

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších
přepisů (dále je Občanský zákoník)

na realizaci stavby:

„Bývalý zámecký pivovar č. p. 323 – I. Etapa statického zajištění (ET1a)“

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Město Roudnice nad Labem
Místo: Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem
Zastoupený: Vladimír Urban, starosta a Zdeněk Kubínek, místostarosta
Zastoupený ve věcech technických: Václav Živec Dis.,
vzivec@roudnicenl.cz, Odbor majetku a rozvoje města
IČO: 00264334
Telefon: 416 850 111
Email: mesto@roudnicenl.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: ROUDNICKÁ STAVEBNÍ s.r.o.
Místo: Špindlerova 773, 413 01 Roudnice nad Labem
Zastoupený: Janem Husákem, jednatelem společnosti
IČO: 27277071
Telefon: 416830564. 416830010
Email: husak@roudstav.cz bohac@roudstav.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 884881359

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L., oddíl C , vložka
22101

(dále jen „zhotovitel“)

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Jaroslav Husák,

Zástupci zhotovitele oprávněni jednat ve věcech vedení stavebního deníku, převzetí staveniště,
provádění a převzetí díla: Jaroslav Husák, Jan Husák

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení díla „**I. Etapa statického zajištění (ET1a) bývalého zámeckého pivovaru č. p. 323**“

dle projektové dokumentace „**Roudnice nad Labem, bývalý zámecký pivovar I. etapa statického zajištění**“, vypracovanou firmou Murus projekce, spol. s r.o., Alelier Praha, U STUDÁNKY 2/852, 170 00 Praha 7.

Rozsah předmětu díla je dán položkovým rozpočtem objednatele, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1.

I. Etapa statického zajištění (ET1a) bývalého zámeckého pivovaru č. p. 323 zahrnuje zejména tyto stěžejné práce: Podchycení stropů, výběr a sbírání kamene, cihel, dřeva ručně ze suti s vytríděním a očištěním, doprava suti a materiálu,

Součástí předmětu plnění jsou zejména:

Zabezpečení stavby i staveniště proti vstupu třetích osob, zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce, požární ochrany i ochrany životního prostředí a zeleně, účinná opatření k omezení hlučnosti a prašnosti atp. a to zejména s ohledem na užívání objektu.

Důsledné udržování čistoty v prostorech zařízení staveniště i jejich okolí. S ohledem na omezené prostory zajistit průběžný odvoz odpadu i navážení stavebního materiálu.

Zajištění účinných opatření proti prašnosti i hlučnosti při bouracích pracích.

Případné úpravy Projektové dokumentace (dále jen PD), (dle použitých materiálů, dodávek atp.)

Zhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve 2 papírových vyhotoveních a 2 digitálních. Digitální formou se v této smlouvě rozumí předání kompletních příslušných dat ve formátu: *.doc, *.xls, *.jpg, *.dwg + dxf, *.jpg a vše zároveň ve formátu *.pdf.

Fotodokumentace celého průběhu realizace díla, resp. jednotlivých staveb (stav před, průběh, dokončení), dle článku VII. odst. 4, v digitální formátu (JPG, min rozlišení delší strany 5000px), ze které bude patrný postup výstavby a provádění všech důležitých nebo pro jednotlivé stavby rozhodujících prací (fotografie chronologicky řazené (číslovaných) vč. vhodného názvu).

Vypracování provozních řádů, jak často a jakým způsobem dílo kontrolovat.

Vyjádření (resp. souhlasná stanoviska) všech případně dotčených orgánů státní správy, správců inž. sítí. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit nebo doplnit rozsah dotčených osob a předmět jejich vyjádření. Pokud není ve smlouvě o dílo (dále jen SOD) stanoveno jinak, musí být doklady a další náležitosti předloženy v originálu a 2 kopiích, opatřeny identifikačními údaji a soupisem těchto dokladů.

Kompletní (generální) úklid stavby.

Likvidace odpadů.

Předmět veřejné zakázky bude realizován podle požadavků objednatele, v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami, smlouvou o dílo a dle závazných a doporučených předpisů a metodik. K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a

dodávky, které jsou nezbytné k realizaci díla, v souladu s položkovým rozpočtem a výkazy výměr, projektovou dokumentací, resp. realizační dokumentací a dalších náležitostí zadávací dokumentace a v souladu příslušnými předpisy, platnými ke dni předání a převzetí díla a technologickými postupy.

III. Termín plnění

Práce sjednané v této smlouvě budou prováděny od zahájení stavby do jejího dokončení, tj. od skutečného zahájení stavebních prací do jejich skutečného ukončení:

1. Termín zahájení realizace stavebních prací: 15. 7. 2014

2. Dokončení realizace stavebních prací celého díla: 30. 9. 2014

Objednatelem stanovený požadovaný termín dokončení realizace stavebních prací je dnem, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončené poslední práce a služby sjednané mezi objednatelem a zhotovitelem. V případě nedokončení díla ve stanovené době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1,0% z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu, dojde-li k porušení jeho povinnosti působením vyšší moci, tedy, prokáže-li, že mu ve splnění výše uvedené povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl s plněním smluvené povinnosti v prodlení, není působením vyšší moci.

IV. Místo plnění

Místo plnění je vymezené projektovou dokumentací I. Etapa statického zajištění (ET1a) bude realizována v budově a areálu bývalého zámeckého pivovaru č. p. 323.

V. Cena za dílo

Cena díla bez DPH: 688.951,00,- Kč

DPH 21%: 144.680,00,- Kč

Cena díla s DPH: 833.631,00,- Kč

Cena platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s jeho realizací, provedením všech zkoušek, testů a úkonů, vyplývajících z obsahu zadávací dokumentace a smlouvy o dílo včetně jejích příloh. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná. V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu díla dle této smlouvy.

Cena díla může být dále upravena po vzájemné dohodě o hodnotu všech „víceprací“ a „méněprací“, které vzniknou z důvodu např. změny řešení díla vyžádaného objednatelem. Taková dohoda musí být provedena písemně jako dodatek smlouvy o dílo a musí dodržovat strukturu souborů dle výkazu výměr. Za vícepráce se nepovažují případné práce nutné k provedení díla v souladu s projektovou dokumentací, přestože nejsou výslovně uvedeny v položkovém rozpočtu. Takové práce se bez dalšího považují za součást díla dle této smlouvy.

VI. Platební podmínky

Zadavatel neposkytuje zálohy

Nárok na zaplacení ceny díla v plné výši vzniká zhotoviteli provedením díla a jeho předáním objednateli v obvyklé kvalitě, bez vad a nedodělků, s veškerou dokumentací vyžadovanou touto smlouvou, právními předpisy a technickými normami a se zápisy o provedení veškerých potřebných zkoušek.

Zhotovitel je oprávněn průběžně fakturovat provedené práce, maximálně však do výše 75 % ceny díla určené na základě položkového rozpočtu. Částka bude uhrazena na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zástupcem objednatele a technickým dozorem investora a vystavené faktury. Zbývajících část takto určené ceny ve výši 25 % ceny díla bude zhotoviteli uhrazena teprve po předání řádně provedeného díla v souladu s předchozími ujednáními této smlouvy na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu zástupcem objednatele a technickým dozorem investora a vystavené faktury. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktur bude 30 dní od dodání a zaevidování na podatelně Městského úřadu v Roudnici nad Labem.

VII. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s potřebnou péčí, dodržovat všeobecně závazné předpisy, ČSN a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, dodavatelů energií a paliv, správců podzemních inženýrských sítí, apod. a zajistí splnění všech podmínek jejich vyjádření.

Zhotovitel nesmí provádět žádné změny a doplňky předmětu díla ani s nimi započít bez písemného pokynu objednatele.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu, které si mohou vyžádat kontrolní orgány. Těmto orgánům je dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako objednateli nebo jim pověřeným osobám.

Požadavek na případné navýšení ceny díla nebo prodloužení termínu plnění ze strany zhotovitele lze uplatnit pouze po jeho písemném předložení spolu s oceněním a řádným odůvodněním, bude-li objednatel písemně schválen a obsažen v dodatku smlouvy o dílo.

Zhotovitel potvrzuje, že je plně seznámen s rozsahem díla a s touto smlouvou a prohlašuje, že má odbornou způsobilost a oprávnění vykonávat činnosti v rozsahu plnění této smlouvy a pro tyto je pojištěn.

VIII. Odpovědnost zhotovitele za vady a záruka

Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. není-li ujednáno, tak výsledku obvyklému. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, jakosti a parametrech díla stanovených v zadání objednatele a obecně závaznými předpisy.

Nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti zadání objednatele a této smlouvě.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Zhotovitel přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. Zhotovitel ručí za řádné provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, dokumentací, českými příp. dalšími normami a touto smlouvou po celou dobu záruční lhůty.

Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

IX. Kontrola v průběhu zhotovování díla

O předání staveniště bude vyhotoven písemný protokol o předání staveniště. Zhotovitel je okamžikem převzetí staveniště odpovědný za zajištění tohoto staveniště tak, aby nemohla v důsledku jím prováděných prací vzniknout třetím osobám škoda. Před započatím prací si zajistí zhotovitel vyjádření všech správců sítí včetně jejich vytýčení.

Smluvní strany se zavazují scházet se na kontrolních dnech, konaných přímo na stavbě a to podle potřeby. Zástupci objednatele pro věci technické mají právo kdykoliv samostatně vstupovat na staveniště zhotovitele a kontrolovat zhotovované dílo.

Objednatel bude provádět sám případně prostřednictvím třetí osoby, která není v pracovně právním vztahu k dodavateli, stavební dozor.

Zhotovitel je povinen vést fotografickou dokumentaci místa provedení díla a to před zahájením provádění díla, 1x v jeho průběhu a ke dni předání díla objednateli (a to i jednotlivých samostatných částí díla) a tuto fotodokumentaci předat objednateli.

Po odstranění kolaudačních vad je zhotovitel povinen předat originál stavebního deníku objednateli.

V průběhu pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

Denní záznamy zapisuje oprávněný pracovník zhotovitele.

Do deníku mohou zapisovat potřebné skutečnosti i oprávnění zástupci objednatele, zpracovatel projektu stavby, zástupci státního stavebního dohledu, oprávnění pracovníci správců inž. sítí a další osoby zplnomocněné objednatelem a osoby, u nichž je toto právo dáno všeobecně platnými předpisy vyplývající z titulu jejich funkce.

Jestliže je k denním záznamům potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být toto stanovisko po vyzvání druhé strany zaznamenáno do deníku do 3 pracovních dnů. Pokud se tak nestane, má se za to, že druhá strana se zápisem souhlasí.

Zhotovitel je povinen min. 2 pracovní dny předem telefonicky a zápisem v deníku vyzvat objednatele ke kontrole těch částí provádění díla, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pokud se objednatel v uvedené lhůtě ke kontrole nedostaví, může zhotovitel pokračovat v dalším pracovním postupu. Pokud zhotovitel tuto svou povinnost nesplní, nese náklady na dodatečné odkrytí a to i v případě, že zakryté práce byly provedeny v pořádku.

X. Předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen zápisem ve stavebním deníku a současně telefonicky či e-mailem vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen k přejímacímu řízení připravit a předložit všechny doklady potřebné k zahájení přejímacího řízení, předepsané doklady o jakosti materiálů a provedených prací a další doklady uvedené v textu této smlouvy.

Objednatel převezme pouze řádně provedené dílo, s výjimkou drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. Pokud není dílo (nebo jeho část) provedeno řádně, objednatel není povinen uhradit zhotoviteli ani poměrnou částku za provedenou část díla.

XI. Ostatní ujednání

Oprávněnou a odpovědnou osobou za provádění díla, je stavbyvedoucí. Tento pracovník bude přítomen na stavbě každý den v pracovní době zhotovitele. Technický dozor provádí objednatel sám nebo prostřednictvím třetí smluvně zajištěné osoby.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a souhlasí s ní.

XII. Doložka


Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném a účinném znění, že ohledně uzavření této smlouvy byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon podmiňuje platnost tohoto právního úkonu. Uzavření této smlouvy o dílo za podmínek v ní uvedených bylo schváleno usnesením Rady města Roudnice nad Labem č.564/2014 ze dne 23. 6. 2014.

V Roudnici nad Labem, dne


Zhotovitel
Jan Husák, jednatel

ROUDNICKÁ STAVEBNÍ s.r.o.
Špindlerova 773
413 01 Roudnice n.L.
IČO 272 77 071

V Roudnici nad Labem, dne

7. 7. 2014

Objednatel
p. Vladimír Urban
starosta Města Roudnice nad Labem


p. Zdeněk Kubínek
Místostarosta Města Roudnice nad Labem

Příloha č. 1 - položkový rozpočet



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <i>Etapu 1a-statické zajištění,výklizy</i>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <i>20140407 Roudnice nad Labem,Zámecký pivovar,ET1a</i>	SKP :
Projektant :	MURUS,projekce	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Zařízení staveniště	688
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	688 125		
N	PSV celkem	0		
ZRN celkem		688 125		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		688 125	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		688 813	VRN celkem	688
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Ing.T.Šmejkalová		Jméno :	Roudnická stavební	Jméno :
Datum :		Datum :	4.6.2014	Datum :
2014/04		Podpis:	Boháč Petr	Podpis :
Základ pro DPH		0 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH		15 % činí :		0,00 Kč
DPH		15 % činí :		0,00 Kč
Základ pro DPH		21 % činí :		688 951,00 Kč
DPH		21 % činí :		144 680,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			833 631,00 Kč	

Poznámka :

Rozpočet řeší:

- dílčí etapu 1a - ET1a

(M 111a, b, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135)

1. etapy statického zajištění a výklizů v bývalém zámeckém pivovaru (kulturní památka zapsaná pod číslem ÚSKP 10801/5-4625)

Rozpočty dílčích etap 1. etapy neřeší:

- objekt 18 OBJ18

- pivovarský dvůr, spodní dvůr, zahrádku

- odvodnění vnějších ploch, zprovoznění původních vpustí a kanálů

(způsob a rozsah se bude zjišťovat při realizaci výklizů a odvodnění bude předmětem jiné etapy)

Ad Vedlejší rozpočtové náklady:

Ad Zařízení staveniště:

- na této úrovni projektové dokumentace rozpočet uvádí náklady na ZS pomocí procentní sazby ze ZRN

- měly by zohledňovat:

- používání stávající staveništní elektro přípojky, její revizi před stavbou, případné prodloužení platnosti jejího užívání

- staveništní odběr vody cisternou (objekt není připojen na vodu a kanalizaci)

- mobilní WC

- odvoz komunálního odpadu produkovaného stavbou

- případné obnovení již vybudovaného ochranného oplocení

- provizorní přístřešek na skladování stavebního materiálu

Přesnost rozpočtu a výměry:

- rozpočet je vypracován v podrobnosti dle PD na úrovni - stupeň ke stavebnímu povolení DSP

- PD vyhotovila firma MURUS, projekce, Ing. Jan Vinař a Jan Stojan, v lednu 2014

- veškeré výměry byly spočítány dle údajů uvedených v TZ, části D.1.2

Legenda:

PD - projektová dokumentace

TZ - technická zpráva

kce - konstrukce

mtž - montáž, osazení, provedení

dmtž - demontáž, vyjmutí, odstranění, vybourání

dod - dodávka, výroba+dodávka

PH - přesun hmot vnitrostaveništní

IND za číselnou nomenklaturou položky - individuální položky pro atypické práce a dodávky neobsažené v databázi RTS

Stavba :	20140407 Roudnice nad Labem,Zámecký pivovar,ET1a
Objekt :	Etapa 1a-statické zajištění,výklizy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97	Prorážení otvorů	688 111	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	15	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	688 125	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		0,1	688 125	688
CELKEM VRN				688

Položkový rozpočet

Stavba :	20140407 Roudnice nad Labem,Zámecký pivovar,ET1a
Objekt :	Etapa 1a-statické zajištění,výklizy

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 1	975 04-3111.R00	Prorážení otvorů								
		Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 750 kg/m	m	8,00	290,00	2 320,00	0,01807	0,14456		
2	979 02-1111.R00	M1116: okraj klenby: 5,0 nadpraží v příčce: 3,0		5,00						
		Výběr a sbírání kamene,cihel,dřeva ručně ze sutí s vytříděním a očištěním včetně:	m3	412,74	668,00	275 706,98				
3	979 01-1111.R00	- vyřídění cihel a kamene ze sutí								
		- očištění cihel a kamene od nečistot a ostříkání tlakovou vodou								
		- vodorovného přemístění do 20m								
		- uložení do měřitelných figur nebo naložení na dopravní prostředek								
		- vyřídění dřeva a uložení na vhodném místě (prvky s dokumentační hodnotou důležité pro novou projektovou dokumentaci krovů)								
		objemny vyklizených prostor:								
		interier:								
		1PP:								
		M111a: 35,8*11,2*0,10		40,10						
		M111b: 34,8*5,2*0,10		18,10						
		M113,114: 11,2*5,0*0,10		5,60						
		M112: 4,8*6,0*0,50		14,40						
		M115: 1,0		1,00						
		M116: 3,0		3,00						
		M117: 1,0		1,00						
		M118: 2,0		2,00						
		M121: 4,8*5,4*0,5		12,96						
		M122: 5,3*5,4*0,4		11,45						
		M123: 5,2*5,4*1,5		42,12						
		M124: 5,2*5,4*0,5		14,04						
		M125: 11,3*5,0*1,0		56,50						
		M126: 6,0*2,6*0,5		7,80						
		M127: 12,4*2,2*1,0		27,28						
		M128: 5,4*2,6*0,5		7,02						
		M129: 5,3*5,2*0,5+7,4*1,0*0,5		17,48						
		M130: 11,1*5,1*0,5		28,31						
		M131: 5,2*5,1*0,5		13,26						
		M132: 4,0*5,4*0,5		10,80						
		M133: 5,6*5,4*0,5		15,12						
		M134: 3,4*5,4*0,5		9,18						
		M135: 18,7*5,8*0,5		54,23						
		Mezisoučet		412,74						
3	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	524,17	270,00	141 526,85				
		1PP:								
		kam.ci 70%: 412,735*0,70*1,600		462,26						
		dř 30%: 412,735*0,30*0,500		61,91						
		Mezisoučet		524,17						
		Stránka 1 z 2								

Stavba :	20140407 Roudnice nad Labem,Zámecký pivovar,ET1a
Objekt :	Etapa 1a-statické zajištění,výklizy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
4	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	524,17	120,00	62 900,88				
5	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 12*524,174	t	6 290,09	10,00	62 900,88				
6	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km - za předpokladu, že z vyříděné suti a vybouraných hmot se 60% odveze na skládku a 40% ponechá na místě pro další použití kam.ci: 462,263*0,60 dlř: 61,910*0,60	t	314,50	180,00	56 610,68				
7	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 14*314,504	t	4 403,06	12,00	52 836,67				
8	979 99-0161.R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	37,15	150,00	5 571,90				
9	979 99-9999.IND	Poplatek za skládku - kámen, cihly	t	277,36	100,00	27 735,80				
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				688 110,64		0,14456		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
10	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 0,145	t	0,15	100,00	14,50				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				14,50				