

AKCE

LESOPARK NA KOLEČKU ROUDNICE NAD LABEM

LOKALITA

Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem [741647]
P.č.: 4220/1, 4220/2, 4309/1, 3204/262, 3204/161
3204/179, 3204/366

OBJEDNATEL

Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21
413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334
DIČ: CZ00264334

ZHOTOVITEL

Land05 s. r. o.
Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 07898860
DIČ: CZ07898860

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Land05 Ateliér zahradní a krajinné architektury

Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín
T: +420 603 365 158, E: info@land05.cz
www.land05.cz

ČÁST

00

ROZPOČET

ZPRACOVATEL ČÁSTI (05/2024)

SOLOREAL s.r.o.
Táboritská 880/14, 130 00 Praha 3 - Žižkov
T: +420605 938 442, E: s.petran@seznam.cz
Vypracoval: Stanislav Petráň

ZPRACOVATEL ČÁSTI (aktualizace 09/2025)

Jaroslav Čermák
Za Prachárnou 4279/23 586 01 Jihlava
T: +420 775 881 250, E: cermak@cermak-kalkulace.cz
IČ: 08347646
Vypracoval: Jaroslav Čermák

NÁZEV VÝKRESU

ROZPOČET - aktualizace 2025

DATUM

STUPEŇ

09 / 2025

DPS

MĚŘÍTKO

FORMÁT

ČÍSLO VÝKRESU

-

192xA4

00

ČÍSLO PARÉ

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 235
Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

KSO: 823 27 11
Místo: Roudnice nad Labem

CC-CZ:
Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Land05 s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Soloreal s.r.o.

IČ: 07206062
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			47 051 842,38
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	47 051 842,38	9 880 886,90
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	56 932 729,28

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	235		
Stavba:	Lesopark Na Kolečku-DPS - revize		
Místo:	Roudnice nad Labem	Datum:	02.09.2025
Zadavatel:		Projektant:	Land05 s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Soloreal s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		47 051 842,38	56 932 729,28	
01	1. ETAPA	37 949 708,34	45 919 147,09	STA
SO 01	Komunikace a zpevněné plochy	12 216 761,06	14 782 280,88	Soupis
SO 01.2	Schody a rampa	201 909,25	244 310,19	Soupis
SO 02	Veřejné osvětlení	1 383 271,72	1 673 758,78	Soupis
SO 03.1a	Vodovodní přípojka	587 955,80	711 426,52	Soupis
SO 03.2a	Kanalizační přípojka	777 595,14	940 890,12	Soupis
SO 03.b	Odvodnění	2 825 777,76	3 419 191,09	Soupis
SO 03.b.1	Odvodnění - způsobilé náklady	2 704 576,89	3 272 538,04	Soupis
SO 03.b.2	Odvodnění - nezpůsobilé náklady	121 200,87	146 653,05	Soupis
SO 05	Drobná architektura	1 324 249,96	1 602 342,45	Soupis
SO 06	Krajinářské úpravy	15 332 809,08	18 552 698,99	Soupis
SO 06.1	Krajinářské úpravy - způsobilé náklady	6 385 639,72	7 726 624,06	Soupis
SO 06.2	Krajinářské úpravy - nezpůsobilé náklady	8 947 169,36	10 826 074,93	Soupis
SO 07	Demolice	82 462,90	99 780,11	Soupis
SO 08	Úprava sousedního pozemku	1 164 690,67	1 409 275,71	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	2 052 225,00	2 483 192,25	Soupis
02	2. ETAPA	9 102 134,04	11 013 582,19	STA
SO 01.3	Dřevěná paluba	1 364 547,84	1 651 102,89	Soupis
SO04	Drobné občerstvení s hygienickým zázemím a podpora pro rostliny	7 737 586,20	9 362 479,30	Soupis
01	Hlavní stavební úpravy	4 548 147,23	5 503 258,15	Soupis
02	Volný mobiliář	909 510,00	1 100 507,10	Soupis
03	Specialisté	1 917 678,97	2 320 391,55	Soupis
1	Zdravotní technika	221 485,02	267 996,87	Soupis
2.1	Vzduchotechnika	58 384,52	70 645,27	Soupis
2.2	Vytápění a chlazení	143 777,70	173 971,02	Soupis
3	Elektroinstalace	504 072,20	609 927,36	Soupis
4	Gastro	902 898,00	1 092 506,58	Soupis
5.1	Systém strukturované kabeláže	24 061,73	29 114,69	Soupis
5.2	Poplachový zabezpečovací systém	62 999,80	76 229,76	Soupis
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	362 250,00	438 322,50	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lesopark Na Kolečku-DPS - revize
Objekt:
01 - 1. ETAPA
Soupis:
SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:
Místo: Roudnice nad Labem

CC-CZ:
Datum: 02.09.2025

Zadavatel:
Město Roudnice nad Labem

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
MKdoprava - Ing. Miroslav Kalina

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Soloreal s.r.o.

IČ: 07206062
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	12 216 761,06
--------------	---------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 216 761,06	21,00%	2 565 519,82
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	14 782 280,88
------------	-------	---------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt:

01 - 1. ETAPA

Soupis:

SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Roudnice nad Labem

Datum:

02.09.2025

Zadavatel:

Město Roudnice nad Labem

Projektant:

MKdoprava - Ing.
Miroslav Kalina

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Soloreal s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

12 216 761,06

HSV - Práce a dodávky HSV

11 755 602,76

1 - Zemní práce

1 306 766,47

2 - Zakládání

187 016,22

5 - Komunikace pozemní

8 000 601,81

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 107 119,47

998 - Přesun hmot

154 098,79

M - Práce a dodávky M

2 808,30

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2 808,30

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

458 350,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

149 350,00

VRN3 - Zařízení staveniště

206 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

103 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt: 01 - 1. ETAPA

Soupis: SO 01 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo: Roudnice nad Labem

Datum: 02.09.2025

Zadavatel: Město Roudnice nad Labem

Projektant: MKdoprava - Ing. Miroslav Kalina

Zhotovitel: Soloreal s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							12 216 761,06
D	HSV	Práce a dodávky HSV					11 755 602,76
D	1	Zemní práce					1 306 766,47
1	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	1,000	284,00	284,00
	PP	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí zřízení					
	VV	"Ostatní"					
	VV	"provizorní přechodová lávka"					
	VV	"Překop cyklostezky na jihu" 1					1,000
	VV	Součet					1,000
2	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	1,000	161,00	161,00
	PP	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu vodorovné pochozí přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí odstranění					
3	K	119003215	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	6,000	76,50	459,00
	PP	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek zřízení					
	VV	"Ostatní"					
	VV	"provizorní mobilní oplocení"					
	VV	"Překop cyklostezky na jihu" 6					6,000
	VV	Součet					6,000
4	K	119003216	Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	6,000	44,10	264,60
	PP	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely ze svařovaných trubek odstranění					
5	K	121151126	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 300 do 400 mm strojně	m2	8 016,334	24,60	197 201,82
	PP	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
	VV	"Zemní práce + demolice + ostatní"					
	VV	"Skrývka ornice v tl. min. 0,3 m - kubatury z ploch a příčných řezů, přepočet na m2 (m3/0,3)"					
	VV	"Místní komunikace ZV" 141/0,3					470,000
	VV	"Místní komunikace SJ" 270/0,3					900,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Stezka A" 590/0,3		1 966,667		
	VV		"Stezka A - manipulační plocha (m2)" 83		83,000		
	VV		"Stezka B" 417/0,3		1 390,000		
	VV		"Hřiště - šterkový trávník" 970		970,000		
	VV		"Stezka C + hřiště" (175+302)/0,3		1 590,000		
	VV		"Stezka D" 87/0,3		290,000		
	VV		"Stezka E" 54/0,3		180,000		
	VV		"Stezka F" 9/0,3		30,000		
	VV		"Spojka 1+2+3+4" (16+12+6+10)/0,3		146,667		
	VV		Součet		8 016,334		
6	K	122252205	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně	m3	770,000	129,00	99 330,00
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3				
	VV		"Zemní práce + demolice + ostatní"				
	VV		"Výkop - vozovka"				
	VV		"Místní komunikace ZV" 45		45,000		
	VV		"Místní komunikace SJ" 175		175,000		
	VV		"Stezka A" 143		143,000		
	VV		"Stezka B" 35		35,000		
	VV		"Stezka C + hřiště" 10+308		318,000		
	VV		"Stezka D" 46		46,000		
	VV		"Stezka E" 1		1,000		
	VV		"Stezka F" 3		3,000		
	VV		"Spojka 1+2+3+4" 0+0+0+4		4,000		
	VV		Součet		770,000		
7	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3 606,250	89,30	322 038,13
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>bez poplatku za uložení!</i>				
	VV		"Odvoz ze stavby (dle pokynu objednatele na sousední pozemek parc.č. 3204/118)"				
	VV		"Sejmutá ornice" 8016,334*0,3		2 404,900		
	VV		"Výkopy" 770,0		770,000		
	VV		"Dovoz zpět na stavbu (ze sousedního pozemku parc.č. 3204/118)"				
	VV		"Ornice pro zpětné rozprostření" 1141,75*0,2		228,350		
	VV		"Materiál pro provedení násypů - předpoklad 50% potřebné zeminy" 406*0,5		203,000		
	VV		Součet		3 606,250		
8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	431,350	55,80	24 069,33
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	VV		"Dovoz zpět na stavbu - naložení - součástí pol. je i výběr vhodného materiálu!"				
	VV		"Ornice pro zpětné rozprostření" 1141,75*0,2		228,350		
	VV		"Materiál pro provedení násypů - předpoklad 50% potřebné zeminy" 406*0,5		203,000		
	VV		Součet		431,350		
9	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých strojně	m3	406,000	142,00	57 652,00
	PP		Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhnutých z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	VV		"Zemní práce + demolice + ostatní"				
	VV		"Násyp"				
	VV		"Místní komunikace ZV" 5		5,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Místní komunikace SJ" 11		11,000		
	VV		"Stezka A" 161		161,000		
	VV		"Stezka A - manipulační plocha" 14		14,000		
	VV		"Stezka B" 95		95,000		
	VV		"Stezka C + hřiště" 44+5		49,000		
	VV		"Stezka D" 21		21,000		
	VV		"Stezka E" 25		25,000		
	VV		"Spojka 1+2+3+4" 16+6+3+0		25,000		
	VV		Součet		406,000		
10	M	10364100	<i>zemina pro terénní úpravy - tříděná</i>	<i>t</i>	<i>365,400</i>	<i>658,00</i>	<i>240 433,20</i>
	PP		zemina pro terénní úpravy - tříděná				
	VV		"Zemní práce + demolice + ostatní"				
	VV		"Násyp - předpoklad nákupu (vč. dopravy) vhodného materiálu v rozsahu 50% potřebné zeminy, zbytek z výzisku stavby"				
	VV		"dle pol. 171151103" 406*0,5		203,000		
	VV		203*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		365,400		
11	K	181252305	Úprava pláně pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním	m2	5 655,900	32,00	180 988,80
	PP		Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním				
	VV		"přehutnění pláně / parapláně vozovky"				
	VV		"dle pol. 567543131" 4887,9		4 887,900		
	VV		"dle pol. 567563111" 768,0		768,000		
	VV		Součet		5 655,900		
12	K	181351004	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	1 141,750	120,00	137 010,00
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm				
	VV		"Zemní práce + demolice + ostatní"				
	VV		"Rozprostření ornice v tl. min. 0,2 m - kubatury z ploch a příčných řezů, přepočet na m2 (m3/0,2), souvislá plocha zpravidla do 100 m2"				
	VV		"Místní komunikace ZV + SJ + chodník + parkoviště + příjezd ke kavárně (m2)" (152+55+40)*0,25		61,750		
	VV		"Stezka A" 87/0,2		435,000		
	VV		"Stezka B" 39/0,2		195,000		
	VV		"Stezka C + hřiště" (11+52)/0,2		315,000		
	VV		"Stezka D" 12/0,2		60,000		
	VV		"Stezka E" 6/0,2		30,000		
	VV		"Stezka F" 1/0,2		5,000		
	VV		"Spojka 1+2+3+4" (4+2+1+1)/0,2		40,000		
	VV		Součet		1 141,750		
13	K	181411131-1	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 10000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm	m2	1 141,750	37,08	42 336,09
	PP		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 10000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5, včetně obdělání půdy, hnojení půdy hnojivem a dodávkou hnojiva, včetně ošetření trávníku, klíčící trávník je nutné v suchém období kropit a po dosažení výšky 10 – 15 cm				
	VV		"ošetř. ohumusovaných ploch - dle pol. 181351004" 1141,75		1 141,750		
	VV		Součet		1 141,750		
14	M	00572420	<i>osivo směs travní parková okrasná</i>	<i>kg</i>	<i>28,544</i>	<i>159,00</i>	<i>4 538,50</i>
	PP		osivo směs travní parková okrasná				
	VV		1141,75*0,025 "Přepočtené koeficientem množství		28,544		
D	2		Zakládání				187 016,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	298,500	50,60	15 104,10
	PP		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m				
	VV		"Nové konstrukce"				
	VV		"Drenáž - separační geotextilie 190g/m2"				
	VV		"Místní komunikace ZV + SJ + chodník + parkoviště + příjezd ke kavárně" (47+45)*1,5		138,000		
	VV		"Stezka A" (46+33)*1,5		118,500		
	VV		"Stezka D" 28*1,5		42,000		
	VV		Součet		298,500		
16	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	343,275	20,80	7 140,12
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2				
	VV		298,5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		343,275		
17	K	212752413	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 200 pro liniové stavby	m	199,000	828,00	164 772,00
	PP		Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu				
	VV		trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 200				
	VV		"Nové konstrukce"				
	VV		"Drenáž -"				
	VV		"- kamenivo kulatozrné fr. 16/32 (0,12m3/m)"				
	VV		"- tyčová žebrovaná perforovaná truba DN160 (do 200)"				
	VV		"- podsyp štěrkopískem tl.0,1m (0,03m3/m)"				
	VV		"Místní komunikace ZV + SJ + chodník + parkoviště + příjezd ke kavárně" 47+45		92,000		
	VV		"Stezka A" 46+33		79,000		
	VV		"Stezka D" 28		28,000		
	VV		Součet		199,000		
	D	5	Komunikace pozemní				8 000 601,81
18	K	564710001-1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s příměsí ornice plochy do 100 m2 tl 30 mm	m2	405,000	123,60	50 058,00
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s příměsí ornice plochy do 100 m2 tl 30 mm				
	VV		"Nové konstrukce"				
	VV		"Katrovaná ornice se štěrkem zrnitosti 4/8 tl. 30 mm"				
	VV		"Štěrkový trávník" 47		47,000		
	VV		"Štěrkový trávník okolo hřiště (při Stezce C)" 358		358,000		
	VV		Součet		405,000		
19	K	564750101-1	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s příměsí ornice plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	405,000	260,59	105 538,95
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s příměsí ornice plochy do 100 m2 tl 150 mm				
	VV		"Nové konstrukce"				
	VV		"Štěrk zrnitosti 16/32 s humusovou zeminou tl. 150 mm"				
	VV		"Štěrkový trávník" 47		47,000		
	VV		"Štěrkový trávník okolo hřiště (při Stezce C)" 358		358,000		
	VV		Součet		405,000		
20	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	486,000	310,00	150 660,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	VV		"Nové konstrukce"				
	VV		"Štěrkodrt' ŠDB 0/63 tl. min 200 mm"				
	VV		"Štěrkový trávník" 47*1,2		56,400		
	VV		"Štěrkový trávník okolo hřiště (při Stezce C)" 358*1,2		429,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		486,000		
21	K	564861111.a	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	912,000	272,00	248 064,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	VV		"Nové konstrukce"				
	VV		"Štěrkodrt' ŠDA 0/32 tl. min 200 mm"				
	VV		"Vozovka (ZV, SJ, příjezd ke kavárně)" 760*1,2		912,000		
	VV		Součet		912,000		
22	K	564861111.b	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	4 630,750	272,00	1 259 564,00
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
	VV		"Nové konstrukce"				
	VV		"Štěrkodrt' ŠDB 0/32 tl. min 200 mm"				
	VV		"Stezka A" (937+755+43)*1,25		2 168,750		
	VV		"Stezka B" (851+137)*1,4		1 383,200		
	VV		"Stezka C + hřiště" (363+57)*1,25		525,000		
	VV		"Stezka D" (38+135)*1,3		224,900		
	VV		"Stezka E" (116+9)*1,3		162,500		
	VV		"Stezka F" 23*1,3		29,900		
	VV		"Spojka 1+2+3+4" ((0+30+15+11)+(37+0+0+12))*1,3		136,500		
	VV		Součet		4 630,750		
23	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	329,300	336,00	110 644,80
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm				
	VV		"Nové konstrukce"				
	VV		"Štěrkodrt' ŠDB 0/32 tl. min 250 mm"				
	VV		"Chodník" (172+10)*1,05		191,100		
	VV		"Parkoviště" 124*1,05		130,200		
	VV		"Překop cyklostezky na jihu" 8		8,000		
	VV		Součet		329,300		
24	K	564932111-1	MZK (minerální beton) uložený v pytlích Big Bag 1m3	m3	3,000	3 605,00	10 815,00
	PP		MZK (minerální beton) uložený v pytlích Big Bag 1m3				
	VV		"Ostatní"				
	VV		"Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0/22"				
	VV		"Pořízení materiálu shodného s použitým na stavbě a jeho uložení ve velkoobjemových vacích na sklad objednatele" 3,0		3,000		
	VV		Součet		3,000		
25	K	564942111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 120 mm	m2	2 384,000	254,00	605 536,00
	PP		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 120 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>MZK s větším podílem jemných částic, cca 9% ; podrobná specifikace dle TZ !</i>				
	VV		"Nové konstrukce"				
	VV		"Mechanicky zpevněné kamenivo MZK 0/22 tl. 120 mm"				
	VV		"Stezka A" 937		937,000		
	VV		"Stezka B" 851		851,000		
	VV		"Stezka C + hřiště" 363		363,000		
	VV		"Stezka D" 38		38,000		
	VV		"Stezka E" 116		116,000		
	VV		"Stezka F" 23		23,000		
	VV		"Spojka 1+2+3+4" 0+30+15+11		56,000		
	VV		Součet		2 384,000		
26	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	786,000	412,00	323 832,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm				
	VV		"Nové konstrukce"				
	VV		"Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+ 50/70 tl. 60 mm"				
	VV		"Vozovka (ZV, SJ, příjezd ke kavárně)" 760		760,000		
	VV		"Překop cyklostezky na jihu" 26		26,000		
	VV		Součet		786,000		
27	K	567121114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 3/4 (SC I) tl 150 mm	m2	767,000	419,00	321 373,00
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 3/4 (SC I), po zhutnění tl. 150 mm				
	VV		"Nové konstrukce"				
	VV		"Směs stmelená cementem SC C3/4 tl. 150 mm"				
	VV		"Vozovka (ZV, SJ, příjezd ke kavárně)" 767		767,000		
	VV		Součet		767,000		
28	K	567541131	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 250 do 300 mm pl přes 3000 do 6000 m2	m2	4 887,900	99,90	488 301,21
	PP		Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy přes 3 000 do 6 000 m2, tloušťky přes 200 do 300 mm				
	VV		"Zemní práce + demolice + ostatní"				
	VV		"Sanace aktivní zóny - rozpojení a reprofilace tl. 300 mm"				
	VV		"chodníky + parkoviště + příjezd" 181+124+110		415,000		
	VV		"Stezka A" (937+755+43)*1,25		2 168,750		
	VV		"Stezka B" (851+137)*1,4		1 383,200		
	VV		"Stezka C + hřiště" 358*1,1		393,800		
	VV		"Stezka D" (38+135)*1,3		224,900		
	VV		"Stezka E" (116+9)*1,25		156,250		
	VV		"Stezka F" 29		29,000		
	VV		"Spojka 1+2+3+4" 46+38+19+14		117,000		
	VV		Součet		4 887,900		
29	K	567543131	Recyklace podkladu za studena na místě-promísení s cementem, zeolitem, minerály tl přes 250 do 300 mm pl přes 3000 do 6000 m2	m2	4 887,900	190,55	931 389,35
	PP		Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s cementem a přísadami na bázi zeolitu a minerálů (materiál ve specifikaci) s rozhrutím, zhutněním a vlhčením plochy přes 3 000 do 6 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 250 do 300 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Předpokládá se dle výsledků IGP úprava aktivní zóny v tl. 0,3m použitím směsného pojiva 30% CaO : 70% cementu (bez průkazných zkoušek na širším systematickém souboru vzorků je nutno pro spolehlivé plošné dosažení parametru CBRsat>15%, resp. Edef2 ≥ 30 MPa!</i> <i>Není uvažováno s odebráním přebytné suti po promísení s pojivem.</i>				
	VV		"Zemní práce + demolice + ostatní"				
	VV		"Sanace aktivní zóny - promísení se směsným pojivem tl. 300 mm"				
	VV		"chodníky + parkoviště + příjezd" 181+124+110		415,000		
	VV		"Stezka A" (937+755+43)*1,25		2 168,750		
	VV		"Stezka B" (851+137)*1,4		1 383,200		
	VV		"Stezka C + hřiště" 358*1,1		393,800		
	VV		"Stezka D" (38+135)*1,3		224,900		
	VV		"Stezka E" (116+9)*1,25		156,250		
	VV		"Stezka F" 29		29,000		
	VV		"Spojka 1+2+3+4" 46+38+19+14		117,000		
	VV		Součet		4 887,900		
30	K	567551111-1	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 350 do 400 mm pl do 1000 m2	m2	768,000	155,53	119 447,04
	PP		Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě rozpojení a reprofilace podkladu s hutněním plochy do 1 000 m2, tloušťky přes 350 do 400 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"Zemní práce + demolice + ostatní"				
	VV		"Sanace aktivní zóny - rozpojení a reprofilace tl. 400 mm"				
	VV		"Místní komunikace" 768		768,000		
	VV		Součet		768,000		
31	K	567563111	Recyklace podkladu za studena na místě-promísení s cementem, zeolitem, minerály tl přes 350 do 400 mm pl do 1000 m2	m2	768,000	390,37	299 804,16
	PP		Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s cementem a přísadami na bázi zeolitu a minerálů (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy do 1 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 350 do 400 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Předpokládá se dle výsledků IGP úprava aktivní zóny v tl. 0,4m použitím směsného pojiva 30% CaO : 70% cementu (bez průkazných zkoušek na širším systematickém souboru vzorků je nutno pro spolehlivé plošné dosažení parametru CBRsat>15%, resp. Edef2 ≥ 45 MPa!</i> <i>Není uvažováno s odebráním přebytné suti po promísení s pojivem.</i>				
	VV		"Zemní práce + demolice + ostatní"				
	VV		"Sanace aktivní zóny - promísení se směsným pojivem tl. 400 mm"				
	VV		"Místní komunikace" 768		768,000		
	VV		Součet		768,000		
32	M	58591001	pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vápna	t	144,191	4 110,00	592 625,01
	PP		pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 30% vápna				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>dle Specifikace online Poznámky k souboru cen - obvyklé množství dávkování pojiva</i>				
	VV		"Uvažovaná objemová hmotnost zhutněné vrstvy je 2 300 kg/m"				
	VV		"plošně navrhovaná příměs 3,5% objemové hmotnosti upravované směsi, tj. 81,3 kg/m3 zhutněné vrstvy"				
	VV		"dle pol. 567543131" 4887,9*0,3*81,3/1000		119,216		
	VV		"dle pol. 567563111" 768,0*0,4*81,3/1000		24,975		
	VV		Součet		144,191		
33	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	786,000	22,50	17 685,00
	PP		Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2				
	VV		"Nové konstrukce"				
	VV		"Infiltrační postřik kationaktivní emulzní PI-C 1,0 kg/m2"				
	VV		"Vozovka (ZV, SJ, příjezd ke kavárně)" 760		760,000		
	VV		"Překop cyklostezky na jihu" 26		26,000		
	VV		Součet		786,000		
34	K	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	786,000	11,00	8 646,00
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,40 kg/m2				
	VV		"Nové konstrukce"				
	VV		"Spojovací postřik kationaktivní emulzní PS-C 0,40 kg/m2"				
	VV		"Vozovka (ZV, SJ, příjezd ke kavárně)" 760		760,000		
	VV		"Překop cyklostezky na jihu" 26		26,000		
	VV		Součet		786,000		
35	K	577134211	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	786,000	314,00	246 804,00
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm				
	VV		"Nové konstrukce"				
	VV		"Asfaltový beton pro ohrusnou vrstvu ACO 11 50/70 tl. 40 mm"				
	VV		"Vozovka (ZV, SJ, příjezd ke kavárně)" 760		760,000		
	VV		"Překop cyklostezky na jihu" 26		26,000		
	VV		Součet		786,000		
36	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	124,000	750,00	93 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Součástí pol. je i zatravněná spára šíře 2cm vyplněná štěrkem fr. 4/8 a ornici v poměru 50:50</i>				
	VV		"Nové konstrukce"				
	VV		"Dlažba žulová 100x100 tl. 80 mm do štěrkového lože fr. 4/8 tl. 50 mm"				
	VV		"Parkoviště" 124		124,000		
	VV		Součet		124,000		
37	M	58381007	<i>kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10</i>	m2	126,480	829,00	104 851,92
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10				
	VV		124*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		126,480		
38	K	591211111-1	Kladení dlažby z kamenných odseků do lože z kameniva těžného tl 40 mm	m2	681,700	716,88	488 697,10
	PP		Kladení dlažby z kamenných odseků s provedením lože do tl. 40 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného				
	VV		"Nové konstrukce"				
	VV		"Kamenné odseky tl. 80 mm do lože z HDK fr. 4/8 tl.40 mm včetně vyspárování a přemlatování"				
	VV		"Stežka A" 497		497,000		
	VV		"Stežka B" 121		121,000		
	VV		"Stežka C + hřiště" 39		39,000		
	VV		"Stežka D" 135		135,000		
	VV		"Stežka E" 5,5		5,500		
	VV		"Spojka 1+2+3+4" 37+0+0+0		37,000		
	VV		"odečet dle REVIZE 01 – 07/2025" -152,8		-152,800		
	VV		Součet		681,700		
39	K	591241111-1	Kladení dlažby z kamenných odseků do betonového lože tl 40 mm	m2	307,500	841,51	258 764,33
	PP		Kladení dlažby z kamenných odseků s provedením lože do tl. 40 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z betonu				
	VV		"Nové konstrukce"				
	VV		"Kamenné odseky tl. 80 mm do betonového lože C16/20nXF1 tl.40 mm včetně vyspárování a příp. přemlatování"				
	VV		"Stežka A" 258		258,000		
	VV		"Stežka B" 16		16,000		
	VV		"Stežka C + hřiště" 18		18,000		
	VV		"Stežka E" 3,5		3,500		
	VV		"Spojka 1+2+3+4" 0+0+0+12		12,000		
	VV		Součet		307,500		
40	M	58384661-1	<i>nepravidelný kámen šedookrová barva dlažba D 100-500mm prům. tl 80mm - odseky</i>	m2	1 008,984	928,03	936 367,42
	PP		nepravidelný kámen šedookrová barva dlažba D 100-500mm prům. tl 80mm - odseky				
	VV		"odečet dle REVIZE 01 – 07/2025" -152,8*1,02		-155,856		
	VV		1142*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		1 164,840		
	VV		Součet		1 008,984		
41	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,000	451,00	4 510,00
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2				
	VV		"Nové konstrukce"				
	VV		"Betonová reliéfní dlažba černá 100x200 tl. 60 mm do štěrkového lože fr. 4/8 tl. 40 mm + zásyp křemičitým pískem 5kg/m2"				
	VV		"Chodník" 10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
42	M	59245006	<i>dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná</i>	m2	10,300	682,00	7 024,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		PP	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná				
		VV	10*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		10,300		
43	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	172,000	355,00	61 060,00
		PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitém hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2				
		VV	"Nové konstrukce"				
		VV	"Betonová dlažba šedá 100x200 tl. 60 mm do šterkového lože fr. 4/8 tl. 40 mm + zásyp křemičitým pískem 5kg/m2"				
		VV	"Chodník" 172		172,000		
		VV	Součet		172,000		
44	M	59245018	<i>dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní</i>	m2	175,440	403,00	70 702,32
		PP	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní				
		VV	172*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		175,440		
45	K	596811311	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	43,000	564,00	24 252,00
		PP	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2				
		VV	"Nové konstrukce"				
		VV	"Betonová dlažba šedá 500x500 tl. 80 mm do šterkového lože fr. 4/8 tl. 40 mm včetně vyspárování"				
		VV	"Stezka A" 43		43,000		
		VV	Součet		43,000		
46	M	59246018	<i>dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm trýskaný povrch</i>	m2	44,290	1 140,00	50 490,60
		PP	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm trýskaný povrch				
		VV	43*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		44,290		
47	K	596811311-1	Kladení a dodávka velkoformátové kamenné dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2	m2	0,490	20 600,00	10 094,00
		PP	Kladení a dodávka velkoformátové kamenné dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2				
		P	<i>Poznámka k položce: dle TZ - v místě vyhrazeného stání bez spáry na sraz reliéf nesmí být proveden barvou, ale pouze vybroušením do kamenné desky (nebo jinou nebarevnou úpravou), deska bude vyvzorkována a odsouhlasena – materiál bude vzhledově totožný s použitou dlažbou.</i>				
		VV	"Nové konstrukce"				
		VV	"Vyhrazené stání dlažba velkoformátová dlažba cca 700*700*80 (lože vykázano v rámci drobné dlažby)"				
		VV	"Parkoviště" 0,7*0,7		0,490		
		VV	Součet		0,490		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 107 119,47
48	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	284,00	1 704,00
		PP	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly				
		VV	"Dopravní značení"				
		VV	"SDZ"				
		VV	"A12a" 2		2,000		
		VV	"B1" 1		1,000		
		VV	"C2b" 1		1,000		
		VV	"E13" 1		1,000		
		VV	"IP12+O1" 1		1,000		
		VV	Součet		6,000		
49	K	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	1,000	88,30	88,30
		PP	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupky				
		VV	"Dopravní značení"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"SDZ"				
	VV		"B2" 1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
50	M	40445601	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm	<i>kus</i>	2,000	902,00	1 804,00
	PP		výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm				
51	M	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	<i>kus</i>	3,000	941,00	2 823,00
	PP		zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm				
52	M	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	<i>kus</i>	1,000	657,00	657,00
	PP		dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm				
53	M	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	<i>kus</i>	1,000	807,00	807,00
	PP		informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm				
54	K	914511113	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 70 mm	<i>kus</i>	5,000	1 430,00	7 150,00
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 70 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>vč. základu a zemních prací</i>				
	VV		"Dopravní značení"				
	VV		"SDZ"				
	VV		"A12a" 2		2,000		
	VV		"B1+E13" 1		1,000		
	VV		"C2b" 1		1,000		
	VV		"IP12+O1" 1		1,000		
	VV		Součet		5,000		
55	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	<i>kus</i>	5,000	894,00	4 470,00
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m				
56	K	915121122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva	<i>m</i>	10,000	14,90	149,00
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní				
	VV		"Dopravní značení"				
	VV		"VDZ, 1. fáze barvou"				
	VV		"V7b (0,5/0,5/0,25)" 10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
57	K	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	<i>m</i>	10,000	52,20	522,00
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní				
	VV		"Dopravní značení"				
	VV		"VDZ, 2. fáze plastem"				
	VV		"V7b (0,5/0,5/0,25)" 10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
58	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	<i>m</i>	10,000	7,90	79,00
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky				
	VV		"Dopravní značení"				
	VV		"VDZ, 1. fáze - předznačení"				
	VV		"V7b (0,5/0,5/0,25)" 10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
59	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	<i>m</i>	4 546,000	197,00	895 562,00
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky				
	VV		"Nové konstrukce"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"dvouřádek (2x výměra) z drobné kamenné dlažby 100x100 do betonového lože C16/20nXF1"				
	VV		"Stezka A" 2*(24+98+12+104+67+69+74+344)		1 584,000		
	VV		"Stezka B" 2*(64+146+96+110+107+8+11+26+39+41+61+58+17+19)		1 606,000		
	VV		"Stezka C + hřiště" 2*(32+61+121+44+28)		572,000		
	VV		"Stezka D" 2*(20+17+30+64)		262,000		
	VV		"Stezka E" 2*(64+65)		258,000		
	VV		"Stezka F" 2*(11+12)		46,000		
	VV		"Spojka 1 až 4" 2*(23+12+17+14+7+6+11+19)		218,000		
	VV		Součet		4 546,000		
60	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	454,600	829,00	376 863,40
	PP		kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10				
	VV		4546*0,1 "Přepočtené koeficientem množství		454,600		
61	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	300,500	403,00	121 101,50
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	VV		"Nové konstrukce"				
	VV		"silniční betonová obruba 150/250 včetně betonového lože"				
	VV		"Místní komunikace ZV + SJ + chodník + parkoviště + příjezd ke kavárně" 80+58+50+33+48		269,000		
	VV		"silniční nájezdová betonová obruba 150/150 včetně betonového lože"				
	VV		"Místní komunikace ZV + SJ + chodník + parkoviště + příjezd ke kavárně" 16,5+9+3		28,500		
	VV		"silniční přechodová betonová obruba 100-150/250 včetně betonového lože"				
	VV		"Místní komunikace ZV + SJ + chodník + parkoviště + příjezd ke kavárně(ks)" 3		3,000		
	VV		Součet		300,500		
62	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	274,380	239,00	65 576,82
	PP		obrubník silniční betonový 1000x150x250mm				
	VV		269*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		274,380		
63	M	59217028	obrubník silniční betonový nájezdový 500x150x150mm	m	29,070	363,00	10 552,41
	PP		obrubník silniční betonový nájezdový 500x150x150mm				
	VV		28,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		29,070		
64	M	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	3,000	530,00	1 590,00
	PP		obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm				
65	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,000	343,00	1 715,00
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	VV		"Nové konstrukce"				
	VV		"chodníková betonová obruba 100/250 včetně betonového lože"				
	VV		"Místní komunikace ZV + SJ + chodník + parkoviště + příjezd ke kavárně" 5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
66	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	5,100	192,00	979,20
	PP		obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm				
	VV		5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		5,100		
67	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	67,000	446,00	29 882,00
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého				
	VV		"Nové konstrukce"				
	VV		"kamenná obruba OP5 200/200 včetně betonového lože"				
	VV		"Místní komunikace ZV + SJ + chodník + parkoviště + příjezd ke kavárně" 27+40		67,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		67,000		
68	M	58380006	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x200mm	m	68,340	1 280,00	87 475,20
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x200mm				
	VV		67*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		68,340		
69	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	204,000	361,00	73 644,00
	PP		Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého,				
	VV		do lože z betonu prostého				
	VV		"Nové konstrukce"				
	VV		"kamenná obruba OP7 120/250 včetně betonového lože C16/20nXF1"				
	VV		"Stezka A" 49+16+23+27+25		140,000		
	VV		"Stezka D" 35+29		64,000		
	VV		Součet		204,000		
70	M	58380374	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm	m	208,080	1 070,00	222 645,60
	PP		obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm				
	VV		204*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		208,080		
71	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	116,000	220,00	25 520,00
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého s boční opěrrou z betonu prostého				
	VV		"Nové konstrukce"				
	VV		"sadová betonová obruba 50/250 včetně betonového lože"				
	VV		"Místní komunikace ZV + SJ + chodník + parkoviště + příjezd ke kavárně" 104+6+3+3		116,000		
	VV		Součet		116,000		
72	M	59217001	obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm	m	118,320	122,00	14 435,04
	PP		obrubník zahradní betonový 1000x50x250mm				
	VV		116*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		118,320		
73	K	916431112-1	Osazení a dodávka obrubníku z ocelové pásoviny vč. kotvících trnů a veškerých detailů	m	334,000	463,50	154 809,00
	PP		Osazení a dodávka obrubníku z ocelové pásoviny vč. kotvících trnů a veškerých detailů				
	VV		"Nové konstrukce"				
	VV		"ocelová obruba (okolo ploch pro mobiliář)"				
	VV		"Stezka A" 11+11+6+3+6+6+3+6+9+12+11+6+7+9+6+2+12+4+9+4		143,000		
	VV		"Stezka B" 11+11+11+9+8+11+8+8+12+10+3		102,000		
	VV		"Stezka C + hřiště" 11+11+11+11+6+7+4		61,000		
	VV		"Stezka D" 4+6+3+6		19,000		
	VV		"Stezka E" 6+3		9,000		
	VV		Součet		334,000		
74	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	35,000	129,00	4 515,00
	PP		Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem				
	VV		vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry				
	VV		"Nové konstrukce"				
	VV		"asfaltová zálivka za horka typ N1 (s prořezem spáry)"				
	VV		"Vozovka (ZV, SJ, příjezd ke kavárně)" 9		9,000		
	VV		"Překop cyklostezky na jihu" 26		26,000		
	VV		Součet		35,000		
D	998		Přesun hmot				154 098,79
75	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1 537,912	83,10	127 800,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
76	K	998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 2000 m	t	1 537,912	17,10	26 298,30
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 2000 m				
D	M		Práce a dodávky M				2 808,30
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				2 808,30
77	K	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	22,000	63,60	1 399,20
	PP		Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm				
	VV		"Zemní práce + demolice + ostatní"				
	VV		"plastová chránička DN 100mm" 2*11,0		22,000		
	VV		Součet		22,000		
78	M	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	23,100	60,80	1 404,48
	PP		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE				
	VV		22*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		23,100		
79	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromotážích	t	0,016	289,00	4,62
	PP		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				458 350,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				149 350,00
80	K	011002000	Průzkumné práce	kpl	1,000	15 450,00	15 450,00
	PP		Průzkumné práce				
	P		Poznámka k položce: vytýčení stávajících IS				
81	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	82 400,00	82 400,00
	PP		Geodetické práce				
	P		Poznámka k položce: Veškeré geodetické práce vč. zaměření skutečného provedení stavby				
82	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	51 500,00	51 500,00
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby				
D	VRN3		Zařízení staveniště				206 000,00
83	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	103 000,00	103 000,00
	PP		Zařízení staveniště				
84	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	51 500,00	51 500,00
	PP		Dopravní značení na staveništi				
	P		Poznámka k položce: DIO - označení pracovních míst a výjezdů vozidel ze stavby, kompletní provedení vč. projednání, zřízení, údržby a odstranění				
85	K	034503000	Informační tabule na staveništi	soubor	1,000	51 500,00	51 500,00
	PP		Informační tabule na staveništi				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Označení stavby z hlediska BOZP a dle požadavku investora</i>				
	D	VRN4	Inženýrská činnost				103 000,00
86	K	041903000	Dozor jiné osoby	kpl	1,000	41 200,00	41 200,00
	PP		Dozor jiné osoby				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Geotechnický dozor, vyhodnocení podloží, možnost zpětného použití vytěžených materiálů ap.</i>				
87	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kus	20,000	2 575,00	51 500,00
	PP		Zkoušky zatěžovací				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>zkoušky pláně - odb. odhad</i>				
88	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	kpl	1,000	10 300,00	10 300,00
	PP		Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>vyvzorkování materiálů - dlažby, MZK</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt:

01 - 1. ETAPA

Soupis:

SO 01.2 - Schody a rampa

KSO: 823 27 11
Místo: Roudnice nad Labem

CC-CZ:
Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Land05 s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Soloreal s.r.o.

IČ: 07206062
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	201 909,25
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	201 909,25	21,00%	42 400,94
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	244 310,19
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize
Objekt: 01 - 1. ETAPA
Soupis: **SO 01.2 - Schody a rampa**
Místo: Roudnice nad Labem
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 02.09.2025
Projektant: Land05 s.r.o.
Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		201 909,25
HSV - Práce a dodávky HSV		110 411,79
1 - Zemní práce		5 670,90
2 - Zakládání		37 057,17
4 - Vodorovné konstrukce		40 118,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		4 966,00
998 - Přesun hmot		22 599,36
PSV - Práce a dodávky PSV		91 497,46
741 - Elektroinstalace - silnoproud		1 122,80
767 - Konstrukce zámečnické		90 374,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt: 01 - 1. ETAPA

Soupis: SO 01.2 - Schody a rampa

Místo: Roudnice nad Labem

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							201 909,25
D		HSV	Práce a dodávky HSV				110 411,79
D		1	Zemní práce				5 670,90
1	K	121151105	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	18,000	78,80	1 418,40
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa				
			18,0		18,000		
2	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	5,400	55,80	301,32
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo				
			"ornice" 5,4		5,400		
3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,400	89,30	482,22
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo				
			"ornice" 5,4		5,400		
4	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	13,140	264,00	3 468,96
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa				
	VV		"výkop pro rampu a schodiště" 3,0*0,7*6,0		12,600		
	VV		"výkop pro základový pás" 0,6*0,3*3,0		0,540		
	VV		Součet		13,140		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	2		Zakládání				37 057,17
5	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	24,038	25,40	610,57
	PP		Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa</i>				
	VV		Technická zpráva				
	VV		"pod schodištěm" (0,63+0,2)*2*1,501*8		19,933		
	VV		"pod bet.pasem" (0,2+0,6)*3,0		2,400		
	VV		"pod rampu" 5,8*1,2*((0,15+0,34)/2)		1,705		
	VV		Součet		24,038		
6	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	28,473	31,60	899,75
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa</i>				
	VV		24,038*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		28,473		
7	K	224511114	Vrty maloprofilové D přes 195 do 245 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	4,500	3 930,00	17 685,00
	PP		Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa</i>				
	VV		0,9*5		4,500		
8	K	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	5,820	2 290,00	13 327,80
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa</i>				
	VV		v.č.D.1.2 - Výpis materiálu				
	VV		"SN" 5,46		5,460		
	VV		"ZP" 0,36		0,360		
	VV		Součet		5,820		
9	K	274321311.1R	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 XC2	m3	0,700	4 190,00	2 933,00
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa</i>				
	VV		v.č.D.1.2 - Výpis materiálu				
	VV		"ZP" 0,7		0,700		
	VV		Součet		0,700		
10	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,009	56 700,00	510,30
	PP		Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa</i>				
	VV		v.č.D.1.2.1				
	VV		"označení 1 (ztratiné 10%)" 2,8*4*0,39/1000*1,1		0,005		
	VV		"označení 2 (ztratiné 10%)" 2,12*4*0,39/1000*1,1		0,004		
	VV		Součet		0,009		
11	K	275321311.1R	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 XC2	m3	0,125	4 190,00	523,75
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		v.č.D.1.2 - Výpis materiálu				
	VV		"PZ" 0,125		0,125		
	VV		Součet		0,125		
12	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,010	56 700,00	567,00
	PP		Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa</i>				
	VV		"není nikde vykázáno - odhad" 0,125*80,0/1000		0,010		
	VV		Součet		0,010		
	D	4	Vodorovné konstrukce				40 118,36
13	K	430321616.1R	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37 XC4, XD1, XF3, XM1	m3	1,114	5 768,00	6 425,55
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 30/37 XC4, XD1, XF3, XM1				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa</i>				
	VV		v.č.D.1.2- Výpis materiálu				
	VV		"Ra" 5,8*1,2*0,16		1,114		
	VV		Součet		1,114		
14	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,011	65 500,00	720,50
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa</i>				
	VV		v.č.D.1.2.1				
	VV		"označení 3 (ztratiné 10%)" 0,66*50*0,22/1000*1,1		0,008		
	VV		"označení 4 (ztratiné 10%)" 0,60*9*0,22/1000*1,1		0,001		
	VV		"označení 5 (ztratiné 10%)" 1,0*9*0,22/1000*1,1		0,002		
	VV		Součet		0,011		
15	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,091	38 800,00	3 530,80
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa</i>				
	VV		v.č.D.1.2.1				
	VV		"Kari síť 6/150/150" 18,2*5/1000		0,091		
	VV		Součet		0,091		
16	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	0,912	1 010,00	921,12
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa</i>				
	VV		v.č.D.1.2.1				
	VV		"bednění boku rampy" (5,0+0,7)*0,16		0,912		
	VV		Součet		0,912		
17	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	0,912	174,00	158,69
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa</i>				
18	K	433121121	Osazení ŽB schodnic	kus	9,000	669,00	6 021,00
	PP		Osazování schodišťových konstrukcí a ramp železobetonových schodnic				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa</i>				
	VV		v.č.D.1.2.1				
	VV		"SCh" 9		9,000		
	VV		Součet		9,000		
19	M	mat1	ŽB monolitické schodišťové stupně	<i>kus</i>	9,000	2 482,30	22 340,70
	PP		ŽB monolitické schodišťové stupně				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa</i>				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 966,00
20	K	977151111	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	2,600	1 910,00	4 966,00
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa</i>				
	VV		"vrt prům.12mm x 50mm" 16*0,05		0,800		
	VV		"vrt prům.10mm x 50mm" 36*0,05		1,800		
	VV		Součet		2,600		
	D	998	Přesun hmot				22 599,36
21	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	19,152	1 180,00	22 599,36
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa</i>				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				91 497,46
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				1 122,80
22	K	74100013R	Montáž dělené ochranné trubky	m	4,000	80,55	322,20
	PP		Montáž dělené ochranné trubky				
23	M	74100014R	dělená ochranná trubka pro kabely	<i>m</i>	4,000	200,15	800,60
	PP		dělená ochranná trubka pro kabely				
	D	767	Konstrukce zámečnické				90 374,66
24	K	76710015R	Montáž atypických zámečnických prvků	kpl	1,000	4 635,00	4 635,00
	PP		Montáž atypických zámečnických prvků				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Obruba schodiště Cor-ten 10x150x5735 - 1 kus</i> <i>Obruba schodiště Cor-ten 10x150x5700 - 1 kus</i> <i>Nerezová závitová tyč M10 x 110mm - 16 kusů</i> <i>Zarážecí kotva 10 x 40 s vnitř. závitem M8 - 36 kusů</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa</i>				
25	M	767001.R	Obruba schodiště Cor-ten, 10x150x5735mm	<i>kus</i>	1,000	10 009,54	10 009,54
	PP		Obruba schodiště Cor-ten, 10x150x5735mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa</i>				
	VV		"Obruba schodiště Cor-ten, 10x150x5735" 1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	M	767002.R	Obruba schodiště Cor-ten, 10x150x5700mm	kus	1,000	9 965,25	9 965,25
	PP		Obruba schodiště Cor-ten, 10x150x5700mm				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa				
			"Obruba schodiště Cor-ten, 10x150x5700" 1		1,000		
27	M	767003.R	Nerezová závitová tyč M10 x 40mm	kus	16,000	30,39	486,24
	PP		Nerezová závitová tyč M10 x 40mm				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa				
			16		16,000		
28	M	767004.R	Zarážecí kotva 10 x 40 s vnitřním závitem M8	kus	36,000	104,03	3 745,08
	PP		Zarážecí kotva 10 x 40 s vnitřním závitem M8				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa				
			36		36,000		
29	M	767005.R	Nerezový šroub s šestihrannou hlavou M8x25 s límcem	kus	36,000	5,85	210,60
	PP		Nerezový šroub s šestihrannou hlavou M8x25 s límcem				
	VV		36		36,000		
30	K	76710301R	D+M Ocelové zábradlí včetně spojovacích trnů	m	5,186	3 244,50	16 825,98
	PP		D+M Ocelové zábradlí včetně spojovacích trnů				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa				
			0,771+4,415		5,186		
31	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	60 131,040	0,74	44 496,97
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	P		Poznámka k položce:				
			Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.2 Schody a rampa				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt:

01 - 1. ETAPA

Soupis:

SO 02 - Veřejné osvětlení

KSO: 823 27 11

Místo: Roudnice nad Labem

CC-CZ:

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Land05 s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Soloreal s.r.o.

IČ:

07206062

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 383 271,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 383 271,72	21,00%	290 487,06
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 673 758,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt:

01 - 1. ETAPA

Soupis:

SO 02 - Veřejné osvětlení

Místo:

Roudnice nad Labem

Datum:

02.09.2025

Zadavatel:

Projektant:

Land05 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Soloreal s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 383 271,72

HSV - Práce a dodávky HSV

294 768,90

1 - Zemní práce

123 140,12

8 - Trubní vedení

5 814,00

998 - Přesun hmot

165 814,78

PSV - Práce a dodávky PSV

994 555,82

741 - Elektroinstalace - silnoproud

994 555,82

M - Práce a dodávky M

57 073,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

57 073,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

36 874,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

16 789,00

VRN4 - Inženýrská činnost

14 935,00

VRN5 - Finanční náklady

5 150,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt: 01 - 1. ETAPA

Soupis: SO 02 - Veřejné osvětlení

Místo: Roudnice nad Labem

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 383 271,72

D	HSV	Práce a dodávky HSV					294 768,90
D	1	Zemní práce					123 140,12
1	K	121151105	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	160,150	78,80	12 619,82
	PP	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>					
	VV	0,45*340			153,000		
	VV	0,55*13			7,150		
	VV	Součet			160,150		
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	82,645	42,70	3 528,94
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>					
	VV	"Ornice:"					
	VV	0,45*340*0,3			45,900		
	VV	0,55*13*0,3			2,145		
	VV	"Výkopek:"					
	VV	34,6			34,600		
	VV	Součet			82,645		
3	K	181311105	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	160,150	328,00	52 529,20
	PP	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>					
	VV	0,45*340			153,000		
	VV	0,55*13			7,150		
	VV	Součet			160,150		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	53,550	708,00	37 913,40
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Blíží a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>				
			340*0,35*0,45		53,550		
5	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,580	822,00	7 052,76
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Blíží a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>				
			1,2*0,55*13		8,580		
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	34,600	159,00	5 501,40
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Blíží a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>				
			34,6		34,600		
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	27,530	55,80	1 536,17
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Blíží a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>				
	VV		0,45*0,35*340		53,550		
	VV		0,55*1,2*13		8,580		
	VV		"použito na zásyp" -34,6		-34,600		
	VV		Součet		27,530		
8	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	27,530	89,30	2 458,43
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Blíží a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>				
	VV		"Výkopek :"				
	VV		0,45*0,35*340		53,550		
	VV		0,55*1,2*13		8,580		
	VV		"použito na zásyp" -34,6		-34,600		
	VV		Součet		27,530		
	D	8	Trubní vedení				5 814,00
9	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 20 do 25 cm	m	340,000	17,10	5 814,00
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Blíží a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>				
	D	998	Přesun hmot				165 814,78
10	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	140,521	1 180,00	165 814,78
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				994 555,82
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				994 555,82
11	K	74100001R	Montáž bezpaticového žárově zinkovaného stožáru lcon 5m s vrchním nátěrem	kus	1,000	2 163,00	2 163,00
	PP		Montáž bezpaticového žárově zinkovaného stožáru lcon 5m s vrchním nátěrem				
	P		Poznámka k položce: Blíží a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6				
12	M	74100002R	bezpaticový žárově zinkovaný stožár se svorkovnicí lcon 5m s vrchním nátěrem	kus	1,000	8 446,00	8 446,00
	PP		bezpaticový žárově zinkovaný stožár se svorkovnicí lcon 5m s vrchním nátěrem				
	P		Poznámka k položce: Blíží a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6				
13	K	74100003R	Montáž bezpaticového žárově zinkovaného stožáru lcon 3,5m s vrchním nátěrem	kus	13,000	2 163,00	28 119,00
	PP		Montáž bezpaticového žárově zinkovaného stožáru lcon 3,5m s vrchním nátěrem				
	P		Poznámka k položce: Blíží a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6				
14	M	74100004R	bezpaticový žárově zinkovaný stožár se svorkovnicí lcon 3,5m s vrchním nátěrem	kus	13,000	7 004,00	91 052,00
	PP		bezpaticový žárově zinkovaný stožár se svorkovnicí lcon 3,5m s vrchním nátěrem				
	P		Poznámka k položce: Blíží a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6				
15	K	74100005R	Montáž výzbroje smachtel	kus	1,000	576,80	576,80
	PP		Montáž výzbroje smachtel				
	P		Poznámka k položce: Blíží a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6				
16	M	74100006R	výzbroj smachtel pro odbočení	kus	1,000	2 369,00	2 369,00
	PP		výzbroj smachtel pro odbočení				
	P		Poznámka k položce: Blíží a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6				
17	K	74100007R	Montáž výzbroje smachtel pětižilová s pojistkou	kus	14,000	576,80	8 075,20
	PP		Montáž výzbroje smachtel pětižilová s pojistkou				
	P		Poznámka k položce: Blíží a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6				
18	M	74100008R	výzbroj smachtel pětižilová s pojistkou	kus	14,000	2 266,00	31 724,00
	PP		výzbroj smachtel pětižilová s pojistkou				
	P		Poznámka k položce: Blíží a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6				
19	K	74100009R	Montáž svítidel na stožár	kus	14,000	700,40	9 805,60
	PP		Montáž svítidel na stožár				
	P		Poznámka k položce: Blíží a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6				
20	M	74100010R	Venkovní svítidla TECEO S/10LED/350mA/5307 blacklinght/2700 K 12W	kus	4,000	10 302,06	41 208,24
	PP		Venkovní svítidla TECEO S/10LED/350mA/5307 blacklinght/2700 K 12W				
	P		Poznámka k položce: Blíží a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6				
21	M	74100009.1R	Venkovní svítidla ISLA LED/16led/350mA/5103 asym/2700 K	kus	10,000	21 857,63	218 576,30
	PP		Venkovní svítidla ISLA LED/16led/350mA/5103 asym/2700 K				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Bližší a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>				
22	K	74100011R	Montáž kabelu CYKY5x10 vč uložení v trubce a výkopu	m	350,000	126,69	44 341,50
	PP		Montáž kabelu CYKY5x10 vč uložení v trubce a výkopu				
	P		<i>Poznámka k položce: Bližší a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>				
23	M	74100012R	kabel CYKY 5x10	m	350,000	150,38	52 633,00
	PP		kabel CYKY 5x10				
	P		<i>Poznámka k položce: Bližší a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>				
24	K	74100013R	Montáž ochranné trubky Kopoflex	m	350,000	80,55	28 192,50
	PP		Montáž ochranné trubky Kopoflex				
	P		<i>Poznámka k položce: Bližší a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>				
25	M	74100014R	ochranná trubka Kopoflex KF09040	m	350,000	36,36	12 726,00
	PP		ochranná trubka Kopoflex KF09040				
	P		<i>Poznámka k položce: Bližší a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>				
26	K	74100015R	Montáž popisových štítků	kus	14,000	10,61	148,54
	PP		Montáž popisových štítků				
	P		<i>Poznámka k položce: Bližší a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>				
27	M	74100016R	popisové štítky	kus	14,000	19,47	272,58
	PP		popisové štítky				
	P		<i>Poznámka k položce: Bližší a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>				
28	K	74100017R	Montáž mechanické ochrany (cihla/bet deska/ a pod)	m	340,000	15,45	5 253,00
	PP		Montáž mechanické ochrany (cihla/bet deska/ a pod)				
	P		<i>Poznámka k položce: Bližší a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>				
29	M	74100018R	mechanická ochrana (cihla/bet deska/ a pod)	m	340,000	52,02	17 686,80
	PP		mechanická ochrana (cihla/bet deska/ a pod)				
	P		<i>Poznámka k položce: Bližší a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>				
30	K	74100024R	Odvoz zeminy na skládku do 1km	m3	19,000	267,80	5 088,20
	PP		Odvoz zeminy na skládku do 1km				
	P		<i>Poznámka k položce: Bližší a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>				
31	K	74100025R	Provedení provizorní úpravy povrchu	m2	119,000	134,42	15 995,98
	PP		Provedení provizorní úpravy povrchu				
	P		<i>Poznámka k položce: Bližší a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>				
32	K	74100026R	Provedení výkopu pro bet základ stožáru	m3	3,000	329,60	988,80
	PP		Provedení výkopu pro bet základ stožáru				
	P		<i>Poznámka k položce: Bližší a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>				
33	K	74100027R	Montáž PVC trubky prům. 200/800	ks	14,000	268,83	3 763,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Montáž PVC trubky prům. 200/800				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>				
34	M	74100039R	PVC trubka F 200/800	<i>kus</i>	14,000	432,60	6 056,40
	PP		PVC trubka F 200/800				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>				
35	M	74100028R	beton pro základ VO stožáru	<i>m3</i>	3,000	4 274,50	12 823,50
	PP		beton pro základ VO stožáru				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>				
	VV		3		3,000		
36	K	74100029R	Připojení kabelu CYKY do stávajícího svítidla VO	<i>kus</i>	1,000	916,70	916,70
	PP		Připojení kabelu CYKY do stávajícího svítidla VO				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>				
37	K	74100030R	Nastavení svítidel a provedení provozních zkoušek	<i>hod</i>	12,000	566,50	6 798,00
	PP		Nastavení svítidel a provedení provozních zkoušek				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>				
38	K	74100033R	Montáž vodiče uzemnění	<i>m</i>	350,000	66,95	23 432,50
	PP		Montáž vodiče uzemnění				
39	M	74100034R	vodič FeZn f 10mm	<i>m</i>	350,000	49,96	17 486,00
	PP		vodič FeZn f 10mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>				
40	K	74100035R	Montáž svorek	<i>kus</i>	44,000	70,04	3 081,76
	PP		Montáž svorek				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>				
	VV		44		44,000		
41	M	74100036R	svorka SR 02	<i>kus</i>	44,000	53,56	2 356,64
	PP		svorka SR 02				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>				
42	K	74100037R	Provedení antikorozní ochrany vodiče	<i>m2</i>	1,000	267,80	267,80
	PP		Provedení antikorozní ochrany vodiče				
43	M	74100038R	antikorozní ochrana vodiče	<i>m2</i>	1,000	74,16	74,16
	PP		antikorozní ochrana vodiče				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>				
44	K	74100040R	Montáž kabelové chráničky prům do 100mm	<i>m</i>	13,000	937,30	12 184,90
	PP		Montáž kabelové chráničky prům do 100mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>				
45	M	74100041R	Kabelová chránička do 100mm beton/ocel	<i>m</i>	13,000	396,55	5 155,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Kabelová chránička do 100mm beton/ocel				
	P		<i>Poznámka k položce: Blíží a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>				
46	K	74100042R	Utěsnění průchodů	kus	4,000	134,93	539,72
	PP		Utěsnění průchodů				
	P		<i>Poznámka k položce: Blíží a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>				
47	M	74100043R	Montážní pěna 750ml	kus	4,000	256,47	1 025,88
	PP		Montážní pěna 750ml				
	P		<i>Poznámka k položce: Blíží a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>				
48	K	998741201	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 6 m	%	700 387,300	0,39	273 151,05
	PP		Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
D	M		Práce a dodávky M				57 073,00
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				57 073,00
49	K	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	340,000	151,00	51 340,00
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky do 35 cm				
	P		<i>Poznámka k položce: Blíží a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>				
50	K	460661116	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 100 do 120 cm	m	13,000	441,00	5 733,00
	PP		Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 100 do 120 cm				
	P		<i>Poznámka k položce: Blíží a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				36 874,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				16 789,00
51	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	kpl	1,000	5 150,00	5 150,00
	PP		Měření (monitoring) úrovně osvětlení				
	P		<i>Poznámka k položce: Blíží a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>				
52	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	11 639,00	11 639,00
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby				
	P		<i>Poznámka k položce: Blíží a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>				
D	VRN4		Inženýrská činnost				14 935,00
53	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	4 635,00	4 635,00
	PP		Zkoušky bez rozlišení				
	P		<i>Poznámka k položce: Blíží a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>				
54	K	044002000	Revize	kpl	1,000	10 300,00	10 300,00
	PP		Revize				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>				
	D	VRN5	Finanční náklady				5 150,00
55	K	059002000	Ostatní finance - vzorkování viditelných částí	kpl	1,000	5 150,00	5 150,00
	PP		Ostatní finance - vzorkování viditelných částí				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D2.2, D.2.1.1, D.2.2.1-D.2.2.6</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lesopark Na Kolečku-DPS - revize
Objekt:
01 - 1. ETAPA
Soupis:
SO 03.1a - Vodovodní přípojka

KSO: 823 27 11
Místo: Roudnice nad Labem
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Land05 s.r.o.
Zpracovatel:
Soloreal s.r.o.
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.09.2025
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ: 07206062
DIČ:

Cena bez DPH			587 955,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	587 955,80	21,00%	123 470,72
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			711 426,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize
Objekt: 01 - 1. ETAPA
Soupis: **SO 03.1a - Vodovodní přípojka**

Místo: Roudnice nad Labem

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	587 955,80
HSV - Práce a dodávky HSV	577 161,40
1 - Zemní práce	300 860,44
8 - Trubní vedení	68 066,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	524,00
998 - Přesun hmot	207 710,43
PSV - Práce a dodávky PSV	1 150,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 150,00
M - Práce a dodávky M	9 644,40
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	9 644,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt: 01 - 1. ETAPA

Soupis: SO 03.1a - Vodovodní přípojka

Místo: Roudnice nad Labem

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							587 955,80
D	HSV	Práce a dodávky HSV					577 161,40
D	1	Zemní práce					300 860,44
1	K	121151105	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	99,700	78,80	7 856,36
PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
P		Poznámka k položce: Blíží a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo					
VV		"přípojka vody" 0,8*119					95,200
VV		"napojení pítka" 0,6*7,5					4,500
VV		Součet					99,700
2	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	4,500	1 230,00	5 535,00
PP		Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
VV		"ručně kopaná sonda pro napojení vodovodní přípojky" 1,5*1,5*2					4,500
3	K	132254102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	28,800	1 150,00	33 120,00
PP		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3					
P		Poznámka k položce: Blíží a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo					
VV		"pro napojení na kanal. sběrač" 8,0*4,0*0,9					28,800
4	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	64,000	272,00	17 408,00
PP		Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m					
VV		8,0*4,0*2					64,000
5	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	64,000	142,00	9 088,00
PP		Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
VV		8,0*4,0*2					64,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	29,910	42,70	1 277,16
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
	VV		"přípojka vody" 0,8*119*0,3		28,560		
	VV		"napojení pítko" 0,6*7,5*0,3		1,350		
	VV		Součet		29,910		
7	K	181311105	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	99,700	328,00	32 701,60
	PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
	VV		"kanalizační přípojka" 0,8*119		95,200		
	VV		"pítka" 0,6*7,5		4,500		
	VV		Součet		99,700		
8	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	116,490	1 120,00	130 468,80
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
	VV		"přípojka" 0,8*1,2*119		114,240		
	VV		"pítka" 0,6*0,5*7,5		2,250		
	VV		Součet		116,490		
9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	55,300	55,80	3 085,74
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
	VV		" přípojka" 53,5		53,500		
	VV		"pítka" 1,8		1,800		
	VV		Součet		55,300		
10	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	55,300	89,30	4 938,29
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
	VV		"přípojka" 53,5		53,500		
	VV		"pítka" 1,8		1,800		
	VV		Součet		55,300		
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	65,690	159,00	10 444,71
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
	VV		"výkopek-odvezený výkopek" 116,49-55,3		61,190		
	VV		"zásyp sondy" 4,5		4,500		
	VV		Součet		65,690		
12	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	55,300	238,00	13 161,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
	VV		"přípojka" 53,5		53,500		
	VV		"pítko" 1,8		1,800		
	VV		Součet		55,300		
13	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	94,010	338,00	31 775,38
	PP		šterkopísek netříděný				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
	VV		"přípojka" 53,5*1,7		90,950		
	VV		"pítko" 1,8*1,7		3,060		
	VV		Součet		94,010		
	D	8	Trubní vedení				68 066,53
14	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 32 x 3,0 mm	m	1,850	89,80	166,13
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
	VV		"přípojka" 1,85		1,850		
15	M	28613110	potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm	m	1,850	40,70	75,30
	PP		potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 SDR11 32x3,0mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
	VV		1,85		1,850		
16	M	HWL.622302500 016	TVAROVKA ISO KONCOVÁ 25	kus	4,000	391,65	1 566,60
	PP		TVAROVKA ISO KONCOVÁ 25				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
17	M	HWL.622303200 016	TVAROVKA ISO KONCOVÁ 32	kus	4,000	412,86	1 651,44
	PP		TVAROVKA ISO KONCOVÁ 32				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
18	M	HWL.633004003 216	TVAROVKA ISO SPOJKA REDUKOVANÁ 40-32	kus	2,000	846,48	1 692,96
	PP		TVAROVKA ISO SPOJKA REDUKOVANÁ 40-32				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
19	K	87116121R	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 25x3,0mm	m	7,500	75,29	564,68
	PP		Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 25 x 3,0 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
	VV		"přívod pro pítko" 7,5		7,500		
20	M	28613109R	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 25x2,3mm	m	7,500	39,86	298,95
	PP		trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 25x2,3mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>		7,500		
			"přívod pro pítko" 7,5				
21	K	871171211	Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou d 40 x 3,7 mm	m	117,200	97,00	11 368,40
	PP		Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>		117,200		
			117,2				
22	M	28613501	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm	m	118,958	84,70	10 075,74
	PP		potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 40x3,7mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>		118,958		
			117,2*1,015 "Přepočtené koeficientem množství				
23	M	28614944	elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 40mm	kus	2,000	419,00	838,00
	PP		elektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 40mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
24	M	28653053	elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm	kus	2,000	415,00	830,00
	PP		elektrokoleno 90° PE 100 D 40mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
25	K	891161321	Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se závitovými konci PN16 otevřený výkop G 1"	kus	1,000	577,00	577,00
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek pro domovní přípojky se závitovými konci PN16 G 1"				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
26	M	42221551	šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 1"x1"	kus	1,000	3 450,00	3 450,00
	PP		šoupátko domovní přípojky litinové vnitřní/vnitřní závit PN16 1"x1"				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
27	M	551211.R	ventil sedlový DN25	kus	1,000	1 454,36	1 454,36
	PP		ventil sedlový DN25				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
28	M	55111290	ventil přímý průchozí mosazný s odvodňovacím ventilem a zátkou 1"	kus	1,000	799,00	799,00
	PP		ventil přímý průchozí mosazný s odvodňovacím ventilem a zátkou 1"				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
29	M	GBO.24125V	REDUKCE M/F 1X1/2" POZINK	kus	2,000	29,33	58,66
	PP		REDUKCE M/F 1X1/2" POZINK				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
30	M	42290102	souprava vodoměrná závitová se šroubením kohouty a zpětnou klapkou 3/4"-3/4"	kus	1,000	3 000,00	3 000,00
	PP		souprava vodoměrná závitová se šroubením kohouty a zpětnou klapkou 3/4"-3/4"				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
31	K	891319111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150	kus	1,000	1 480,00	1 480,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
32	M	42271415	pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 660,00</i>	<i>1 660,00</i>
	PP		pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, pro litinové a ocelové potrubí, se závitovým výstupem 1",5/4",6/4",2"				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
33	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	117,200	32,80	3 844,16
	PP		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
34	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80	m	126,500	23,10	2 922,15
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
	VV		"přípojka" 119		119,000		
	VV		"přívod pro pítka" 7,5		7,500		
	VV		Součet		126,500		
35	K	893811252	Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP obetonované pro statické zatížení D do 1,0 m hl přes 1,2 do 1,5 m	kus	1,000	4 930,00	4 930,00
	PP		Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP obetonované pro statické zatížení kruhové, průměru D do 1,0 m, světlé hloubky přes 1,2 m do 1,5 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
36	M	56230562	šachta plastová vodoměrná kruhová k obetonování včetně výztuhy 1,0/1,5m	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>9 537,80</i>	<i>9 537,80</i>
	PP		šachta plastová vodoměrná kruhová k obetonování včetně výztuhy 1,0/1,5m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i> <i>Šachta se dodává kompleť i s poklopem</i>				
37	M	551283.R	D+M orientační sloupek a tabulka	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>2 214,50</i>	<i>2 214,50</i>
	PP		D+M orientační sloupek a tabulka				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
38	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m	126,500	23,80	3 010,70
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
	VV		"přípojka" 119		119,000		
	VV		"přívod pro pítka" 7,5		7,500		
	VV		Součet		126,500		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				524,00
39	K	977151114	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm	m	0,200	2 620,00	524,00
	PP		Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998			Přesun hmot	207 710,43			
40	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	95,675	1 190,00	113 853,25
	PP	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
	P	Poznámka k položce: Blíží a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo					
41	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	95,675	981,00	93 857,18
	PP	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m					
	P	Poznámka k položce: Blíží a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo					
D PSV			Práce a dodávky PSV	1 150,00			
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod	1 150,00			
42	K	722263206	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 100°C G 1/2"x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
	PP	Vodoměry pro vodu do 100°C závitové horizontální jednovtokové suchoběžné G 1/2"x 110 mm Qn 1,5					
	VV	1			1,000		
D M			Práce a dodávky M	9 644,40			
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích	9 644,40			
43	K	460881511	Kladení dlažby z kostek žulových velkých do lože z betonu	m2	3,750	682,89	2 560,84
	PP	Kladení dlažby z kostek žulových velkých do lože z betonu					
	P	Poznámka k položce: Blíží a přesné údaje viz PD D3b Odvodnění					
	VV	"fixace poklopů šachet, 5 ks" 0,75*5				3,750	
	VV	Součet				3,750	
44	M	58381013	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x6cm	m2	3,788	1 870,00	7 083,56
	PP	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x6cm					
	P	Poznámka k položce: Blíží a přesné údaje viz PD D3b Odvodnění					
	VV	"fixace poklopu ovl. soupravy" 0,75*5				3,750	
	VV	Součet				3,750	
	VV	3,75*1,01 "Přepočtené koeficientem množství				3,788	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lesopark Na Kolečku-DPS - revize
Objekt:
01 - 1. ETAPA
Soupis:
SO 03.2a - Kanalizační přípojka

KSO: 823 27 11
Místo: Roudnice nad Labem

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
Land05 s.r.o.

Zpracovatel:
Soloreal s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 07206062
DIČ:

Cena bez DPH			777 595,14
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	777 595,14	21,00%	163 294,98
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			940 890,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize
Objekt: 01 - 1. ETAPA
Soupis: **SO 03.2a - Kanalizační přípojka**

Místo: Roudnice nad Labem

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		777 595,14
HSV - Práce a dodávky HSV		767 950,74
1 - Zemní práce		358 961,26
4 - Vodorovné konstrukce		0,00
8 - Trubní vedení		154 183,55
998 - Přesun hmot		254 805,93
M - Práce a dodávky M		9 644,40
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		9 644,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt: 01 - 1. ETAPA

Soupis: SO 03.2a - Kanalizační přípojka

Místo: Roudnice nad Labem

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 02.09.2025

Projektant: Land05 s.r.o.

Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							777 595,14
D	HSV	Práce a dodávky HSV					767 950,74
D	1	Zemní práce					358 961,26
1	K	121151105	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	111,339	78,80	8 773,51
PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
P		Poznámka k položce:					
VV		Blíží a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo "kanalizační přípojka" 0,9*123,71					111,339
2	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	64,000	272,00	17 408,00
PP		Zřízení pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m					
VV		8,0*4,0*2					64,000
3	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	64,000	142,00	9 088,00
PP		Odstranění pažení a rozepršení stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m					
VV		8,0*4,0*2					64,000
4	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	33,402	42,70	1 426,27
PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m					
P		Poznámka k položce:					
VV		Blíží a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo "ornice" 0,9*0,3*123,71					33,402
VV		Součet					33,402
5	K	181311105	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	111,339	328,00	36 519,19
PP		Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
P		Poznámka k položce:					
VV		Blíží a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo "kanalizační přípojka" 0,9*123,71					111,339

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	161,415	1 120,00	180 784,80
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
			"přípojka" 0,9*1,55*115,71		161,415		
7	K	132254102	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	28,800	1 150,00	33 120,00
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
			"pro napojení na kanal. sběrač" 8,0*4,0*0,9		28,800		
8	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	68,040	55,80	3 796,63
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
			"lože a obsyp" 68,04		68,040		
9	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	68,040	89,30	6 075,97
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
	VV		"lože a obsyp" 68,04		68,040		
			Součet		68,040		
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	68,040	238,00	16 193,52
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
	VV		"přípojka" 68,04		68,040		
			Součet		68,040		
11	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	115,668	338,00	39 095,78
	PP		šterkopísek netříděný				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
	VV		"přípojka" 68,04*1,7		115,668		
			Součet		115,668		
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	42,010	159,00	6 679,59
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
			"přípojka" 42,01		42,010		
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
D	8		Trubní vedení				154 183,55

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	837355120R	Napojení nového potrubí PVC DN 150 na stávajícího kanalizaci BET 750/500 - jádrová navrtávka a vysazení odbočky v horní třetině průtočného profilu.	kus	1,000	10 300,00	10 300,00
	PP		Napojení nového potrubí PVC DN 150 na stávajícího kanalizaci BET 750/500 - jádrová navrtávka a vysazení odbočky v horní třetině průtočného profilu.				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
14	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	123,710	182,00	22 515,22
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
	VV		123,71		123,710		
15	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	127,421	307,00	39 118,25
	PP		trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
	VV		123,71		123,710		
	VV		123,71*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		127,421		
16	M	28611359	koleno kanalizační PVC KG 160x15°	kus	3,000	147,00	441,00
	PP		koleno kanalizační PVC KG 160x15°				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
17	M	28611506	redukce kanalizační PVC 160/125	kus	1,000	120,00	120,00
	PP		redukce kanalizační PVC 160/125				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
18	K	89235011R	Vyhotovení revizní zprávy, zaměření a vypracování dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	5 356,00	5 356,00
	PP		Vyhotovení revizní zprávy, zaměření a vypracování dokumentace skutečného provedení				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
19	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	123,710	30,40	3 760,78
	PP		Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
	VV		123,71		123,710		
20	K	8948122.R	D+M Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425	kus	3,000	12 360,00	37 080,00
	PP		D+M Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a</i> <i>Včetně betonového poklopu a kónusu</i>				
	VV		3		3,000		
21	K	8948123.R	D+M Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600	kus	2,000	16 274,00	32 548,00
	PP		D+M Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
22	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m	123,710	23,80	2 944,30
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		123,71		123,710		
	D	998	Přesun hmot				254 805,93
23	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	117,368	1 190,00	139 667,92
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
24	K	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m	t	117,368	981,00	115 138,01
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 500 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
	D	M	Práce a dodávky M				9 644,40
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				9 644,40
25	K	460881511	Kladení dlažby z kostek žulových velkých do lože z betonu	m2	3,750	682,89	2 560,84
	PP		Kladení dlažby z kostek žulových velkých do lože z betonu				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3b Odvodnění</i>				
	VV		"fixace poklopů šachet, 5 ks" 0,75*5		3,750		
	VV		Součet		3,750		
26	M	58381013	<i>kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x6cm</i>	<i>m2</i>	<i>3,788</i>	<i>1 870,00</i>	<i>7 083,56</i>
	PP		kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x6cm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3b Odvodnění</i>				
	VV		"fixace poklopu ovl. soupravy" 0,75*5		3,750		
	VV		Součet		3,750		
	VV		3,75*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		3,788		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lesopark Na Kolečku-DPS - revize
Objekt:
01 - 1. ETAPA
Soupis:
SO 03.b - Odvodnění
Úroveň 3:
SO 03.b.1 - Odvodnění - způsobilé náklady

KSO: 823 27 11
Místo: Roudnice nad Labem

CC-CZ:
Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Land05 s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Soloreal s.r.o.

IČ: 07206062
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 704 576,89	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	2 704 576,89	21,00%	567 961,15
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	3 272 538,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize
Objekt: 01 - 1. ETAPA
Soupis: SO 03.b - Odvodnění
Úroveň 3: **SO 03.b.1 - Odvodnění - způsobilé náklady**

Místo: Roudnice nad Labem

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		2 704 576,89
HSV - Práce a dodávky HSV		2 704 576,89
1 - Zemní práce		2 465 448,57
4 - Vodorovné konstrukce		51 958,80
5 - Komunikace pozemní		1 959,30
8 - Trubní vedení		100 782,80
998 - Přesun hmot		84 427,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt: 01 - 1. ETAPA

Soupis: SO 03.b - Odvodnění

Úroveň 3: SO 03.b.1 - Odvodnění - způsobilé náklady

Místo: Roudnice nad Labem

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 704 576,89
D	HSV	Práce a dodávky HSV					2 704 576,89
D	1	Zemní práce					2 465 448,57
1	K	1190051.R	Vytyčení bodů pro odvodnění dle projektové dokumentace přes 250 kusů	kus	392,000	101,46	39 772,32
PP	Vytyčení bodů pro odvodnění dle projektové dokumentace přes 250 kusů						
P	Poznámka k položce:						
VV	Blíží a přesné údaje viz PD D3b Odvodnění						
			392		392,000		
2	K	121151125	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	4 008,110	19,50	78 158,15
PP	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm						
P	Poznámka k položce:						
VV	Blíží a přesné údaje viz PD D3b Odvodnění						
VV	"průlehy P01-P13+vsakovací rýha"3645,54						3 645,540
VV	"záchytné příkopy" 362,57						362,570
			Součet		4 008,110		
3	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,160	634,00	1 369,44
PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3						
P	Poznámka k položce:						
VV	Blíží a přesné údaje viz PD D3b Odvodnění						
			"výkop pro šachty průměr 425 mm" 0,6*0,6*1,5*4		2,160		
4	K	131251106	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 841,510	149,00	274 384,99
PP	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3b Odvodnění</i>				
	VV		"Výkop jam vsakovací polštáře v průlezech" 406,03		406,030		
	VV		"Celkový objem" 1357,22		1 357,220		
	VV		"výkop pro šachty průměr 425 mm" 0,6*0,6*1,5*4		2,160		
	VV		"zatrubnění" 4,36		4,360		
	VV		"větev 1" 35,94		35,940		
	VV		"větev 1-1" 10,81		10,810		
	VV		"větev 2" 19,37		19,370		
	VV		"přepojení vpusti" 4,62		4,620		
	VV		"drenáž pro pítka" 1,0		1,000		
	VV		Součet		1 841,510		
5	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	76,100	1 120,00	85 232,00
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3b Odvodnění</i>				
	VV		"zatrubnění" 4,36		4,360		
	VV		"větev 1" 35,94		35,940		
	VV		"větev 1-1" 10,81		10,810		
	VV		"větev 2" 19,37		19,370		
	VV		"přepojení vpusti" 4,62		4,620		
	VV		"drenáž pro pítka" 1,0		1,000		
	VV		Součet		76,100		
6	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	438,670	89,30	39 173,23
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3b Odvodnění</i>				
	VV		"zatrubnění" 4,36		4,360		
	VV		"větev 1" 35,94		35,940		
	VV		"větev 1-1" 10,81		10,810		
	VV		"větev 2" 19,37		19,370		
	VV		"přepojení vpusti" 4,62		4,620		
	VV		"drenáž pro pítka" 1,0		1,000		
	VV		"ornice ze záchytných příkopů" 362,57		362,570		
	VV		Součet		438,670		
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	438,670	55,80	24 477,79
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3b Odvodnění</i>				
	VV		"zatrubnění" 4,36		4,360		
	VV		"větev 1" 35,94		35,940		
	VV		"větev 1-1" 10,81		10,810		
	VV		"větev 2" 19,37		19,370		
	VV		"přepojení vpusti" 4,62		4,620		
	VV		"drenáž pro pítka" 1,0		1,000		
	VV		"ornice ze záchytných příkopů" 362,57		362,570		
	VV		Součet		438,670		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	44,972	159,00	7 150,55
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3b Odvodnění</i>				
	VV		"výkop pro šachty průměr 425 mm" 0,1*0,6*1,05*4		0,252		
	VV		"zatrubnění" 2,33		2,330		
	VV		"větev 1" 22,65		22,650		
	VV		"větev 1-1" 6,92		6,920		
	VV		"větev 2" 9,51		9,510		
	VV		"přepojení vpusti" 2,31		2,310		
	VV		"drenáž pro pítka" 1,0		1,000		
	VV		Součet		44,972		
9	K	174151102	Zásyp odvodňovacích jam štěrkem strojně s uložením štěrku ve vrstvách se zhutněním	m3	278,250	460,00	127 995,00
	PP		Zásyp odvodňovacích jam štěrkem strojně s uložením štěrku ve vrstvách se zhutněním				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3b Odvodnění</i>				
	VV		"Celkový objem" 278,25		278,250		
10	M	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	500,850	668,00	334 567,80
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 16/32				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3b Odvodnění</i>				
	VV		"Celkový objem" 278,25		278,250		
	VV		278,25*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		500,850		
11	K	17415110R	Úprava tvarů průlehů	m2	3 645,540	391,40	1 426 864,36
	PP		Úprava tvarů průlehů				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3b Odvodnění</i>				
	VV		3645,54		3 645,540		
12	K	1751511.R	Pískový podsyp a obsyp potrubí strojně pískem	m3	31,390	229,54	7 205,26
	PP		Pískový podsyp a obsyp potrubí strojně pískem				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3b Odvodnění</i>				
	VV		"zatrubnění" 2,03		2,030		
	VV		"větev 1" 13,3		13,300		
	VV		"větev 1-1" 3,89		3,890		
	VV		"větev 2" 9,86		9,860		
	VV		"přepojení vpusti" 2,31		2,310		
	VV		Součet		31,390		
13	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	56,502	338,00	19 097,68
	PP		štěrkopísek netříděný zásypový				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3b Odvodnění</i>				
	VV		"zatrubnění" 2,03		2,030		
	VV		"větev 1" 13,3		13,300		
	VV		"větev 1-1" 3,89		3,890		
	VV		"větev 2" 9,86		9,860		
	VV		"přepojení vpusti" 2,31		2,310		
	VV		Součet		31,390		
	VV		31,39*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		56,502		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	4		Vodorovné konstrukce				51 958,80
14	K	461991111	Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilie, fólie nebo síťoviny	m2	612,000	64,10	39 229,20
	PP		Zřízení ochranného opevnění dna a svahů melioračních kanálů z geotextilií, fólie nebo síťoviny				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Bližší a přesné údaje viz PD D3b Odvodnění</i>				
			612		612,000		
15	M	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	612,000	20,80	12 729,60
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Bližší a přesné údaje viz PD D3b Odvodnění</i>				
			612		612,000		
D	5		Komunikace pozemní				1 959,30
16	K	564661011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	6,220	315,00	1 959,30
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuťněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm				
	VV		6,22		6,220		
D	8		Trubní vedení				100 782,80
17	K	871238111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru přes 150 do 200 mm	m	47,490	13,90	660,11
	PP		Kladení drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tvrdého PVC, průměru přes 150 do 200 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Bližší a přesné údaje viz PD D3b Odvodnění</i>				
			47,49		47,490		
18	M	18615200	trubka drenážní korugovaná PP SN 8 perforace 360° pro liniové stavby DN 150	m	47,490	633,00	30 061,17
	PP		trubka drenážní korugovaná PP SN 8 perforace 360° pro liniové stavby DN 150				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Bližší a přesné údaje viz PD D3b Odvodnění</i>				
			47,49		47,490		
19	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 8 z PVC-U DN 160	m	108,400	182,00	19 728,80
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 160				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Bližší a přesné údaje viz PD D3b Odvodnění</i>				
20	M	28611165	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN8	m	111,652	427,00	47 675,40
	PP		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 160x3000mm SN8				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Bližší a přesné údaje viz PD D3b Odvodnění</i>				
			108,4*1,03 "Přepočtené koeficientem množství		111,652		
21	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m	111,652	23,80	2 657,32
	PP		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 34 do 40 cm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Bližší a přesné údaje viz PD D3a, D3a_01_TZ, D3a_02_sit, D3a_03_04_PV_KS_uložení potrubí, D3a_03_PV PP, D3a_04_PK PP_ulo</i>				
			111,652		111,652		
D	998		Přesun hmot				84 427,42
22	K	998311011	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	57,827	1 460,00	84 427,42
	PP		Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh dopravní vzdálenost do 1 000 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3b Odvodnění</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lesopark Na Kolečku-DPS - revize
Objekt:
01 - 1. ETAPA
Soupis:
SO 03.b - Odvodnění
Úroveň 3:
SO 03.b.2 - Odvodnění - nezpůsobilé náklady

KSO: 823 27 11
Místo: Roudnice nad Labem

CC-CZ:
Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Land05 s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Soloreal s.r.o.

IČ: 07206062
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			121 200,87
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	121 200,87	21,00%	25 452,18
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	146 653,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize
Objekt: 01 - 1. ETAPA
Soupis: SO 03.b - Odvodnění
Úroveň 3: **SO 03.b.2 - Odvodnění - nezpůsobilé náklady**

Místo: Roudnice nad Labem

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		121 200,87
HSV - Práce a dodávky HSV		112 200,30
8 - Trubní vedení		111 755,00
998 - Přesun hmot		445,30
M - Práce a dodávky M		9 000,57
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		9 000,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt: 01 - 1. ETAPA

Soupis: SO 03.b - Odvodnění

Úroveň 3: SO 03.b.2 - Odvodnění - nezpůsobilé náklady

Místo: Roudnice nad Labem

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

121 200,87

D HSV Práce a dodávky HSV

112 200,30

D 8 Trubní vedení

111 755,00

1	K	8948122.R	Revizní plastová šachta DN425 s betonovým poklopem B125 hl 1,5 m	kus	4,000	12 360,00	49 440,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP Revizní plastová šachta DN425 s betonovým poklopem B125 hl 1,5 m

P Poznámka k položce:

VV Bližší a přesné údaje viz PD D3b Odvodnění

4 4,000

2	K	8948123.R	Dvorní vpust' prefa. betonová Ø 300, s kalovým košem a a litinovou mříží A30 300x300	kus	1,000	10 155,80	10 155,80
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP Dvorní vpust' prefa. betonová Ø 300, s kalovým košem a a litinovou mříží A30 300x300

P Poznámka k položce:

VV Bližší a přesné údaje viz PD D3b Odvodnění

1 1,000

3	K	8948124.R	Výměna stávající vpusti pro napojení VP3 (Uliční vpust' prefa. betonová Ø450 s kalovým košem a litinovou mříží D400)	kus	1,000	24 205,00	24 205,00
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP Výměna stávající vpusti pro napojení VP3 (Uliční vpust' prefa. betonová Ø450 s kalovým košem a litinovou mříží D400)

P Poznámka k položce:

VV Bližší a přesné údaje viz PD D3b Odvodnění

1 1,000

4	K	8959413.R	D+M Uliční vpust' prefa. betonová Ø450 s kalovým košem a litinovou mříží B125 D400	kus	2,000	13 977,10	27 954,20
---	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP D+M Uliční vpust' prefa. betonová Ø450 s kalovým košem a litinovou mříží B125 D400

P Poznámka k položce:

Bližší a přesné údaje viz PD D3b Odvodnění

D 998 Přesun hmot

445,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	998311011	Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh	t	0,305	1 460,00	445,30
	PP		Přesun hmot pro odvodnění drenáží bez výplně rýh dopravní vzdálenost do 1 000 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3b Odvodnění</i>				
	D	M	Práce a dodávky M				9 000,57
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				9 000,57
6	K	460881511	Kladení dlažby z kostek žulových velkých do lože z betonu	m2	3,500	682,89	2 390,12
	PP		Kladení dlažby z kostek žulových velkých do lože z betonu				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3b Odvodnění</i>				
	VV		"obklad vyústních objektů" 1,0*3		3,000		
	VV		"fixace poklopu ovl. soupravy" 0,5		0,500		
	VV		Součet		3,500		
7	M	58381013	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x6cm	m2	3,535	1 870,00	6 610,45
	PP		kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x6cm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D3b Odvodnění</i>				
	VV		"obklad vyústních objektů" 1,0*3		3,000		
	VV		"fixace poklopu ovl. soupravy" 0,5		0,500		
	VV		Součet		3,500		
	VV		3,5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		3,535		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lesopark Na Kolečku-DPS - revize
Objekt:
01 - 1. ETAPA
Soupis:
SO 05 - Drobná architektura

KSO: 823 27 11
Místo: Roudnice nad Labem

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
Land05 s.r.o.

Zpracovatel:
Soloreal s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 07206062
DIČ:

Cena bez DPH			1 324 249,96
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 324 249,96	21,00%	278 092,49
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			
v CZK			1 602 342,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize
Objekt: 01 - 1. ETAPA
Soupis: **SO 05 - Drobná architektura**

Místo:	Roudnice nad Labem	Datum:	02.09.2025
Zadavatel:		Projektant:	Land05 s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Soloreal s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 324 249,96
HSV - Práce a dodávky HSV	319 150,93
1 - Zemní práce	47 108,49
2 - Zakládání	124 269,73
5 - Komunikace pozemní	51 113,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	14 948,00
998 - Přesun hmot	81 711,46
PSV - Práce a dodávky PSV	1 005 099,03
767 - Konstrukce zámečnické	1 005 099,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt: 01 - 1. ETAPA

Soupis: SO 05 - Drobná architektura

Místo: Roudnice nad Labem

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 324 249,96

D HSV

Práce a dodávky HSV

319 150,93

D 1

Zemní práce

47 108,49

1	K	121151105	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	150,240	78,80	11 838,91
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

PPSejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

P*Poznámka k položce:*
Bližší a přesné údaje viz PD D 5 1, D 5 2 1-D 5 2 10, statika vyhlídka kolečko, statika Zed' Mrak

VV"cortenová kolečka" 25,52*5127,600

VV"kolo vyhlídka" 0,6*1,6*21,920

VV"bedna na síť" 0,5*0,5*61,500

VV"zábradlí" 0,5*0,5*102,500

VV"zed' Mrak" 1,9*4,4*216,720

VVSoučet150,240

2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	49,700	221,00	10 983,70
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

PPOdkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

P*Poznámka k položce:*
Bližší a přesné údaje viz PD D 5 1, D 5 2 1-D 5 2 10, statika vyhlídka kolečko, statika Zed' Mrak

VV"cortenová kolečka" (10,1*0,6)*530,300

VV"kolo vyhlídka" (0,6*1,6*0,6)*21,152

VV"bedna na síť" 0,5*0,5*0,8*61,200

VV"zábradlí" 0,5*0,5*0,8*102,000

VV"zed' Mrak" 1,9*4,4*0,9*215,048

VVSoučet49,700

3	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	94,022	89,30	8 396,16
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PPVodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D 5 1, D 5 2 1-D 5 2 10, statika vyhlídka kolečko, statika Zed' Mrak</i>				
VV			"Ornice:"				
VV			"cortenová kolečka" 25,52*0,3*5		38,280		
VV			"kolo vyhlídka" 0,6*1,6*0,3*2		0,576		
VV			"bedna na síť" 0,5*0,5*0,3*6		0,450		
VV			"zábradlí" 0,5*0,5*0,3*10		0,750		
VV			"zed' Mrak" 1,9*4,4*0,3*2		5,016		
VV			"Výkopek:"				
VV			"cortenová kolečka" (10,1*0,6)*5		30,300		
VV			"kolo vyhlídka" (0,6*1,6*0,6)*2		1,152		
VV			"bedna na síť" 0,5*0,5*0,8*6		1,200		
VV			"zábradlí" 0,5*0,5*0,5*10		1,250		
VV			"zed' Mrak" 1,9*4,4*0,9*2		15,048		
VV			Součet		94,022		
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	94,022	169,00	15 889,72
PP			Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D 5 1, D 5 2 1-D 5 2 10, statika vyhlídka kolečko, statika Zed' Mrak</i>				
VV			"Ornice:"				
VV			"cortenová kolečka" 25,52*0,3*5		38,280		
VV			"kolo vyhlídka" 0,6*1,6*0,3*2		0,576		
VV			"bedna na síť" 0,5*0,5*0,3*6		0,450		
VV			"zábradlí" 0,5*0,5*0,3*10		0,750		
VV			"zed' Mrak" 1,9*4,4*0,3*2		5,016		
VV			"Výkopek:"				
VV			"cortenová kolečka" (10,1*0,6)*5		30,300		
VV			"kolo vyhlídka" (0,6*1,6*0,6)*2		1,152		
VV			"bedna na síť" 0,5*0,5*0,8*6		1,200		
VV			"zábradlí" 0,5*0,5*0,5*10		1,250		
VV			"zed' Mrak" 1,9*4,4*0,9*2		15,048		
VV			Součet		94,022		
D	2		Zakládání				124 269,73
5	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	27,677	4 490,00	124 269,73
PP			Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D 5 1, D 5 2 1-D 5 2 10, statika vyhlídka kolečko, statika Zed' Mrak</i>				
VV			"cortenová kolečka" (10,1*0,45)*5		22,725		
VV			"kolo vyhlídka" 0,6*1,6*0,6*2		1,152		
VV			"bedna na síť" 0,5*0,5*0,5*6		0,750		
VV			"zábradlí" 0,5*0,5*0,5*10		1,250		
VV			"zed' Mrak" 1,5*1,0*0,6*2		1,800		
VV			Součet		27,677		
D	5		Komunikace pozemní				51 113,25
6	K	564281011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	34,940	373,00	13 032,62
PP			Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D 5 1, D 5 2 1-D 5 2 10, statika vyhlídka kolečko, statika Zed' Mrak</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"zábradlí" 0,5*0,5*0,3*10		0,750		
	VV		"zed' Mrak" 1,9*4,4*2		16,720		
	VV		Součet		17,470		
	VV		17,47*2 "Přepočtené koeficientem množství		34,940		
7	K	564681011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	52,870	449,00	23 738,63
	PP		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D 5 1, D 5 2 1-D 5 2 10, statika vyhlídka kolečko, statika Zed' Mrak</i>				
	VV		"cortenová kolečka" 10,1*5		50,500		
	VV		"kolo vyhlídka" 0,6*1,6*2		1,920		
	VV		"bedna na síť" 0,5*0,5*0,3*6		0,450		
	VV		Součet		52,870		
8	K	564750001	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	50,500	284,00	14 342,00
	PP		Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D 5 1, D 5 2 1-D 5 2 10, statika vyhlídka kolečko, statika Zed' Mrak</i>				
	VV		"cortenová kolečka"10,1*5		50,500		
	VV		Součet		50,500		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 948,00
9	K	9539611.R	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 250 mm	kus	24,000	140,60	3 374,40
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 250 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D 5 1, D 5 2 1-D 5 2 10, statika vyhlídka kolečko, statika Zed' Mrak</i>				
	VV		"bedna na síť" 4*6		24,000		
10	K	9539612.R	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 300 mm	kus	40,000	168,70	6 748,00
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 10, hloubka 300 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D 5 1, D 5 2 1-D 5 2 10, statika vyhlídka kolečko, statika Zed' Mrak</i>				
	VV		"zábradlí" 4*10		40,000		
11	K	9539613.R	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 500 mm	kus	16,000	301,60	4 825,60
	PP		Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 500 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D 5 1, D 5 2 1-D 5 2 10, statika vyhlídka kolečko, statika Zed' Mrak</i>				
	VV		"kolo vyhlídka" 4*4		16,000		
D	998		Přesun hmot				81 711,46
12	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	69,247	1 180,00	81 711,46
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D 5 1, D 5 2 1-D 5 2 10, statika vyhlídka kolečko, statika Zed' Mrak</i>				
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 005 099,03
D	767		Konstrukce zámečnické				1 005 099,03

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	76720001R	D+M cortenové kolečko s vypáleným nápisem, vnější Ø 5700mm, corten plech P8, včetně montáže, výrobní dokumentace a předvedení vzorků	kpl	5,000	107 150,00	535 750,00
	PP		D+M cortenové kolečko s vypáleným nápisem, vnější Ø 5700mm, corten plech P8, včetně montáže, výrobní dokumentace a předvedení vzorků				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Bližší a přesné údaje viz PD D 5 1, D 5 2 1-D 5 2 10, statika vyhlídka kolečko, statika Zeď Mrak</i>		5,000		
14	K	76720002R	D+M Oblouková lavička z cortenové konstrukce a dřevěného sedáku pro umístění na cortenovém kolečku, včetně výrobní dokumentace	kpl	3,000	33 500,00	100 500,00
	PP		D+M Oblouková lavička z cortenové konstrukce a dřevěného sedáku pro umístění na cortenovém kolečku, včetně výrobní dokumentace				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Bližší a přesné údaje viz PD D 5 1, D 5 2 1-D 5 2 10, statika vyhlídka kolečko, statika Zeď Mrak</i>				
15	K	76720003R	D+M Kolečko s výhledem na Říp, včetně 16x kotvení do betonového podstavce chemickou kotvou, včetně výrobní dokumentace	kpl	1,000	141 650,00	141 650,00
	PP		D+M Kolečko s výhledem na Říp, včetně 16x kotvení do betonového podstavce chemickou kotvou, včetně výrobní dokumentace				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Bližší a přesné údaje viz PD D 5 1, D 5 2 1-D 5 2 10, statika vyhlídka kolečko, statika Zeď Mrak</i>				
16	K	76720004R	D+M Bedna na volejbalovou síť	kpl	1,000	23 085,00	23 085,00
	PP		D+M Bedna na volejbalovou síť				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Bližší a přesné údaje viz PD D 5 1, D 5 2 1-D 5 2 10, statika vyhlídka kolečko, statika Zeď Mrak</i>				
17	K	76720006R	D+M zídka "Mrak" pro rozvaděče - 3 prefa betonové díly, niky pro rozvaděče vč. nápisu e-kola, pro svoji velikost a váhu bude provedeno osazení mechanizací (jeřáb ap.)	kpl	1,000	155 580,00	155 580,00
	PP		D+M zídka "Mrak" pro rozvaděče - 3 prefa betonové díly, niky pro rozvaděče vč. nápisu e-kola, pro svoji velikost a váhu bude provedeno osazení mechanizací (jeřáb ap.)				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Bližší a přesné údaje viz PD D 5 1, D 5 2 1-D 5 2 10, statika vyhlídka kolečko, statika Zeď Mrak</i>				
18	M	7672001R	Kotevní prvek pro zeď "Mrak" SUMO 16H	kus	6,000	700,00	4 200,00
	PP		Kotevní prvek pro zeď "Mrak" SUMO 16H				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Bližší a přesné údaje viz PD D 5 1, D 5 2 1-D 5 2 10, statika vyhlídka kolečko, statika Zeď Mrak</i>				
19	M	7672002R	Kotevní prvek pro zeď "Mrak" HHPM 16L+AL16	kus	6,000	240,00	1 440,00
	PP		Kotevní prvek pro zeď "Mrak" HHPM 16L+AL16				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Bližší a přesné údaje viz PD D 5 1, D 5 2 1-D 5 2 10, statika vyhlídka kolečko, statika Zeď Mrak</i>				
20	M	7672003R	Kotevní prvek TA 1 pro zeď "Mrak" kotva s kulovou hlavou 1,3T/65	kus	10,000	9,50	95,00
	PP		Kotevní prvek TA 1 pro zeď "Mrak" kotva s kulovou hlavou 1,3T/65				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Bližší a přesné údaje viz PD D 5 1, D 5 2 1-D 5 2 10, statika vyhlídka kolečko, statika Zeď Mrak</i>				
21	M	7672004R	Kotevní prvek ZA 2 pro zeď "Mrak" Hřebínková kotva Rd 36*450	kus	6,000	275,00	1 650,00
	PP		Kotevní prvek ZA 2 pro zeď "Mrak" Hřebínková kotva Rd 36*450				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Bližší a přesné údaje viz PD D 5 1, D 5 2 1-D 5 2 10, statika vyhlídka kolečko, statika Zeď Mrak</i>				
22	K	76720007R	D+M kovová kombinovaná dvířka na zamykání pro zídku "Mrak"	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
	PP		D+M kovová kombinovaná dvířka na zamykání pro zídku "Mrak"				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Bližší a přesné údaje viz PD D 5 1, D 5 2 1-D 5 2 10, statika vyhlídka kolečko, statika Zeď Mrak</i>				
23	K	76720008R	D+M kruhové informační panely na zeď Mrak - 1,13 m a 0,34 m, plech 4 mm, s polepem	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		D+M kruhové informační panely na zeď Mrak - 1,13 m a 0,34 m, plech 4 mm, s polepem				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D 5 1, D 5 2 1-D 5 2 10, statika vyhlídka kolečko, statika Zeď Mrak</i>				
24	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	8 309,500	0,74	6 149,03
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Bližší a přesné údaje viz PD D 5 1, D 5 2 1-D 5 2 10, statika vyhlídka kolečko, statika Zeď Mrak</i>				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt:
01 - 1. ETAPA

Soupis:
SO 06 - Krajinářské úpravy

Úroveň 3:
SO 06.1 - Krajinářské úpravy - způsobilé náklady

KSO: 823 27 11
Místo: Roudnice nad Labem

CC-CZ:
Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Land05 s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Soloreal s.r.o.

IČ: 07206062
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		6 385 639,72	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	6 385 639,72	21,00%	1 340 984,34
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	7 726 624,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize
Objekt: 01 - 1. ETAPA
Soupis: SO 06 - Krajinářské úpravy
Úroveň 3: **SO 06.1 - Krajinářské úpravy - způsobilé náklady**

Místo: Roudnice nad Labem

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	6 385 639,72
HSV - Práce a dodávky HSV	6 384 403,96
1 - Zemní práce	6 188 388,24
998 - Přesun hmot	196 015,72
M - Práce a dodávky M	1 235,76
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	1 235,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt: 01 - 1. ETAPA

Soupis: SO 06 - Krajinářské úpravy

Úroveň 3: SO 06.1 - Krajinářské úpravy - způsobilé náklady

Místo: Roudnice nad Labem

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							6 385 639,72
D	HSV	Práce a dodávky HSV					6 384 403,96
D	1	Zemní práce					6 188 388,24
1	K	10100002R	Péče o dřeviny během stavby	kus	12,000	3 605,00	43 260,00
PP	Péče o dřeviny během stavby						
P	Poznámka k položce:						
VV	Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy						
			12		12,000		
2	K	112155115	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	2,000	230,00	460,00
PP	Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví v zapojeném porostu, průměru kmene do 300 mm						
P	Poznámka k položce:						
VV	Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy						
			"ze stromů D kmene do 100mm" 2		2,000		
3	K	112155115R	Štěpkování odřezaných větví	m3	1,600	3 090,00	4 944,00
PP	Štěpkování odřezaných větví						
P	Poznámka k položce:						
VV	Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy						
			(2*0,3)+(10*0,1)		1,600		
4	K	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	632,00	1 264,00
PP	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm						
P	Poznámka k položce:						
			Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy				
5	K	119005155	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin přes 50 kusů	kus	321,000	62,70	20 126,70
PP	Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních přes 50 kusů						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		321		321,000		
	VV		Součet		321,000		
6	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	100,218	15,10	1 513,29
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"jámy pro stromy listnaté" 1,25*0,3*85		31,875		
	VV		"jámy pro stromy jehličnaté" 1,25*0,3*38		14,250		
	VV		"jámy pro stromy ovocné" 0,4*0,3*22		2,640		
	VV		"jámy pro stromy dočasné" 0,5*0,3*122		18,300		
	VV		"jámy pro špičák" 0,4*0,3*54		6,480		
	VV		"jamky pro keře" 0,17*0,3*523		26,673		
	VV		Součet		100,218		
7	K	121151125	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	1 173,000	19,50	22 873,50
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		1173		1 173,000		
8	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	116,495	89,30	10 403,00
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"Výkopek-odvoz na vedlejší pozemek :"				
	VV		"jámy pro stromy listnaté" 1,25*0,5*85		53,125		
	VV		"jámy pro stromy jehličnaté" 1,25*0,5*38		23,750		
	VV		"jámy pro stromy ovocné" 0,4*0,3*22		2,640		
	VV		"jámy pro stromy dočasné" 0,5*0,5*122		30,500		
	VV		"jámy pro špičák" 0,4*0,3*54		6,480		
	VV		Součet		116,495		
9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	116,495	55,80	6 500,42
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"Výkopek-odvoz na vedlejší pozemek :"				
	VV		"jámy pro stromy listnaté" 1,25*0,5*85		53,125		
	VV		"jámy pro stromy jehličnaté" 1,25*0,5*38		23,750		
	VV		"jámy pro stromy ovocné" 0,4*0,3*22		2,640		
	VV		"jámy pro stromy dočasné" 0,5*0,5*122		30,500		
	VV		"jámy pro špičák" 0,4*0,3*54		6,480		
	VV		Součet		116,495		
10	K	180405114	Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene v rovině a ve svahu do 1:5	m2	107,000	112,00	11 984,00
	PP		Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem směsi substrátu a semene v rovině nebo na svahu do 1:5				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		107		107,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	M	00572470.R	osivo směs RSM 5.1 štěrkový trávník s řebříčkem	kg	2,140	104,03	222,62
	PP		osivo směs RSM 5.1 štěrkový trávník s řebříčkem				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy				
			107*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		2,140		
12	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	30 084,000	62,50	1 880 250,00
	PP		Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy				
	VV		"travnatobylinné porosty" 23864+320		24 184,000		
	VV		"květnatá louka" 5900		5 900,000		
	VV		Součet		30 084,000		
13	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	5 900,000	5,36	31 624,00
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy				
			"květnatá louka" 5900		5 900,000		
14	M	00572474.R	osivo směs travní "květnaté louky do sucha", přímý výsev	kg	29,500	3 355,59	98 989,91
	PP		osivo směs travní "květnaté louky do sucha", přímý výsev				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy				
	VV		"plocha 5900m2" 5900		5 900,000		
			5900*0,005 "Přepočtené koeficientem množství		29,500		
15	K	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 173,000	18,60	21 817,80
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy				
			1173		1 173,000		
16	M	00572471.R	osivo směs RSM 5.1 štěrkový trávník s řebříčkem	kg	29,325	104,03	3 050,68
	PP		osivo směs RSM 5.1 štěrkový trávník s řebříčkem				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy				
			1173*0,025 "Přepočtené koeficientem množství		29,325		
17	K	1814512.R	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	24 866,000	18,60	462 507,60
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5				
			Poznámka k položce:				
	P		Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy				
			Pohnojení ve 2 fázích:				
			1x při zakládání				
			1x po dokončení				
	VV		"travo-bylinný trávník" 23864+682+320		24 866,000		
18	M	00572472.R	osivo směs travní RSM 2.4 "Bylinný trávník"	kg	372,990	144,20	53 785,16
	PP		osivo směs travní RSM 2.4 "Bylinný trávník"				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy				
	VV		"výsev na plochu" 23864+682+320 "m2"		24 866,000		
	VV		(23864+682+320)*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		372,990		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	M	25191155.R	hnojivo průmyslové NovaTec Classic	kg	1 243,300	36,95	45 939,94
	PP		hnojivo průmyslové NovaTec Classic				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"na plochu" (23864+682+320) "m2" *2		49 732,000		
			49732*0,025 "Přepočtené koeficientem množství		1 243,300		
20	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 173,000	26,20	30 732,60
	PP		Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		1173		1 173,000		
21	K	182303111.R	Doplnění směsi 20% substrátu a 80% štěrku 0/30mm na travnatých plochách v rovině nebo na svahu do 1:5.	m2	1 173,000	41,51	48 691,23
	PP		Doplnění směsi 20% substrátu a 80% štěrku 0/30mm na travnatých plochách v rovině nebo na svahu do 1:5.				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		1173		1 173,000		
22	M	10371500.R	směs 80% kameniva fr. 0/32mm + 20% bezplevelné ornice	m3	234,600	1 339,00	314 129,40
	PP		směs 80% kameniva fr. 0/32mm + 20% bezplevelné ornice				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		1173*0,2		234,600		
23	K	182303112.R	Doplnění horní vrstvy směsí 60% substrátu a 40% štěrku 4/16mm na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 173,000	20,91	24 527,43
	PP		Doplnění horní vrstvy směsí 60% substrátu a 40% štěrku 4/16mm na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		1173		1 173,000		
24	M	10371501.R	směs 40% kameniva fr. 40/8mm + 60% bezplevelné ornice	m3	35,190	2 121,80	74 666,14
	PP		směs 80% kameniva fr. 0/32mm + 20% bezplevelné ornice				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		1173*0,03		35,190		
25	K	18230311R	Doplnění substrátu po sejmutí zeminy metodou pneumatického rýče v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	15,000	20,91	313,65
	PP		Doplnění substrátu po sejmutí zeminy metodou pneumatického rýče v rovině nebo na svahu do 1:5				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
26	M	1032110R	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	5,040	1 400,80	7 060,03
	PP		Substrát pro výsadbu ve složení : 40% kompost, 20% kamenivo 4-16mm, 20% liapor, 10% písek, 10% rašelina				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		15*0,3		4,500		
	VV		4,5*1,12 "Přepočtené koeficientem množství		5,040		
27	K	183101115	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	198,000	631,00	124 938,00
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"jámy pro stromy ovocné" 22		22,000		
	VV		"jámy pro stromy dočasné" 122		122,000		
	VV		"jámy pro špičák" 54		54,000		
	VV		Součet		198,000		
28	K	183101121	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	123,000	1 430,00	175 890,00
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 m3				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"jámy pro stromy listnaté" 85		85,000		
	VV		"jámy pro stromy jehličnaté" 38		38,000		
	VV		Součet		123,000		
29	K	183101315	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000	1 080,00	10 800,00
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"popínavé rostl." 10		10,000		
30	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	4,000	1 380,00	5 520,00
	PP		zahradní substrát pro výsadbu VL				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"pro výsadbu popínavých rostlin" 10*0,4		4,000		
31	K	183111112	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,002 do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	523,000	19,20	10 041,60
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,002 do 0,005 m3				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"P1" 120		120,000		
	VV		"P2" 35		35,000		
	VV		"P3" 35		35,000		
	VV		"P4" 34		34,000		
	VV		"P5" 40		40,000		
	VV		"P6" 35		35,000		
	VV		"P7" 60		60,000		
	VV		"P8" 2		2,000		
	VV		"P9" 40		40,000		
	VV		"P10" 30		30,000		
	VV		"P11 živý plot" 72		72,000		
	VV		"P12" 20		20,000		
	VV		Součet		523,000		
32	K	183117432	Plošné sejmutí zeminy v kořenové zóně stromu pneumatickým rýčem hl přes 150 do 300 mm v rovině nebo svahu do 1:5	m2	15,400	4 130,00	63 602,00
	PP		Plošné sejmutí zeminy v kořenové zóně stromu jakékoli plochy technologií pneumatického rýče v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 200 do 300 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		15,4		15,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	18321131R	Výsadba popínavých rostlin na konstrukci se stavební připraveností	kus	10,000	3 090,00	30 900,00
	PP		Výsadba popínavých rostlin na konstrukci se stavební připraveností				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
34	M	02652030.R	Wisteria sinensis - visterie čínská K5l 100-150	kus	10,000	3 090,00	30 900,00
	PP		Wisteria sinensis - visterie čínská K5l 100-150				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
35	K	1834052.R	Výsev trávniku hydroosevem dle složení určeném v TZ	m2	4 739,000	32,14	152 311,46
	PP		Výsev trávniku hydroosevem dle složení určeném v TZ				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		4739		4 739,000		
36	M	005724.R	osivo směs travní krajinná-svahová	kg	118,475	139,00	16 468,03
	PP		osivo směs travní krajinná-svahová				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Agrostis bylinný trávník RSM 2.4</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		4739*0,025 "Přepočtené koeficientem množství		118,475		
37	K	184102112	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,2 do 0,3 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	54,000	114,00	6 156,00
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"stromy dočasné 100-125" 54		54,000		
38	K	184102112.R	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím 10 l/1 ks v rovině nebo na svahu do 1:5 a navedením na bambusovu tyč	kus	10,000	416,12	4 161,20
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím 10 l/1 ks v rovině nebo na svahu do 1:5 a navedením na bambusovu tyč				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"popínavé" 10		10,000		
39	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	122,000	383,00	46 726,00
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"stromy dočasné 8-10" 122		122,000		
40	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	130,000	1 460,00	189 800,00
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"stromy ovocné - ořešáky" 7		7,000		
	VV		"stromy listnaté" 85		85,000		
	VV		"stromy jehličnaté" 38		38,000		
	VV		Součet		130,000		
41	K	184102211	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	523,000	40,90	21 390,70
	PP		Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"P1" 120		120,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"P2" 35		35,000		
	VV		"P3" 35		35,000		
	VV		"P4" 34		34,000		
	VV		"P5" 40		40,000		
	VV		"P6" 35		35,000		
	VV		"P7" 60		60,000		
	VV		"P8" 2		2,000		
	VV		"P9" 40		40,000		
	VV		"P10" 30		30,000		
	VV		"P11 živý plot" 72		72,000		
	VV		"P12" 20		20,000		
	VV		Součet		523,000		
42	M	026520.R	<i>Corylus avellana - líska obecná - PK 60-80</i>	kus	60,000	206,00	12 360,00
	PP		Corylus avellana - líska obecná - PK 60-80				
	P		Poznámka k položce:				
			Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy				
	VV		60		60,000		
43	M	026521.R	<i>Cornus sanguinea - svída krvavá - PK 60-80</i>	kus	75,000	206,00	15 450,00
	PP		Cornus sanguinea - svída krvavá - PK 60-80				
	P		Poznámka k položce:				
			Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy				
	VV		75		75,000		
44	M	026522.R	<i>Cornus sanguinea – svída krvavá - volně rostoucí živý plot- PK 60-80</i>	kus	72,000	206,00	14 832,00
	PP		Cornus sanguinea – svída krvavá - volně rostoucí živý plot- PK 60-80				
	P		Poznámka k položce:				
			Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy				
	VV		72		72,000		
45	M	026523.R	<i>Prunus spinosa - trnka obecná - PK 60-80</i>	kus	24,000	206,00	4 944,00
	PP		Prunus spinosa - trnka obecná - PK 60-80				
	P		Poznámka k položce:				
			Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy				
	VV		24		24,000		
46	M	026524.R	<i>Rhamnus cathartica - řešetlák počistivý - PK 60-80</i>	kus	60,000	206,00	12 360,00
	PP		Rhamnus cathartica - řešetlák počistivý - PK 60-80				
	P		Poznámka k položce:				
			Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy				
	VV		60		60,000		
47	M	026525.R	<i>Rosa canina - růže šípková - PK 60-80</i>	kus	40,000	206,00	8 240,00
	PP		Rosa canina - růže šípková - PK 60-80				
	P		Poznámka k položce:				
			Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy				
	VV		40		40,000		
48	M	026526.R	<i>Sambucus nigra - bez černý - PK 60-80</i>	kus	32,000	206,00	6 592,00
	PP		Sambucus nigra - bez černý - PK 60-80				
	P		Poznámka k položce:				
			Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy				
	VV		32		32,000		
49	M	026527.R	<i>Viburnum opulus - kalina - PK 60-80</i>	kus	58,000	206,00	11 948,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Viburnum opulus - kalina - PK 60-80				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
			58		58,000		
50	M	026528.R	Acer tataricum - javor tatarský - kontejner 80-120	<i>kus</i>	2,000	360,50	721,00
	PP		Acer tataricum - javor tatarský - kontejner 80-120				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
			2		2,000		
51	M	026529.R	Stephanandra incisa ´Crispa´ - korunkatka klaná - kontejner 40-60	<i>kus</i>	60,000	206,00	12 360,00
	PP		Stephanandra incisa ´Crispa´ - korunkatka klaná - kontejner 40-60				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
			60		60,000		
52	M	026530.R	Syringa vulgaris - šefík - kontejner 80-120	<i>kus</i>	20,000	381,10	7 622,00
	PP		Syringa vulgaris - šefík - kontejner 80-120				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
			20		20,000		
53	M	026531.R	Tamarix tetrandra - tamarišek - kontejner 60-80	<i>kus</i>	20,000	257,50	5 150,00
	PP		Tamarix tetrandra - tamarišek - kontejner 60-80				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
			20		20,000		
54	K	184201111	Výsadba stromu bez balu do jamky v kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5	<i>kus</i>	15,000	143,00	2 145,00
	PP		Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při výšce kmene do 1,8 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
			"stromy ovocné" 15		15,000		
55	K	184215116	Ukotvení kmene dřevin na svahu přes 1:5 do 1:2 jedním kůlem D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	<i>kus</i>	114,000	166,00	18 924,00
	PP		Ukotvení dřeviny kůly na svahu přes 1:5 do 1:2 jedním kůlem, délky přes 2 do 3 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
			"stromy ovocné" 22		22,000		
	VV		"stromy dočasné 100-125" 54		54,000		
	VV		"stromy jehličnaté" 38		38,000		
	VV		Součet		114,000		
56	M	693110.R	úvazkový popruh na kotvení stromů a hřeby	<i>m</i>	321,000	17,06	5 476,26
	PP		úvazkový popruh na kotvení stromů a hřeby				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
			"počítáno 1m/1 strom" 283		283,000		
	VV		" pro stromy jehličnaté" 38		38,000		
	VV		Součet		321,000		
57	M	605912.R	Spojovací příčka mezi vyvazovacími kůly	<i>kus</i>	3 836,000	49,96	191 646,56
	PP		Spojovací příčka mezi vyvazovacími kůly				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"dřevěná horizontální příčka vč. ochrany proti psí moči u vybraných stromů 9ks/strom, prům. 8cm, d=85"				
	VV		"transparent. impregnace, spojeno hřevy 100mm dlouhými"				
	VV		"Stromy dočasné 8-10/ 12 příček na 1 strom" 122*12		1 464,000		
	VV		"stromy listnaté 12 příček na 1 strom" 185*12		2 220,000		
	VV		"stromy jehličnaté 4 příčky na 1 strom" 38*4		152,000		
	VV		Součet		3 836,000		
58	K	184215116.R	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 čtyřmi kůly D do 0,1 m dl do 1 m - 4kůly, oplůtek proti psí moči u jehličnanů		38,000	83,95	3 190,10
	PP		Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 čtyřmi kůly D do 0,1 m dl do 1 m - 4kůly, oplůtek proti psí moči u jehličnanů				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"stromy jehličnaté" 38		38,000		
59	M	60591251.R	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8-10cm dl 1,0m	kus	152,000	73,65	11 194,80
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8-10cm dl 1,0m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"dřevěný kůl s fazetou a špicí, impregnovaný, d=1m" 38*4		152,000		
60	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	207,000	368,00	76 176,00
	PP		Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"stromy dočasné 8-10" 122		122,000		
	VV		"stromy listnaté" 85		85,000		
	VV		Součet		207,000		
61	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus	1 035,000	186,00	192 510,00
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"stromy dočasné 8-10" 122*3		366,000		
	VV		"stromy listnaté" 185*3		555,000		
	VV		"stromy ovocné" 22		22,000		
	VV		"stromy dočasné 100-125" 54		54,000		
	VV		"stromy jehličnaté" 38		38,000		
	VV		Součet		1 035,000		
62	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	76,000	97,50	7 410,00
	PP		Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"jámy pro stromy ovocné" 22		22,000		
	VV		"jámy pro špičák" 54		54,000		
	VV		Součet		76,000		
63	K	184215413	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	245,000	123,00	30 135,00
	PP		Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 1 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"jámy pro stromy listnaté" 85		85,000		
	VV		"jámy pro stromy jehličnaté" 38		38,000		
	VV		"jámy pro stromy dočasné" 122		122,000		
	VV		Součet		245,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
64	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	219,840	126,00	27 699,84
	PP		Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"stromy ovocné" 22*(0,6*1,6)		21,120		
	VV		"stromy dočasné 8-10" 122*(0,6*1,6)		117,120		
	VV		"stromy listnaté" 85*(0,6*1,6)		81,600		
	VV		Součet		219,840		
65	M	61894000.R	rákos ohradový neloupaný 60x160cm	m2	241,824	120,00	29 018,88
	PP		rákos ohradový neloupaný 60x100cm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"stromy ovocné" 22*(0,6*1,6)		21,120		
	VV		"stromy dočasné 8-10" 122*(0,6*1,6)		117,120		
	VV		"stromy listnaté" 85*(0,6*1,6)		81,600		
	VV		Součet		219,840		
	VV		219,84*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		241,824		
66	K	18480112R	Povýsadbové ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	321,000	395,52	126 961,92
	PP		Povýsadbové ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		321		321,000		
67	K	18480113R	Povýsadbové ošetření vysazených keřů v rovině a svahu do 1:5	kus	523,000	123,60	64 642,80
	PP		Povýsadbové ošetření vysazených keřů v rovině a svahu do 1:5				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"keře PK 60-80" 421		421,000		
	VV		"keře kontejner 40-60" 60		60,000		
	VV		"keře kontejner 60-80" 20		20,000		
	VV		"keře kontejner 80-120" 22		22,000		
	VV		Součet		523,000		
68	K	184813161	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m obvodu do 180 mm	kus	54,000	42,00	2 268,00
	PP		Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1 m, obvodu kmene do 180 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"stromy dočasné 100-125" 54		54,000		
69	M	58534624.R	Nátěrový prostředek Arboflex	kg	7,500	441,87	3 314,03
	PP		Nátěrový prostředek Arboflex				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"hrubá kalkulace= 7,5kg" 7,5		7,500		
70	K	184813241	Zřízení ochrany paty kmene dřeviny perforovanou flexibilní plastovou chráničkou	kus	321,000	20,20	6 484,20
	PP		Zřízení ochrany paty kmene dřeviny perforovanou flexibilní plastovou chráničkou				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"celkem stromů" 321		321,000		
71	M	28357001.R	chránička perforovaná PE k ochraně paty kmene stromku před poškozením strunovou sekačkou-zelená	kus	321,000	64,79	20 797,59
	PP		chránička perforovaná PE k ochraně paty kmene stromku před poškozením strunovou sekačkou-zelená				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		321		321,000		
			Součet		321,000		
72	M	02650430.R	Acer campestre - javor babyka - VK 3xp, 14-16 (bal)	<i>kus</i>	27,000	6 105,84	164 857,68
	PP		Acer campestre - javor babyka - VK 3xp, 10-12 (bal)				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
73	M	02650431.R	Amelanchier lamarckii- muchovník - špičák 1xp 100-125 cm	<i>kus</i>	23,000	566,50	13 029,50
	PP		Amelanchier lamarckii - muchovník lamarckův - špičák 1xp 100-125 cm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
74	M	02650432.R	Carpinus betulus - habr obecný - špičák 1xp 100-125 cm	<i>kus</i>	10,000	226,60	2 266,00
	PP		Carpinus betulus - dočasný - habr obecný - špičák 1xp 100-125 cm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
75	M	02650433.R	Carpinus betulus - habr obecný - VK 3xp, 14-16 (bal)	<i>kus</i>	8,000	4 074,68	32 597,44
	PP		Carpinus betulus - cílový - habr obecný - VK 3xp, 12-14 (bal)				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
76	M	02650434.R	Crataegus monogyna - hloh jednosemenný - špičák 1xp 100-125 cm	<i>kus</i>	21,000	206,00	4 326,00
	PP		Crataegus monogyna - hloh jednosemenný - špičák 1xp 100-125 cm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
77	M	02650435.R	Castanea sativa - kaštanovník setý - VK 3xp, 12-14 (bal)	<i>kus</i>	5,000	7 465,44	37 327,20
	PP		Castanea sativa - kaštanovník jedlý - VK 3xp, 12-14 (bal)				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
78	M	02650436.R	Juglans cinerea - ořešák popelavý - VK 3xp, 12-14 (bal)	<i>kus</i>	10,000	4 944,00	49 440,00
	PP		Juglans cinerea - ořešák popelavý - VK 3xp, 10-12 (bal)				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
79	M	02650437.R	Juglans regia - ořešák královský - VK 2xp, 10-12 (bal)	<i>kus</i>	7,000	2 538,95	17 772,65
	PP		Juglans regia - ořešák královský - VK 2xp, 10-12 (bal)				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
80	M	02650438.R	Larix decidua - modřín opadavý - Solitera, 3xp 125-150 (bal)	<i>kus</i>	8,000	1 339,00	10 712,00
	PP		Larix decidua - modřín opadavý - Solitera, 3xp 125-150 (bal)				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
81	M	02650439.R	Prunus avium - třešeň ptačí, krajové odrody - VK 170-180 (obvod 10-12) PK	<i>kus</i>	15,000	1 019,70	15 295,50
	PP		Prunus avium - třešeň -směs starých odrůd - VK 170-180 (obvod 10-12) PK				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
82	M	02650440.R	Prunus avium - třešeň ptačí - VK 3xp, 14-16 (bal)	<i>kus</i>	30,000	3 566,89	107 006,70
	PP		Prunus avium - třešeň ptačí - VK 3xp, 12-14 (bal)				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
83	M	02650441.R	Pinus peuce - borovice balkánská - sol, 4xp 150-200 (bal)	kus	16,000	2 142,40	34 278,40
	PP		Pinus peuce - borovice rumelská - Solitera, 4xp 150-200 (bal)				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
84	M	02650442.R	Pyrus pyraister - hrušeň planá - VK 3xp, 12-14 (bal)	kus	5,000	3 566,89	17 834,45
	PP		Pyrus pyraister - hrušeň polnička - VK 3xp, 10-12 (bal)				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
85	M	02650443.R	Pinus sylvestris - borovice lesní - Sol, 4xp 150-200 (bal)	kus	14,000	1 606,80	22 495,20
	PP		Pinus sylvestris - borovice lesní - Solitera, 4xp 150-200 (bal)				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
86	M	02650444.R	Populus tremula - topol osika - VK 2xp, 8-10 (bal)	kus	85,000	1 724,22	146 558,70
	PP		Populus tremula - topol osika - VK 2xp, 8-10 (bal)				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
87	M	02650445.R	Quercus frainetto - dub uherský - VK 2xp, 8-10 (bal)	kus	12,000	3 958,29	47 499,48
	PP		Quercus frainetto - dub uherský - VK 2xp, 8-10 (bal)				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
88	M	02650446.R	Quercus petraea - dub zimní - VK 2xp, 8-10 (bal)	kus	14,000	1 639,76	22 956,64
	PP		Quercus petraea - dub zimní - VK 2xp, 8-10 (bal)				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
89	M	02650447.R	Sorbus torminalis - jeřáb břek - VK 2xp, 8-10 (bal)	kus	11,000	1 938,46	21 323,06
	PP		Sorbus torminalis - jeřáb břek - VK 2xp, 8-10 (bal)				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
90	K	184816111.R	Dodání hnojiva Silvamix Forte ve formě tablet	kus	322,000	2,02	650,44
	PP		Dodání hnojiva Silvamix Forte ve formě tablet				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"rostliny popínávé, 3ks tablet na 1 sazenici " 10*3		30,000		
	VV		"stromy ovocné, 4ks tablet na 1 sazenici " 22*4		88,000		
	VV		"keře, 2ks tablet na 1 sazenici" 102*2		204,000		
	VV		Součet		322,000		
91	K	184816112.R	Hnojení vysazovaných dřevin průmyslovými hnojivem TerraCottem, včetně dodávky hnojiva	kg	142,632	423,95	60 468,84
	PP		Hnojení vysazovaných dřevin průmyslovými hnojivem TerraCottem, včetně dodávky hnojiva				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"stromy 12-14, 1,0kg/ks" 43*1,0		43,000		
	VV		"stromy 8-10, 0,5kg/ks" 122*0,5		61,000		
	VV		"jehličnany 1,0kg/ks" 38*1,0		38,000		
	VV		"keře 1,5g/ks" 421*1,5/1000		0,632		
	VV		Součet		142,632		
92	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	5,000	769,00	3 845,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
93	K	184818233	Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m	kus	1,000	1 020,00	1 020,00
	PP		Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
94	K	184851412	Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě v přes 0,5 do 1 m	kus	377,000	32,50	12 252,50
	PP		Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky přes 0,5 m do 1 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"Corylus avellana - líska obecná - PK 60-80" 60		60,000		
	VV		"Cornus sanguinea - svída krvavá - PK 60-80" 75		75,000		
	VV		"Cornus sanguinea - svída krvavá - PK 60-80" 72		72,000		
	VV		"Sambucus nigra - bez černý - PK 60-80" 32		32,000		
	VV		"Viburnum opulus - kalina - PK 60-80" 58		58,000		
	VV		"Stephanandra incisa 'Crispa' - korunkatka klaná - kontejner 40-60" 60		60,000		
	VV		"Tamarix tetrandra - tamarišek - kontejner 60-80" 20		20,000		
	VV		Součet		377,000		
95	K	184851413	Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě v přes 1 m	kus	22,000	41,10	904,20
	PP		Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky přes 1 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"Acer tataricum - javor tatarský - kontejner 80-120" 2		2,000		
	VV		"Syringa vulgaris - šefík - kontejner 80-120" 20		20,000		
	VV		Součet		22,000		
96	K	184851422	Zpětný řez trnitých keřů po výsadbě v přes 0,5 do 1 m	kus	124,000	45,20	5 604,80
	PP		Zpětný řez keřů po výsadbě trnitých, výšky přes 0,5 m do 1 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"Prunus spinosa - trnka obecná - PK 60-80" 24		24,000		
	VV		"Rhamnus cathartica - řešetlák počistivý - PK 60-80" 60		60,000		
	VV		"Rosa canina - růže šípková - PK 60-80" 40		40,000		
	VV		Součet		124,000		
97	K	184851511.R	Řez dřevin po výsadbě výchovný	kus	10,000	364,62	3 646,20
	PP		Řez dřevin po výsadbě výchovný				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"popínavé" 10		10,000		
98	K	184852234	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 30 do 60 m2 lezeckou technikou	kus	2,000	1 930,00	3 860,00
	PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 30 do 60 m2				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		2		2,000		
99	K	184852236	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 90 do 120 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	2 550,00	2 550,00
	PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		1		1,000		
100	K	184852321	Řez stromu výchovný špičáků a keřových stromů v do 4 m	kus	2,000	231,00	462,00
	PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		2		2,000		
101	K	184852322	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m	kus	7,000	540,00	3 780,00
	PP		Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		7		7,000		
102	K	184853511	Chemické odplevelení před založením kultury přes 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m2	60 168,000	2,56	154 030,08
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"travnato-bylinné porosty" 23864*2++320*2		48 368,000		
	VV		"květnatá louka" 5900*2		11 800,000		
	VV		Součet		60 168,000		
103	K	184911151.R	Mulčování popínavých rostlin kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	2,826	60,05	169,70
	PP		Mulčování popínavých rostlin kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 20 do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		((0,3*0,3)*3,14)*10		2,826		
104	M	58343872	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	1,190	726,00	863,94
	PP		kamenivo drcené hrubé frakce 8/16				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		" pro popínavé" 1		1,000		
	VV		"do paluby" 3,14*(0,55*0,55)*0,1*2		0,190		
	VV		Součet		1,190		
105	M	60591320.R	kulatina bambus k vyvázání popínavých rostlin D do 2cm do dl 2,5m	m	10,000	106,09	1 060,90
	PP		kulatina bambus k vyvázání popínavých rostlin D do 2cm do dl 2,5m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"pro popínavé rostl." 10		10,000		
106	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	264,400	50,10	13 246,44
	PP		Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"projektem zadáno pro 421 rostlin" 223,8		223,800		
	VV		"projektem zadáno pro 102 rostlin" 40,6		40,600		
	VV		Součet		264,400		
107	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	14,587	1 910,00	27 861,17
	PP		kůra mulčovací VL				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"421 ks keřů" 223,8*0,08		17,904		
	VV		"102 ks keřů" 40,6*0,08		3,248		
	VV		"stromy ovocné" 3,14*(0,675*0,675)*0,1*22		3,147		
	VV		"špičák" 3,14*(0,675*0,675)*0,1*63		9,013		
	VV		"stromy listnaté" 3,14*(1,25*1,25)*0,1*158		77,519		
	VV		"jehličnaté" 3,14*(1,25*1,25)*0,1*45		22,078		
	VV		"dočasné" 3,14*(0,5*0,5)*0,1*111		8,714		
	VV		Součet		141,623		
	VV		141,623*0,103 "Přepočtené koeficientem množství		14,587		
108	K	1858041.R	Prolití výsadbových jamek množstvím 30 litů vody pro jeden strom	m3	5,940	2 444,40	14 519,74
	PP		Prolití výsadbových jamek množstvím 30 litů vody pro jeden strom				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"pro stromy ovocné" 22*0,03		0,660		
	VV		"pro stromy dočasné 100-125" 54*0,03		1,620		
	VV		"pro stromy dočasné 8-10" 122*0,03		3,660		
	VV		Součet		5,940		
109	K	1858042.R	Prolití výsadbových jamek množstvím 50 litů vody pro jeden strom	m3	6,150	2 444,40	15 033,06
	PP		Prolití výsadbových jamek množstvím 50 litů vody pro jeden strom				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"pro stromy listnaté" 85*0,05		4,250		
	VV		"pro stromy jehličnaté" 38*0,05		1,900		
	VV		Součet		6,150		
110	K	1858050.R	Zalití vysazených keřů množstvím 20 litrů vody pro jeden keř	m3	10,460	93,75	980,63
	PP		Zalití vysazených keřů množstvím 20 litrů vody pro jeden keř				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		421*0,02		8,420		
	VV		102*0,02		2,040		
	VV		Součet		10,460		
111	K	1858051.R	Zalití vysazených stromů množstvím 30 litrů vody pro jeden strom	m3	5,280	2 444,40	12 906,43
	PP		Zalití vysazených stromů množstvím 30 litrů vody pro jeden strom				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"stromy dočasné 100-125" 54*0,03		1,620		
	VV		"stromy dočasné 8-10" 122*0,03		3,660		
	VV		Součet		5,280		
112	K	1858052.R	Zalití vysazených stromů množstvím 50 litrů vody pro jeden strom	m3	7,250	2 444,40	17 721,90
	PP		Zalití vysazených stromů množstvím 50 litrů vody pro jeden strom				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"stromy ovocné" 22*0,05		1,100		
	VV		"stromy listnaté " 85*0,05		4,250		
	VV		"stromy jehličnaté" 38*0,05		1,900		
	VV		Součet		7,250		
113	K	1858054.R	Zalití rostlin vodou 200l, ve třech opakováních	kus	1,800	2 444,40	4 399,92
	PP		Zalití rostlin vodou 200l, ve třech opakováních				
	VV		"S4, S5, S8" (3*0,2)*3		1,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
114	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	36,880	411,00	15 157,68
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	VV		"Prolití jamek:"				
	VV		"pro stromy ovocné" 22*0,03		0,660		
	VV		"pro stromy dočasné 100-125" 54*0,03		1,620		
	VV		"pro stromy dočasné 8-10" 122*0,03		3,660		
	VV		"pro stromy listnaté" 85*0,05		4,250		
	VV		"pro stromy jehličnaté" 38*0,05		1,900		
	VV		Mezisoučet		12,090		
	VV		"Zalití vysazených stromů:"				
	VV		"stromy ovocné" 22*0,05		1,100		
	VV		"stromy listnaté " 85*0,05		4,250		
	VV		"stromy jehličnaté" 38*0,05		1,900		
	VV		"stromy dočasné 100-125" 54*0,03		1,620		
	VV		"stromy dočasné 8-10" 122*0,03		3,660		
	VV		"S4, S5, S8" (3*0,2)*3		1,800		
	VV		Mezisoučet		14,330		
	VV		"Zalití keřů:"				
	VV		421*0,02		8,420		
	VV		102*0,02		2,040		
	VV		Mezisoučet		10,460		
	VV		Součet		36,880		
D	998		Přesun hmot				196 015,72
115	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	163,975	1 180,00	193 490,50
	PP		Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m				
116	K	998239019	Příplatek k přesunu hmot pro konstrukce vinic a chmelnic za zvětšený přesun do 2000 m	t	163,975	15,40	2 525,22
	PP		Přesun hmot pro agrotechnické práce Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 2000 m				
D	M		Práce a dodávky M				1 235,76
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				1 235,76
117	K	460030113	Kácení stromů listnatých průměru kmene do 30 cm při elektromontážích	kus	2,000	241,00	482,00
	PP		Přípravné terénní práce kácení stromů včetně naseknutí stromu, odřezání a odvětvení, odtáhnutí stromu a větví do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek listnatých, průměru kmene do 30 cm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
118	K	469973127	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) odpadu z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03	t	1,120	673,00	753,76
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z rostlinných pletiv zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 02 01 03				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		1,6*0,7		1,120		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lesopark Na Kolečku-DPS - revize
Objekt:
01 - 1. ETAPA
Soupis:
SO 06 - Krajinářské úpravy
Úroveň 3:
SO 06.2 - Krajinářské úpravy - nezpůsobilé náklady

KSO:823 27 11

Místo:Roudnice nad Labem

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:Land05 s.r.o.

Zpracovatel:Soloreal s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:02.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:07206062

DIČ:

Cena bez DPH		8 947 169,36	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 947 169,36	21,00%	1 878 905,57
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	10 826 074,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize
Objekt: 01 - 1. ETAPA
Soupis: SO 06 - Krajinářské úpravy
Úroveň 3: **SO 06.2 - Krajinářské úpravy - nezpůsobilé náklady**

Místo: Roudnice nad Labem

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	8 947 169,36
HSV - Práce a dodávky HSV	8 761 940,97
1 - Zemní práce	39 922,83
2 - Zakládání	268 254,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	509 784,81
4 - Vodorovné konstrukce	56 604,90
5 - Komunikace pozemní	53 213,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 811 567,90
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	20 960,50
997 - Přesun sutě	3 243,52
998 - Přesun hmot	19 349,05
PSV - Práce a dodávky PSV	185 228,39
741 - Elektroinstalace - silnoproud	70 033,19
767 - Konstrukce zámečnické	115 195,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt: 01 - 1. ETAPA

Soupis: SO 06 - Krajinářské úpravy

Úroveň 3: SO 06.2 - Krajinářské úpravy - nezpůsobilé náklady

Místo: Roudnice nad Labem

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 947 169,36

D HSV Práce a dodávky HSV

8 761 940,97

D 1 Zemní práce

39 922,83

1	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	683,000	15,10	10 313,30
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
P			Poznámka k položce:				
			Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy				
VV			"hřiště" 115		115,000		
VV			"sportoviště" 560		560,000		
VV			"houpačka s výhledem" 8		8,000		
VV			Součet		683,000		
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	170,300	89,30	15 207,79
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
P			Poznámka k položce:				
			Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy				
VV			"Výkopek-odvoz na vedlejší pozemek :"				
VV			"hřiště" 115		115,000		
VV			"houpačka s výhledem" 8		8,000		
VV			"okolo betonových schodů" 6,5		6,500		
VV			"pro štípanou dlažbu pod ToiToi" 17*0,3		5,100		
VV			"vývrt pro sloupky agility" 80*0,015		1,200		
VV			"Výkopek-dovoz z vedlejšího pozemku pro zásypy:"				
VV			"okolí dřevěné paluby" 20		20,000		
VV			"houpačka s výhledem" 8		8,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"kolem betonových schodů" 6,5		6,500		
	VV		Součet		170,300		
3	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	170,300	55,80	9 502,74
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"Výkopek-odvoz na vedlejší pozemek :"				
	VV		"hřiště" 115		115,000		
	VV		"houpačka s výhledem" 8		8,000		
	VV		"okolo betonových schodů" 6,5		6,500		
	VV		"pro štípanou dlažbu pod ToiToi" 17*0,3		5,100		
	VV		"vývrt pro sloupky agility" 80*0,015		1,200		
	VV		"Výkopek-dovoz z vedlejšího pozemku pro zásypy:"				
	VV		"okolí dřevěné paluby" 20		20,000		
	VV		"houpačka s výhledem" 8		8,000		
	VV		"kolem betonových schodů" 6,5		6,500		
	VV		Součet		170,300		
4	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	34,500	142,00	4 899,00
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"okolo dřevěné paluby" 20		20,000		
	VV		"houpačka s výhledem" 8		8,000		
	VV		"okolo betonových schodů" 6,5		6,500		
	VV		Součet		34,500		
D	2		Zakládání				268 254,40
5	K	225311114	Vrty maloprofilové jádrové D přes 93 do 156 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina III a IV	m	68,000	3 150,00	214 200,00
	PP		Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. III a IV				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"oplocení agility" 0,85*80		68,000		
6	K	2332111.R	D+M PVC roury 150 x 800 pro vybetonování patky	kus	80,000	331,25	26 500,00
	PP		D+M PVC roury 150 x 800 pro vybetonování patky				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"oplocení agility" 80		80,000		
7	K	2332119.R	Zemní vrut pro plotové brány D 114 mm dl 1000 mm	kus	80,000	276,66	22 132,80
	PP		D+M Zemní ocelové vruty pro plotové sloupky				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"oplocení agility" 80		80,000		
8	K	2743138.R	D+M vybetonování patek z betonu C25/30 do připravených PVC trubek DN 150mm	kus	80,000	67,77	5 421,60
	PP		D+M vybetonování patek z betonu C25/30 do připravených PVC trubek DN 150mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"oplocení agility" 80		80,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				509 784,81
9	K	3389511.R	D+M 1 páru vzpěr jako zavětrování sloupků tyčovinou, průměru 6-9mm a délky 140cm	kus	28,000	252,35	7 065,80
	PP		D+M 1 páru vzpěr jako zavětrování sloupků tyčovinou, průměru 6-9mm a délky 140cm				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"oplocenka 1" 5		5,000		
	VV		"oplocenka 2" 5		5,000		
	VV		"oplocenka 3" 4		4,000		
	VV		"oplocenka 4" 4		4,000		
	VV		"oplocenka 5" 4		4,000		
	VV		"oplocenka 6" 6		6,000		
	VV		Součet		28,000		
10	K	338951113	Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných s impregnací se zasypáním zeminou a udusáním	kus	62,000	356,00	22 072,00
	PP		Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných průměru přes 100 do 150 mm se zasypáním zeminou a udusáním s impregnací spodní části				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"oplocenka 1" 10		10,000		
	VV		"oplocenka 2" 10		10,000		
	VV		"oplocenka 3" 8		8,000		
	VV		"oplocenka 4" 8		8,000		
	VV		"oplocenka 5" 8		8,000		
	VV		"oplocenka 6" 18		18,000		
	VV		Součet		62,000		
11	M	60591320	kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m	m	136,400	292,00	39 828,80
	PP		kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"oplocenka 1" 10*2,2		22,000		
	VV		"oplocenka 2" 10*2,2		22,000		
	VV		"oplocenka 3" 8*2,2		17,600		
	VV		"oplocenka 4" 8*2,2		17,600		
	VV		"oplocenka 5" 8*2,2		17,600		
	VV		"oplocenka 6" 18*2,2		39,600		
	VV		Součet		136,400		
12	K	3389512.R	D+M sloupků pro vymezení louky, průměr 8cm, délka 1,2m, opracované	kus	18,000	200,85	3 615,30
	PP		D+M sloupků pro vymezení louky, průměr 8cm, délka 1,2m, opracované				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
13	K	3389518.R	Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných neimpregnovaných se zasypáním zeminou a udusáním	kus	80,000	283,25	22 660,00
	PP		Osazování sloupků a vzpěr plotových dřevěných 100 x 100 mm do kovové patky, neimpregnovaných				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"oplocení hřiště agility" 80		80,000		
14	M	605121.R	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	kus	80,000	101,25	8 100,00
	PP		hranol stavební řezivo modřín, průřezu do 120cm2, délka 110cm, nehoblovaný, bez impregnace				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"oplocení hřiště agility" 80		80,000		
15	M	311401.R	vrut ocelový se šestihrannou hlavou ZB 8x40mm	<i>kus</i>	500,000	379,04	189 520,00
	PP		vrut ocelový nerez A2 s talířovou hlavou 8x40mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"oplocení hřiště agility" 500		500,000		
16	K	348101310	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na dřevěné sloupky pl do 2 m2	<i>kus</i>	2,000	372,00	744,00
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky dřevěné, plochy jednotlivě do 2 m2				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"oplocení hřiště agility" 2		2,000		
17	M	61231140	branka jednokřídlá dřevěná z půlené kulatiny impregnovaná 100x100cm	<i>kus</i>	2,000	4 000,00	8 000,00
	PP		branka jednokřídlá dřevěná, akátové dřevo 120x100cm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"oplocení hřiště agility" 2		2,000		
18	K	348101320	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na dřevěné sloupky pl přes 2 do 4 m2	<i>kus</i>	7,000	450,00	3 150,00
	PP		Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky dřevěné, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"oplocení hřiště agility" 1		1,000		
	VV		"lesnické oplocenky 1-6" 6		6,000		
	VV		Součet		7,000		
19	M	612312.R	brána dvoukřídlá dřevěná z půlené kulatiny impregnovaná 300x100cm	<i>kus</i>	1,000	10 876,80	10 876,80
	PP		brána dvoukřídlá dřevěná, akátové dřevo 300 (150+150) x100cm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"oplocení hřiště agility" 1		1,000		
20	K	348181110	Montáž dřevěného oplocení z dílců v do 1 m	<i>m</i>	112,600	116,00	13 061,60
	PP		Montáž oplocení z dílců dřevěných na předem osazené sloupky, výšky do 1 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"oplocení hřiště agility" 112,6		112,600		
21	M	612311.R	Dřevěný přírodní plot, plaňky akátové dřevo svázané drátem, výška 100 cm	<i>m</i>	112,600	901,25	101 480,75
	PP		Dřevěný přírodní plot, plaňky akátové dřevo svázané drátem, výška 100 cm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"oplocení hřiště agility" 112,6		112,600		
22	K	3489512.R	Osazení oplocení lesních kultur v oplocení výšky přes 1,5 m s drátěným pletivem	<i>m</i>	173,000	313,12	54 169,76
	PP		Osazení oplocení lesních kultur v oplocení výšky přes 1,5 m s drátěným pletivem				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"oplocenka 1" 24,3		24,300		
	VV		"oplocenka 2" 24,5		24,500		
	VV		"oplocenka 3" 22,25		22,250		
	VV		"oplocenka 4" 22,25		22,250		
	VV		"oplocenka 5" 22,4		22,400		
	VV		"oplocenka 6" 57,3		57,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		173,000		
23	M	61231142	branka jednokřídlá dřevěná z pūlené kulatiny impregnovaná 100x150cm	kus	6,000	4 240,00	25 440,00
	PP		branka jednokřídlá dřevěná z pūlené kulatiny impregnovaná 100x150cm				
	P		Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy				
	VV		"oplocení 1-6" 6		6,000		
	D	4	Vodorovné konstrukce				56 604,90
24	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	17,000	165,00	2 805,00
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého				
	P		Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy				
	VV		"pod ToiToi" 17		17,000		
25	K	451577877	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl přes 30 do 100 mm	m2	17,000	84,70	1 439,90
	PP		Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku				
	P		Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy				
	VV		"pod ToiToi" 17		17,000		
26	M	58381015	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm	m2	17,000	3 080,00	52 360,00
	PP		kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x10cm				
	P		Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy				
	VV		"pod ToiToi" 17		17,000		
	D	5	Komunikace pozemní				53 213,56
27	K	5898111.R	Vodorovné značení (lajnování) hřišť pro tenis a multisport š 5 cm	m	269,000	111,24	29 923,56
	PP		Vodorovné značení (lajnování) hřišť pro tenis a multisport š 5 cm				
	P		Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy				
28	K	594411112	Kladení dlažby z lomového kamene tl do 100 mm s provedením lože z MC	m2	17,000	1 370,00	23 290,00
	PP		Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 100 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z cementové malty				
	P		Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy				
	VV		"pod ToiToi" 17		17,000		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 811 567,90
29	K	91800130R	D+M skluzavka v terénu - svahu o šířce 1 m a výšce svahu cca 1,2m, délka skluzné plochy 2,4 m	kus	1,000	46 350,00	46 350,00
	PP		D+M nerezová skluzavka v terénu - svahu o šířce 1 m a výšce svahu cca 1,2m, délka skluzné plochy 2,4 m, kotvena do dřevěné paluby, mat. 1.4404				
	P		Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy				
30	K	91800132R	D+M malá vahadlová houpačka	kus	1,000	46 257,30	46 257,30
	PP		D+M malá vahadlová houpačka				
	P		Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	91800135R	D+M rámová houpačka s výhledem na Říp	kus	1,000	154 809,00	154 809,00
	PP		D+M rámová houpačka s výhledem na Říp				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy ref. Wudex - Artemis</i>				
32	K	91800136R	Montáž herních prvků (12 kusů)	kpl	1,000	100 940,00	100 940,00
	PP		Montáž herních prvků (12 kusů)				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
33	K	91800137R	Hřiště - certifikace	kpl	1,000	25 750,00	25 750,00
	PP		Hřiště - certifikace				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
34	K	98000113R	D+M prvek agility - přebíhací lávka	kus	1,000	37 698,00	37 698,00
	PP		D+M prvek agility - přebíhací lávka				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
35	K	98000114R	D+M prvek agility - dřevěné klády - slalom (kličkovací kůly)	kus	8,000	7 107,00	56 856,00
	PP		D+M prvek agility - dřevěné klády - slalom (kličkovací kůly)				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
36	K	98000115R	D+M prvek agility - proskokový kruh	kus	1,000	16 274,00	16 274,00
	PP		D+M prvek agility - proskokový kruh				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
37	K	98000116R	D+M prvek agility - lávka + přeskok - kombinovaná překážka	kus	1,000	33 166,00	33 166,00
	PP		D+M prvek agility - lávka + přeskok - kombinovaná překážka				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
38	K	98000117aR	D+M prvek agility - skoková překážka 1 nízká	kus	1,000	19 158,00	19 158,00
	PP		D+M prvek agility - skoková překážka 1 nízká				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
39	K	98000117bR	D+M prvek agility - skoková překážka 2 vysoká		1,000	24 308,00	24 308,00
	PP		D+M prvek agility - skoková překážka 2 vysoká				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
40	K	98000118R	D+M prvky agility - tunel - dutý kmen	kus	1,000	20 600,00	20 600,00
	PP		D+M prvky agility - tunel - dutý kmen				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
41	K	98000119aR	D+M monolitický pryžový povrch (pochozí vrstva EPDM) - 33,5m2, mocnost - 290mm, obruba ocelová	m2	33,500	5 041,85	168 901,98
	PP		D+M monolitický pryžový povrch (pochozí vrstva EPDM) - 33,5m2, mocnost - 290mm, obruba ocelová				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
42	K	98000119bR	D+M obruba z ocelové pásoviny	m	22,000	1 236,00	27 192,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		D+M obruba z ocelové pásoviny				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
43	K	98000120R	D+M Workoutová sestava	kpl	1,000	91 567,00	91 567,00
	PP		D+M Workoutová sestava				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
44	K	98000121R	D+M sportovní plochy - monolitický pryžový povrch (pochozí vrstva EPDM) - 378m2, mocnost 245mm, včetně betonové obruby 86,5 bm	kpl	378,000	5 041,85	1 905 819,30
	PP		D+M sportovní plochy - monolitický pryžový povrch (pochozí vrstva EPDM) - 378m2, mocnost 245mm, včetně betonové obruby 86,5 bm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
45	K	98000122R	D+M Oplocení sportoviště ze sloupků o průměru 76 mm, tl. 3 mm, pro ochranné sítě, včetně její dodávky a montáže ochranná síť	kpl	1,000	82 400,00	82 400,00
	PP		D+M "Oplocení sportoviště - Oplocení hřiště bude zhotoveno ze sloupků o průměru 76 mm, tl. 3 mm, pro ochranné sítě v. 4000 mm vč. nátěru (RAL 906). Jednotlivé sloupy jsou spojeny vodícími tyčemi pro napnutí sítě. Tyče budou mít průměr 40 mm a tl. stěny 3 mm. Tyče budou v celé délce hřiště v horní a spodní části mezi sloupy (RAL 9016). Mezi sloupky bude napnuta PP síť s oky 45x45 černé barvy. Vrchní část sloupu je zavařena. Instalace dle pokynů výrobce.				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
46	K	98000123R	D+M Branka s basketbalovou deskou	kus	2,000	66 950,00	133 900,00
	PP		D+M Branka s basketbalovou deskou				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
47	K	98000124aR	D+M Sloupy na volejbal + síť	kpl	1,000	26 368,00	26 368,00
	PP		D+M Sloupy na volejbal + síť				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
48	K	98000124bR	Pouzdra pro sloupky - 2x otvor 102 mm ocelové zinkované, rozteč 40 cm, do betonové patky (2x kpl - jedenkrát je sada umístěná v hřišti a jedenkrát mimo hřiště v trávníku na odložení sloupků - tzn celkem 4objímky)	kpl	1,000	3 666,80	3 666,80
	PP		Pouzdra pro sloupky - 2x otvor 102 mm ocelové zinkované, rozteč 40 cm, do betonové patky (2x kpl - jedenkrát je sada umístěná v hřišti a jedenkrát mimo hřiště v trávníku na odložení sloupků - tzn celkem 4objímky)				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
49	K	98000125R	D+M schodiště (složeno z hranolů - schodnic: d=1600 mm 2x,d=1300mm 2x, d=1000mm 3x, š=350mm, v=180mm, schodnice uloženy do šterkového lože, kotvení roxory do betonové patky)	kpl	1,000	149 715,65	149 715,65
	PP		D+M schodiště (složeno z hranolů - schodnic: d=1600 mm 2x,d=1300mm 2x, d=1000mm 3x, š=350mm, v=180mm, schodnice uloženy do šterkového lože, kotvení roxory do betonové patky)				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
50	K	98000126R	D+M stínící plachta - 3x plachta (15,5 a 15,5 a 12m2), sloupky 7x, montáž	kpl	1,000	69 319,00	69 319,00
	PP		D+M stínící plachta - 3x plachta (15,5 a 15,5 a 12m2), sloupky 7x, montáž				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
51	K	98000127R	D+M dopadová plocha hřiště - celá skladba	m2	125,000	597,40	74 675,00
	PP		D+M dopadová plocha hřiště - celá skladba				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy, TZ</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
52	K	98000128R	D+M dopadová plocha rámová houpačka-celá skladba	m2	20,000	597,40	11 948,00
	PP		D+M dopadová plocha rámová houpačka-celá skladba				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, PD SO 06 Krajinářské úpravy, TZ</i>				
			20		20,000		
53	K	98000129R	D+M houpačka hnízdo	kus	1,000	118 377,90	118 377,90
	PP		D+M houpačka hnízdo				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, PD SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
54	K	98000131R	D+M herní prvek staveniště	kus	1,000	154 500,00	154 500,00
	PP		D+M herní prvek staveniště				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
55	K	98000133R	D+M slack-line (bez instalace a dopravy)	kus	3,000	28 531,00	85 593,00
	PP		D+M slack-line (bez instalace a dopravy)				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"délka=10m" 2		2,000		
	VV		"délka=5m" 1		1,000		
	VV		Součet		3,000		
56	K	98000134R	D+M houpací síť	kus	4,000	148 783,50	595 134,00
	PP		D+M houpací síť				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
57	K	98000138R	D+M parková lavička, atyp s područkami	kus	19,000	25 948,79	493 027,01
	PP		D+M parková lavička, atyp s područkami, kompletní provedení dle TZ				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
			ref. Streepark - Vela				
	VV		"komplet dle TZ" 19		19,000		
58	K	98000139R	D+M sestava 2 parkových laviček, atyp s područkami	kus	2,000	49 353,48	98 706,96
	PP		D+M sestava 2 parkových laviček, atyp s područkami, kompletní sestava dle TZ				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
			ref. Streepark - Vela				
59	K	98000140R	D+M sestava 3 parkových laviček, atyp s područkami	kus	2,000	65 185,61	130 371,22
	PP		D+M sestava 3 parkových laviček, atyp s područkami, kompletní sestava 3ks laviček dle TZ				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
			ref. Streepark - Vela				
60	K	98000141R	D+M klády na sezení - kmeny délky 2,5m a průměru 30-40 cm, kotvení	kus	12,000	15 656,00	187 872,00
	PP		D+M klády na sezení - odkorněné modřínové kmeny délky 2,5m a průměru 30-40 cm, kompletní provedení, uložení a kotvení viz TZ				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		12		12,000		
61	K	98000142R	D+M dubové sedací hranoly nad terénem - o průřezu 450x450 mm a délky 1,8 m, bez kotvení	kus	2,000	26 110,50	52 221,00
	PP		D+M dubové sedací hranoly nad terénem - o průřezu 450x450 mm a délky 1,8 m, bez kotvení				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
62	K	98000143R	D+M dubové sedací hranoly / tribuny, zapuštěné ve svahu - délka 3m o průřezu 450x450 mm a délky 3 m	kus	13,000	40 994,00	532 922,00
	PP		D+M dubové sedací hranoly / tribuny, zapuštěné ve svahu - délka 3m o průřezu 450x450 mm a délky 3 m, kompletní provedení, uložení a kotvení dle TZ				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
63	K	98000144R	D+M piknikový stůl s 2 lavicemi - zakázková výroba	kus	9,000	37 639,29	338 753,61
	PP		D+M piknikový stůl s 2 lavicemi - zakázková výroba				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
64	K	98000145R	D+M stojany na kola, kompletní provedení	kus	21,000	7 149,23	150 133,83
	PP		D+M stojany na kola, kompletní provedení dle ref. vzorku a TZ				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy ref. mmcité - edgetyre</i>				
65	K	98000146R	D+M odpadkový koš, 120 l - směsný odpad	kus	21,000	38 818,64	815 191,44
	PP		D+M velkoobjemový odpadkový koš, 120 l - směsný odpad, kompletní provedení dle ref. vzorku a TZ				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy ref. mmcité - Maximinium</i>				
	VV		21		21,000		
66	K	98000148R	D+M koš pro psí exkrementy vč. montáže	kus	5,000	15 954,70	79 773,50
	PP		D+M koš pro psí exkrementy vč. montáže, kompletní provedení dle ref. vzorku a TZ				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy ref. mmcité - Crystal</i>				
67	K	98000149R	D+M pítka varianta push	kus	1,000	49 223,70	49 223,70
	PP		D+M pítka varianta push, kompletní provedení dle vzorku, ref. vzorku a TZ				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
68	K	98000150R	D+M gril cortenový s integrovanou deskou	kus	2,000	51 397,00	102 794,00
	PP		D+M gril cortenový s integrovanou deskou				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy ref. Metalco - B-B Sass</i>				
69	M	9800015R	Kameny jako výplň do grilu	kpl	2,000	698,34	1 396,68
	PP		Kameny jako výplň do grilu				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
70	M	9800016R	Příslušenství ke grilu - velká sada na grilování a čištění	kus	2,000	801,34	1 602,68
	PP		Příslušenství ke grilu - velká sada na grilování a čištění				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
71	K	98000151R	D+M informační panel corten zakázková výroba, ref. MiVal, vč. vypálení textu, bez betonáže + včetně folie s grafikou	kus	4,000	36 050,00	144 200,00
	PP		D+M informační panel corten zakázková výroba, ref. MiVal, vč. vypálení textu, bez betonáže + včetně folie s grafikou				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"dětské hřiště" 1		1,000		
	VV		"workoutová sestava" 1		1,000		
	VV		"grilovací místo" 2		2,000		
	VV		Součet		4,000		
72	K	98000152R	D+M zahrazovací sloupek	kus	4,000	3 553,50	14 214,00
	PP		D+M zahrazovací sloupek				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
73	K	98000153R	D+M stezka bosou nohou - délka 22m v celém rozsahu skladby dle PD	kus	1,000	50 985,00	50 985,00
	PP		D+M stezka bosou nohou - délka 22m v celém rozsahu skladby dle PD				
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i> <i>Skladba :</i> <i>1. Písek kopaný</i> <i>2. Písek křemičitý</i> <i>3. Štěrka frakce 4/8</i> <i>4. Štěrka frakce 16/32</i> <i>5. Kulatinové šlapáky</i> <i>6. Kamenné šlapáky</i> <i>7. Šišky</i> <i>8. Štěpka</i> <i>9. Borka</i> <i>10. Prkenná paluba</i> <i>11. Odsekovaná dlažba</i> <i>12. Velké oblázky / valouny ve štěrku – sahají cca 15cm nad terén</i> <i>13. Kulatina</i> <i>14. Mech</i>				
	P						
74	K	9800147aR	D+M odpadkový koš, 45l na plasty	kus	10,000	22 164,57	221 645,70
	PP		D+M odpadkový koš, 45l na plasty, kompletní provedení dle ref. vzorku a TZ				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i> <i>ref. mmcité - Minium</i>				
75	K	9800147bR	D+M odpadkový koš, 45l na uhlíky z grilu	kus	2,000	22 164,57	44 329,14
	PP		D+M odpadkový koš, 45l na uhlíky z grilu, kompletní provedení dle ref. vzorku a TZ				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i> <i>ref. mmcité - Minium</i>				
	D	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				20 960,50
76	K	93010004R	D+M Obložení mobilní toalety ToiToi dřevem včetně montáže a dopravy materiálu	kpl	1,000	20 960,50	20 960,50
	PP		D+M Obložení mobilní toalety ToiToi dřevem včetně montáže a dopravy materiálu				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	D	997	Přesun sutě				3 243,52
77	K	997131511	Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí dřevěných do 1 km	m3	1,600	815,00	1 304,00
	PP		Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí s naložením na dopravní prostředek a se složením dřevěných do 1 km				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		VV	(2*0,3)+(10*0,1)		1,600		
78	K	997131519	Příplatek ZKD 1 km u odvozu na skládku demontovaných konstrukcí dřevěných	m3	30,400	63,80	1 939,52
	PP		Odvoz na skládku demontovaných konstrukcí s naložením na dopravní prostředek a se složením dřevěných Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		(2*0,3)+(10*0,1)		1,600		
	VV		Součet		1,600		
	VV		1,6*19 "Přepočtené koeficientem množství		30,400		
	D	998	Přesun hmot				19 349,05
79	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	163,975	118,00	19 349,05
	PP		Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				185 228,39
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				70 033,19
80	K	74100013R	Montáž ochranné trubky Kopoflex	m	98,000	80,55	7 893,90
	PP		Montáž ochranné trubky Kopoflex				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"pro přípojku ČEZ a optický kabel RETE" 98		98,000		
81	M	74100014R	<i>ochranná trubka Kopoflex KF09040</i>	<i>m</i>	<i>98,000</i>	<i>36,36</i>	<i>3 563,28</i>
	PP		ochranná trubka Kopoflex KF09040				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"pro přípojku ČEZ a optický kabel RETE" 98		98,000		
82	K	741930001	Montáž nabíjecí stanice pro elektromobily nástěnné včetně usazení a zapojení	kus	1,000	2 990,00	2 990,00
	PP		Montáž nabíjecí stanice pro elektromobily nástěnné včetně zapojení				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
83	M	3567204R	<i>Stanice nabíjecí pro 4-6 elektrokoldo zídky pro rozvaděče Powerbox 4P</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>55 586,01</i>	<i>55 586,01</i>
	PP		Stanice nabíjecí pro 4-6 elektrokoldo zídky pro rozvaděče Powerbox 4P				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	D	767	Konstrukce zámečnické				115 195,20
84	K	76710011R	D+M Ocelové obruby 200x5mm, z žárově pozinkované pásoviny kotvené trny	m	160,000	719,97	115 195,20
	PP		D+M Ocelové obruby 200x5mm, z žárově pozinkované pásoviny kotvené trny				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		22		22,000		
	VV		"navýšení dle REVIZE 01 – 07/2025" 138		138,000		
	VV		Součet		160,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lesopark Na Kolečku-DPS - revize
Objekt:
01 - 1. ETAPA

Soupis:
SO 07 - Demolice

KSO: 823 27 11
Místo: Roudnice nad Labem

CC-CZ:
Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Land05 s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Soloreal s.r.o.

IČ: 07206062
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			82 462,90
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	82 462,90	21,00%	17 317,21
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			99 780,11
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt: 01 - 1. ETAPA

Soupis: **SO 07 - Demolice**

Místo: Roudnice nad Labem

Datum: 02.09.2025

Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		82 462,90
HSV - Práce a dodávky HSV		82 462,90
1 - Zemní práce		74 528,48
997 - Přesun sutě		7 934,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt: 01 - 1. ETAPA

Soupis: SO 07 - Demolice

Místo: Roudnice nad Labem

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							82 462,90
D	HSV	Práce a dodávky HSV					82 462,90
D	1	Zemní práce					74 528,48
1	K	1131070.R	Odstranění krytů a podkladů živičných tl přes 50 do 100 mm při překopech ručně	m2	30,000	366,68	11 000,40
	PP	Odstranění krytů a podkladů živičných při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm					
	P	Poznámka k položce:					
	VV	Blíží a přesné údaje viz PD D.7.1.1., D.7.2.1, SO07 VV "demolice asfaltů" 30					
					30,000		
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	25,500	76,30	1 945,65
	PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých					
	P	Poznámka k položce:					
	VV	Blíží a přesné údaje viz PD D.7.1.1., D.7.2.1, SO07 VV "odstranění betonového obrubníku" 25,5					
					25,500		
3	K	183117432	Plošné sejmutí zeminy v kořenové zóně stromu pneumatickým rýčem hl přes 150 do 300 mm v rovině nebo svahu do 1:5	m2	14,911	4 130,00	61 582,43
	PP	Plošné sejmutí zeminy v kořenové zóně stromu jakékoli plochy technologií pneumatického rýče v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 200 do 300 mm					
	P	Poznámka k položce:					
	VV	Blíží a přesné údaje viz PD D.7.1.1., D.7.2.1, SO07 VV "airspadedo hl. 0,25m" 3,75/0,2515					
					14,911		
D	997	Přesun sutě					7 934,42
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,000	304,00	608,00
	PP	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	P	Poznámka k položce:					
		Blíží a přesné údaje viz PD D.7.1.1., D.7.2.1, SO07 VV					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"1x s asfalem" 1		1,000		
	VV		"1x s betonem" 1		1,000		
	VV		Součet		2,000		
5	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	224,732	13,30	2 988,94
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Bližší a přesné údaje viz PD D.7.1.1., D.7.2.1, SO07 VV</i>				
	VV		11,828*19 "Přepočtené koeficientem množství		224,732		
6	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	5,228	153,00	799,88
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Bližší a přesné údaje viz PD D.7.1.1., D.7.2.1, SO07 VV</i>				
	VV		"betonové oburby" 5,228		5,228		
7	K	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	6,600	536,00	3 537,60
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Bližší a přesné údaje viz PD D.7.1.1., D.7.2.1, SO07 VV</i>				
	VV		"likvidace asfaltů" 6,6		6,600		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt:

01 - 1. ETAPA

Soupis:

SO 08 - Úprava sousedního pozemku

KSO: 823 27 11

Místo: Roudnice nad Labem

CC-CZ:

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Land05 s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Soloreal s.r.o.

IČ:

07206062

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 164 690,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 164 690,67	21,00%	244 585,04
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 409 275,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt: 01 - 1. ETAPA

Soupis: **SO 08 - Úprava sousedního pozemku**

Místo: Roudnice nad Labem

Datum: 02.09.2025

Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 164 690,67
HSV - Práce a dodávky HSV	1 164 690,67
1 - Zemní práce	1 164 690,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt: 01 - 1. ETAPA

Soupis: SO 08 - Úprava sousedního pozemku

Místo: Roudnice nad Labem

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 164 690,67
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 164 690,67
D	1		Zemní práce				1 164 690,67
1	K	121151125	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	1 420,000	19,50	27 690,00
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm				
P			Poznámka k položce:				
VV			Bližší a přesné údaje viz PD SO 08 Úprava sousedního pozemku				
			10*71*2	1 420,000			
2	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	2 803,600	88,20	247 277,52
PP			Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti				
P			Poznámka k položce:				
			Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 08 Úprava sousedního pozemku				
VV			"Ornice z prostoru pro podorničí" 2*10*71*0,3	426,000			
VV			"Ornice do tvaru 1. valu" 160,0	160,000			
VV			"Ornice do tvaru 2. valu" 115,0	115,000			
VV			"Ornice do tvaru 3. valu" 100,0	100,000			
VV			"Podorničí z lesoparku" 2*1001,3	2 002,600			
VV			Součet	2 803,600			
3	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	5 906,000	17,50	103 355,00
PP			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm				
P			Poznámka k položce:				
			Rozprostření ornice z budovaného lesoparku v jižní části pozemku (pod cestou)				
			Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 08 Úprava sousedního pozemku				
VV			"jižní pozemek pod cestou" 5906	5 906,000			
4	K	181351114	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	8 350,000	23,20	193 720,00
PP			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 200 do 250 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Rozprostření ornice z budovaného lesoparku v severní části pozemku (nad cestou) Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 08 Úprava sousedního pozemku				
	VV		"severní pozemek nad cestou" 8350		8 350,000		
5	K	18145131R	Založení travo-bylinných porostů strojně na rozprostřené ornici i na valech	m2	14 256,000	8,89	126 735,84
	PP		Založení travo-bylinných porostů strojně na rozprostřené ornici i na valech				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 08 Úprava sousedního pozemku				
	VV		"na obou pozemcích S+J" 8350+5906		14 256,000		
6	M	0057247R	osivo směs travní RSM 2.4 bylinný trávník	kg	214,710	878,59	188 642,06
	PP		osivo směs travní RSM 2.4 bylinný trávník				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 08 Úprava sousedního pozemku				
	VV		14314*0,015		214,710		
7	K	184813512	Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 ručně	m2	3 480,000	5,14	17 887,20
	PP		Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávniku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko na svahu přes 1:5 do 1:2				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Chemické odplevelení uložené ornice sejmuté z prostoru pro uložení podorničí a ze dvou násypů uloženého podorničí před založením kultury postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 ručně (320+710+710m2) Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 08 Úprava sousedního pozemku				
	VV		"úložiště ornice ze dvou následujících lokalit+úložiště pro podorničí-2 pozemky a to vše 2x:"				
	VV		10*32*2		640,000		
	VV		(10*71*2)*2		2 840,000		
	VV		Součet		3 480,000		
8	K	1858043.R	Zalití trávniku vodou plochy přes 200 m2	m3	286,280	393,46	112 639,73
	PP		Zalití trávniku vodou plochy přes 200 m2				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Zalití trávniku (20 l vody na 1m2 = 14314*0,02=286m3) Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 08 Úprava sousedního pozemku				
	VV		14314*0,02		286,280		
9	K	111151331	Pokosení trávniku lučního pl přes 10000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5	m2	14 256,000	2,04	29 082,24
	PP		Pokosení trávniku při souvislé ploše přes 10000 m2 lučního v rovině nebo svahu do 1:5				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 08 Úprava sousedního pozemku				
	VV		"pouze 1 seč" 8350+5906		14 256,000		
10	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	286,280	411,00	117 661,08
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	VV		14314*0,02		286,280		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lesopark Na Kolečku-DPS - revize
Objekt:
01 - 1. ETAPA
Soupis:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: 823 27 11
Místo: Roudnice nad Labem

CC-CZ:
Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Land05 s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Soloreal s.r.o.

IČ: 07206062
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	2 052 225,00
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 052 225,00	21,00%	430 967,25
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 483 192,25
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt: 01 - 1. ETAPA

Soupis: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Roudnice nad Labem

Datum: 02.09.2025

Zadavatel: Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel: Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 052 225,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 052 225,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	288 750,00
VRN3 - Zařízení staveniště	330 750,00
VRN4 - Inženýrská činnost	88 725,00
VRN5 - Finanční náklady	5 250,00
VRN6 - Územní vlivy	1 260 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	78 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize
Objekt: 01 - 1. ETAPA

Soupis: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Roudnice nad Labem

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							2 052 225,00
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					2 052 225,00
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					288 750,00
1	K	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	...	1,000	5 250,00	5 250,00
	PP	Měření (monitoring) úrovně osvětlení					
2	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	94 500,00	94 500,00
	PP	Geodetické práce					
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	99 750,00	99 750,00
	PP	Dokumentace skutečného provedení stavby					
4	K	013294000	Ostatní dokumentace - výrobní a dílenská dokumentace	kpl	1,000	89 250,00	89 250,00
	PP	Ostatní dokumentace - výrobní a dílenská dokumentace					
D	VRN3	Zařízení staveniště					330 750,00
5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	315 000,00	315 000,00
	PP	Zařízení staveniště					
6	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kpl	1,000	15 750,00	15 750,00
	PP	Informační tabule na staveništi					
D	VRN4	Inženýrská činnost					88 725,00
7	K	043103000	Zkoušky bez rozlišení	kpl	1,000	4 725,00	4 725,00
	PP	Zkoušky bez rozlišení					
8	K	044002000	Revize	kpl	1,000	10 500,00	10 500,00
	PP	Revize					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	045203000	Kompletační činnost	kpl	1,000	31 500,00	31 500,00
	PP		Kompletační činnost				
10	K	045303000	Koordinační činnost	kpl	1,000	42 000,00	42 000,00
	PP		Koordinační činnost				
	D	VRN5	Finanční náklady				5 250,00
11	K	059002000	Ostatní finance - vzorkování viditelných částí	kpl	1,000	5 250,00	5 250,00
	PP		Ostatní finance - vzorkování viditelných částí				
	D	VRN6	Územní vlivy				1 260 000,00
12	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	1 260 000,00	1 260 000,00
	PP		Mimostaveništní doprava materiálů				
	D	VRN9	Ostatní náklady				78 750,00
13	K	094002001R	Ostatní náklady související s výstavbou - vytyčení sítí	kpl	1,000	26 250,00	26 250,00
	PP		Ostatní náklady související s výstavbou - vytyčení sítí				
14	K	094323003R	Agrochemické rozborů substrátů	kpl	1,000	52 500,00	52 500,00
	PP		Agrochemické rozborů substrátů				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt:
02 - 2. ETAPA

Soupis:
SO 01.3 - Dřevěná paluba

KSO: 823 27 11
Místo: Roudnice nad Labem

CC-CZ:
Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Land05 s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Soloreal s.r.o.

IČ: 07206062
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 364 547,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 364 547,84	21,00%	286 555,05
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 651 102,89

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize
Objekt: 02 - 2. ETAPA
Soupis: **SO 01.3 - Dřevěná paluba**

Místo:	Roudnice nad Labem	Datum:	02.09.2025
Zadavatel:		Projektant:	Land05 s.r.o.
Zhotovitel:		Zpracovatel:	Soloreal s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 364 547,84
HSV - Práce a dodávky HSV	277 082,20
1 - Zemní práce	77 768,74
5 - Komunikace pozemní	62 884,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	136 428,76
PSV - Práce a dodávky PSV	1 087 465,64
766 - Konstrukce truhlářské	154 539,95
767 - Konstrukce zámečnické	713 370,37
783 - Dokončovací práce - nátěry	219 555,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt: 02 - 2. ETAPA

Soupis: SO 01.3 - Dřevěná paluba

Místo: Roudnice nad Labem

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 364 547,84
D	HSV	Práce a dodávky HSV					277 082,20
D	1	Zemní práce					77 768,74
1	K	119005155	Vytyčení výsadeb s rozmístěním solitérních rostlin přes 50 kusů	kus	2,000	62,70	125,40
PP		Vytyčení výsadeb s rozmístěním rostlin dle projektové dokumentace solitérních přes 50 kusů					
P		Poznámka k položce:					
		Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy					
VV		"cílové stromy listnaté VK 3xp 12-14 (bal) - do paluby" 2				2,000	
VV		Součet				2,000	
2	K	121151105	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	120,700	78,80	9 511,16
PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm					
P		Poznámka k položce:					
		Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Dřevěná paluba					
VV		120,7				120,700	
3	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1,890	15,10	28,54
PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
P		Poznámka k položce:					
		Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy					
VV		"jámy pro stromy do paluby" 3,15*0,3*2				1,890	
VV		Součet				1,890	
4	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	42,762	169,00	7 226,78
PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
P		Poznámka k položce:					
		Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Dřevěná paluba					
VV		"jámy pro stromy do paluby" 3,15*1,04*2				6,552	
VV		120,7*0,3				36,210	
VV		Součet				42,762	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	42,762	89,30	3 818,65
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Dřevěná paluba</i>				
	VV		"jámy pro stromy do paluby" 3,15*1,04*2		6,552		
	VV		120,7*0,3		36,210		
	VV		Součet		42,762		
6	K	183101325	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 4 do 5 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	14 600,00	29 200,00
	PP		Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 4,00 do 5,00 m3				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"jámy pro stromy do paluby" 2		2,000		
7	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	1 460,00	2 920,00
	PP		Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"stromy do paluby" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
8	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m	kus	2,000	368,00	736,00
	PP		Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 2 do 3 m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"stromy do paluby" 2		2,000		
9	M	60591257	<i>kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m</i>	<i>kus</i>	<i>6,000</i>	<i>186,00</i>	<i>1 116,00</i>
	PP		kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"stromy do paluby" 2*3		6,000		
	VV		Součet		6,000		
10	M	693110.R	<i>úvazkový popruh na kotvení stromů a hřeby</i>	<i>m</i>	<i>2,000</i>	<i>17,06</i>	<i>34,12</i>
	PP		úvazkový popruh na kotvení stromů a hřeby				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"stromy do paluby" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
11	M	605912.R	<i>Spojovací příčka mezi vyvazovacími kůly</i>	<i>kus</i>	<i>18,000</i>	<i>49,96</i>	<i>899,28</i>
	PP		Spojovací příčka mezi vyvazovacími kůly				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"dřevěná horizontální příčka vč. ochrany proti psí moči u vybraných stromů 9ks/strom, prům. 8cm, d=85"				
	VV		"stromy do paluby" 2*9		18,000		
	VV		Součet		18,000		
12	K	184215413	Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	2,000	123,00	246,00
	PP		Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 1 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"jámy pro stromy do paluby" 2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
13	K	18480112R	Povýsadbové ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	2,000	395,52	791,04
	PP		Povýsadbové ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"jámy pro stromy do paluby" 2		2,000		
14	K	184813161.R	Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1,6 m, obvodu kmene do 180 mm	kus	2,000	38,32	76,64
	PP		Zřízení ochranného nátěru kmene stromu do výšky 1,6 m, obvodu kmene do 180 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"stromy do paluby" 2		2,000		
15	M	58534624.R	Nátěrový prostředek Arboflex	kg	0,560	441,87	247,45
	PP		Nátěrový prostředek Arboflex				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"280g/strom"				
	VV		"stromy do paluby" 2*280/1000		0,560		
	VV		Součet		0,560		
16	M	10371531.R	substrát provýsadbu dřevin pod palubu	m3	3,200	2 616,20	8 371,84
	PP		substrát provýsadbu dřevin pod palubu				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"Objemové složení:"				
	VV		"85% kamenivo 32/64"				
	VV		"7,5% kompost"				
	VV		"7,5% biouhel"				
	VV		"celkem m3" 3,2		3,200		
17	M	10371532.R	substrát provýsadbu dřevin pod palubu	m3	1,000	3 296,00	3 296,00
	PP		substrát provýsadbu dřevin pod palubu				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"Objemové složení:"				
	VV		"60% kamenivo 4/8"				
	VV		"20% katrovaná ornice"				
	VV		"10% kompost"				
	VV		"10% biouhel"				
	VV		"celkem m3" 1,0		1,000		
18	M	02650430.R	Acer campestre - javor babyka - VK 3xp, 14-16 (bal)	kus	2,000	3 566,89	7 133,78
	PP		Prunus avium - třešeň ptačí - VK 3xp, 12-14 (bal)				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		2		2,000		
19	K	184816112.R	Hnojení vysazovaných dřevin průmyslovými hnojivem TerraCottem, včetně dodávky hnojiva	kg	2,000	423,95	847,90
	PP		Hnojení vysazovaných dřevin průmyslovými hnojivem TerraCottem, včetně dodávky hnojiva				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"stromy do paluby" 2*1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
20	K	1858043.R	Prolití výsadbových jamek množstvím 100 litů vody pro jeden strom	m3	0,200	2 444,40	488,88
	PP		Prolití výsadbových jamek množstvím 100 litů vody pro jeden strom				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"pro stromy do paluby" 2*0,1		0,200		
21	K	1858053.R	Zalití vysazených stromů množstvím 100 litrů vody pro jeden strom	m3	0,200	2 444,40	488,88
	PP		Zalití vysazených stromů množstvím 100 litrů vody pro jeden strom				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 06 Krajinářské úpravy</i>				
	VV		"stromy do paluby" 2*0,1		0,200		
22	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,400	411,00	164,40
	PP		Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m				
	VV		"Prolití jamek:"				
	VV		"pro stromy do paluby" 2*0,1		0,200		
	VV		Mezisoučet		0,200		
	VV		"Zalití vysazených stromů:"				
	VV		"stromy do paluby" 2*0,1		0,200		
	VV		Mezisoučet		0,200		
	VV		Součet		0,400		
	D	5	Komunikace pozemní				62 884,70
23	K	564782111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 300 mm	m2	120,700	521,00	62 884,70
	PP		Podklad nebo kryt z vibrovaného šterku VŠ s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Dřevěná paluba</i>				
	VV		120,7		120,700		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				136 428,76
24	K	953961111.R	D+M Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 400 mm	kus	332,000	43,98	14 601,36
	PP		D+M Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 8, hloubka 400 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Dřevěná paluba</i>				
	VV		83*4		332,000		
25	M	31197002.R	tyč závitová M8 nerez 5Z08-2N	m	332,000	31,95	10 607,40
	PP		tyč závitová M8 nerez 5Z08-2N				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Dřevěná paluba</i>				
	VV		83*4		332,000		
26	M	31111017	matice nerezová šestihranná M8	100 kus	332,000	335,00	111 220,00
	PP		matice nerezová šestihranná M8				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Dřevěná paluba</i>				
	VV		83*4		332,000		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 087 465,64

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		766	Konstrukce truhlářské				154 539,95
27	K	76610002R	Montáž atypických truhlářských konstrukcí	m2	138,805	407,88	56 615,78
	PP	Montáž atypických truhlářských konstrukcí					
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Dřevěná paluba</i>					
	VV	"paluba z hranolů" 120,7				120,700	
	VV	"prořez 15%" (120,7/100)*15				18,105	
	VV	Součet				138,805	
28	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	10,200	9 150,00	93 330,00
	PP	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m					
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Dřevěná paluba</i>					
29	M	7661003R	Nerez spojovací materiál	kpl	1,000	4 017,00	4 017,00
	PP	Nerez spojovací materiál					
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Dřevěná paluba</i>					
30	K	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1 407,728	0,41	577,17
	PP	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Dřevěná paluba</i>					
D		767	Konstrukce zámečnické				713 370,37
31	K	76710004R	Výroba a dodávka atypických ocelových konstrukcí	kg	2 736,900	91,67	250 891,62
	PP	Výroba a dodávka atypických ocelových konstrukcí					
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Dřevěná paluba</i>					
	VV	2736,9				2 736,900	
32	K	76710005R	Montáž atypických ocelových konstrukcí	kg	2 736,930	57,68	157 866,12
	PP	Montáž atypických ocelových konstrukcí					
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Dřevěná paluba</i>					
	VV	"I 100" 864,1				864,100	
	VV	"P10" 385,6				385,600	
	VV	"P 8" 11,6				11,600	
	VV	"P 5" 648				648,000	
	VV	"L 50x50x6" 697,3				697,300	
	VV	"prořez 5%" (2606,6/100)*5				130,330	
	VV	Součet				2 736,930	
33	M	7671006R	Nerez spojovací materiál	kpl	1,000	2 575,00	2 575,00
	PP	Nerez spojovací materiál					
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Dřevěná paluba</i>					
34	K	76710007R	Montáž podkladového rámu a kruhové litinové mříže	kpl	2,000	12 926,50	25 853,00
	PP	Montáž podkladového rámu a kruhové litinové mříže průměru 2,4m s otvorem ve středu o průměru 1,2m s povrchovou úpravou Komaxit v odstínu RAL					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Dřevěná paluba</i>				
35	M	7671008R	podkladový rám pro litinovou mříž	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>26 780,00</i>	<i>53 560,00</i>
	PP		podkladový rám pro litinovou mříž				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Dřevěná paluba</i>				
	VV		2		2,000		
36	M	7671009R	litinová kruhová mříž, průměr 2,4m	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>108 768,00</i>	<i>217 536,00</i>
	PP		litinová kruhová mříž, průměr 2,4m				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Dřevěná paluba</i>				
37	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	<i>%</i>	<i>6 876,522</i>	<i>0,74</i>	<i>5 088,63</i>
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Dřevěná paluba</i>				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				219 555,32
38	K	78310010R	Nátěr a ošetření truhlářských konstrukcí	<i>m2</i>	<i>400,000</i>	<i>231,75</i>	<i>92 700,00</i>
	PP		Nátěr a ošetření truhlářských konstrukcí				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Dřevěná paluba</i>				
39	K	78310011R	Povrchová úprava ocelovýj konstrukcí žárovým zinkováním	<i>kg</i>	<i>2 736,900</i>	<i>46,35</i>	<i>126 855,32</i>
	PP		Povrchová úprava ocelovýj konstrukcí žárovým zinkováním				
	P		<i>Poznámka k položce: Přesný a bližší popis viz dokumentace stavby, SO 01.3 Dřevěná paluba</i>				
	VV		2736,9		2 736,900		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt:
02 - 2. ETAPA

Soupis:
SO04 - Drobné občerstvení s hygienickým zázemím a podpora pro rostliny

Úroveň 3:
01 - Hlavní stavební úpravy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
Land05 s.r.o.

Zpracovatel:
Soloreal s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 07206062
DIČ:

Cena bez DPH		4 548 147,23		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
	4 548 147,23	21,00%		955 110,92
	0,00	12,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		5 503 258,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize
Objekt: 02 - 2. ETAPA
Soupis: SO04 - Drobné občerstvení s hygienickým zázemím a podpora pro rostliny
Úroveň 3:
01 - Hlavní stavební úpravy

Místo:	Datum:	02.09.2025
Zadavatel:	Projektant:	Land05 s.r.o.
Zhotovitel:	Zpracovatel:	Soloreal s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	4 548 147,23
------------------------------	---------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	1 184 952,68
---------------------------	--------------

1 - Zemní práce	73 967,10
2 - Zakládání	204 961,71
3 - Svislé a kompletní konstrukce	307 671,44
4 - Vodorovné konstrukce	203 533,20
5 - Komunikace pozemní	254 178,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	37 439,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	39 957,99
998 - Přesun hmot	63 243,07

PSV - Práce a dodávky PSV	3 363 194,55
---------------------------	--------------

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	39 906,01
712 - Povlakové krytiny	84 558,90
713 - Izolace tepelné	175 194,10

762 - Konstrukce tesařské	183 827,46
763 - Konstrukce suché výstavby	156 051,92
764 - Konstrukce klempířské vč. přesunu hmot	1 277,41
766 - Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot	295 046,05
766.1 - Výplně otvorů vč. přesunu hmot	738 922,00
766.10 - Typové výrobky vč. M+D, přesunu hmot	121 519,40
766.20 - Atypické výrobky vč. M+D, přesunu hmot	106 090,00
767 - Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot	999 546,77
771 - Podlahy z dlaždic	116 906,46
781 - Dokončovací práce - obklady	234 289,03
783 - Dokončovací práce - nátěry	4 251,26
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 444,58
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	100 363,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt: 02 - 2. ETAPA

Soupis: SO04 - Drobné občerstvení s hygienickým zázemím a podpora pro rostliny

Úroveň 3: 01 - Hlavní stavební úpravy

Místo:

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

4 548 147,23

D HSV Práce a dodávky HSV

1 184 952,68

D 1 Zemní práce

73 967,10

1	K	121151105	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	157,250	78,80	12 391,30
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm				
	VV		ornice				
	VV		18,5*8,5		157,250		
	VV		Součet		157,250		
2	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	27,874	477,00	13 295,90
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3				
	VV		podornicí od -0,3 na spodní hranu podsypu				
	VV		10,52*5,52*0,48		27,874		
	VV		Součet		27,874		
3	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	17,223	1 120,00	19 289,76
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3				
	VV		podornicí				
	VV		ležatá kanalizace				
	VV		(8,0+2,35+1,56+2,47+0,8+0,45+0,56)*0,6*0,6		5,828		
	VV		ležatý vodovod				
	VV		(6,0+1,7+5,15+3,3+1,2)*0,6*0,6		6,246		
	VV		patky				
	VV		0,5*0,5*0,5*17		2,125		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		pasy				
	VV		25,2*0,8*0,15		3,024		
	VV		Součet		17,223		
4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	184,544	89,30	16 479,78
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m				
	VV		tam a zpět				
	VV		orničí				
	VV		157,25*0,3*2		94,350		
	VV		podorníčí				
	VV		(27,874+17,223)*2		90,194		
	VV		Součet		184,544		
5	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	184,544	55,80	10 297,56
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3				
	VV		tam a zpět				
	VV		orničí				
	VV		157,25*0,3*2		94,350		
	VV		podorníčí				
	VV		(27,874+17,223)*2		90,194		
	VV		Součet		184,544		
6	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	13,917	159,00	2 212,80
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách				
	VV		okolo objektu				
	VV		28,4*0,1		2,840		
	VV		ležatá kanalizace - předpoklad				
	VV		12,0*0,6*0,7		5,040		
	VV		ležatá kanalizace				
	VV		(8,0+2,35+1,56+2,47+0,8+0,45+0,56)*0,6*0,3		2,914		
	VV		ležatý vodovod				
	VV		(6,0+1,7+5,15+3,3+1,2)*0,6*0,3		3,123		
	VV		Součet		13,917		
D	2		Zakládání				204 961,71
7	K	218111121	Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu sběrné z plastových trubek, vnitřní průměr přes 80 do 110 mm	m	17,000	413,00	7 021,00
	PP		Odvětrání radonu vodorovné kladené do štěrkového podsypu sběrné z plastových trubek, vnitřní průměr přes 80 do 110 mm				
	VV		17,0		17,000		
	VV		Součet		17,000		
8	K	218121113	Odvětrání radonu svislé z plastových trubek, vnitřní průměr přes 125 do 160 mm	m	1,500	736,00	1 104,00
	PP		Odvětrání radonu svislé z plastových trubek, vnitřní průměr přes 125 do 160 mm				
	VV		předpoklad 1,5m potrubí				
	VV		1,5		1,500		
	VV		Součet		1,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	5,016	2 470,00	12 389,52
	PP		Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm				
	VV		33,44*0,15		5,016		
	VV		Součet		5,016		
10	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	4,832	4 150,00	20 052,80
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20				
	VV		podklad deska 50mm				
	VV		44,16*0,05		2,208		
	VV		podkladní deska 100mm				
	VV		26,24*0,1		2,624		
	VV		Součet		4,832		
11	K	273321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	11,040	4 530,00	50 011,20
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30				
	VV		otvory do plochy 0,25m2 nejsou řešeny				
	VV		44,16*0,25		11,040		
	VV		Součet		11,040		
12	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	8,520	692,00	5 895,84
	PP		Bednění základů desek zřízení				
	VV		28,4*0,3		8,520		
	VV		Součet		8,520		
13	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	8,520	146,00	1 243,92
	PP		Bednění základů desek odstranění				
14	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,519	56 700,00	29 427,30
	PP		Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	VV		dle statika				
	VV		RK_DPS_D.4.2.V01_ZD_vyztuz				
	VV		519,3*0,001		0,519		
	VV		Součet		0,519		
15	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,778	38 800,00	30 186,40
	PP		Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
	VV		dle statika				
	VV		RK_DPS_D.4.2.V01_ZD_vyztuz				
	VV		777,6*0,001		0,778		
	VV		Součet		0,778		
16	K	274313811	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	5,922	4 490,00	26 589,78
	PP		Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30				
	VV		25,2*0,235"plocha"		5,922		
	VV		Součet		5,922		
17	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	11,076	421,00	4 663,00
	PP		Bednění základů pasů rovné zřízení				
	VV		pouze vnější plocha				
	VV		28,4*0,39		11,076		
	VV		Součet		11,076		
18	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	11,076	82,20	910,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Bednění základů pasů rovné odstranění				
19	K	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	2,550	4 490,00	11 449,50
PP			Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30				
VV			vylito rovnou do výkopu bez bednění				
VV			0,5*0,5*0,6*17			2,550	
VV			Součet			2,550	
20	K	27999.150	Ostatní systémové a související konstrukce a práce zajišťující kompletnost statického díla (syst. těsnící profily, lišty do bednění, dilatace, apod. jinde neuvedené) - předpoklad	kpl	1,000	4 017,00	4 017,00
PP			Ostatní systémové a související konstrukce a práce zajišťující kompletnost statického díla (syst. těsnící profily, lišty do bednění, dilatace, apod. jinde neuvedené) - předpoklad				
VV			1			1,000	
VV			Součet			1,000	
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				
				307 671,44			
21	K	311321814	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 25/30	m3	13,638	5 060,00	69 008,28
PP			Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 25/30				
VV			28,4*3,35*0,2			19,028	
VV			-(4,75*2,93+2,2*2,93+0,9*0,9+0,93*0,93+1,05*2,305*2)*0,2			-5,376	
VV			-(0,0122*2+0,02+0,0176+0,0078)*0,2			-0,014	
VV			Součet			13,638	
22	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2	145,794	580,00	84 560,52
PP			Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení				
VV			28,4*3,35*2			190,280	
VV			-(4,75*2,93+2,2*2,93+0,9*0,9+0,93*0,93+1,05*2,305*2)*2			-53,758	
VV			(4,75+2,93+2,2+2,93+0,9+0,9+0,93+0,93+1,05*2+2,305*2)*2*0,2			9,272	
VV			Součet			145,794	
23	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2	145,794	153,00	22 306,48
PP			Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění				
24	K	311361.21	Výztuž nosných zdí a atiky betonářskou ocelí 10 505	t	1,840	55 929,00	102 909,36
PP			Výztuž nosných zdí a atiky betonářskou ocelí 10 505				
VV			RK_DPS_D.4.2.V02_steny_vyztuz				
VV			1840,0*0,001			1,840	
VV			Součet			1,840	
25	K	312351911	Bednění nadzákladových zdí výplňových Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	11,699	238,00	2 784,36
PP			Bednění nadzákladových zdí výplňových Příplatek k cenám za pohledový beton				
VV			stěny				
VV			9,44*3,1			29,264	
VV			-(4,5*2,7+2,4*2,7+0,9*0,9)			-19,440	
VV			(4,5+2,4+2,7*2+0,9+0,9*2)*0,125			1,875	
VV			Součet			11,699	
26	K	345321515	Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. C 25/30	m3	1,988	5 240,00	10 417,12
PP			Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. C 25/30				
VV			28,4*0,2*0,35			1,988	
VV			Součet			1,988	
27	K	345351005	Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných zřízení	m2	19,880	632,00	12 564,16
PP			Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných zřízení				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		28,4*2*0,35		19,880		
	VV		Součet		19,880		
28	K	345351006	Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných odstranění	m2	19,880	157,00	3 121,16
	PP		Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných odstranění				
D	4		Vodorovné konstrukce				203 533,20
29	K	411324444	Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3	9,705	5 190,00	50 368,95
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30				
	VV		44,16*0,22		9,715		
	VV		-0,25*0,175*0,22		-0,010		
	VV		Součet		9,705		
30	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	50,551	619,00	31 291,07
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení				
	VV		44,16		44,160		
	VV		28,4*0,22		6,248		
	VV		(0,25+0,175)*2*0,22		0,187		
	VV		-0,25*0,175		-0,044		
	VV		Součet		50,551		
31	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	50,551	154,00	7 784,85
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění				
32	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	44,160	231,00	10 200,96
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení				
	VV		44,16		44,160		
	VV		Součet		44,160		
33	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	44,160	71,70	3 166,27
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění				
34	K	411359111	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton	m2	29,700	313,00	9 296,10
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton				
	VV		podhled				
	VV		21,3+3,5+1,6+1,7+1,6		29,700		
	VV		Součet		29,700		
35	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových p	t	1,590	57 500,00	91 425,00
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	VV		RK_DPS_D.4.2.V03_Deska_1NP_vyztuz				
	VV		1590,0*0,001		1,590		
	VV		Součet		1,590		
D	5		Komunikace pozemní				254 178,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	591211111-1	Kladení dlažby z kamenných odseků do lože z kameniva těžného tl 40 mm	m2	152,800	716,88	109 539,26
	PP		Kladení dlažby z kamenných odseků s provedením lože do tl. 40 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného				
	VV		"Nové konstrukce"				
	VV		"Kamenné odseky tl. 80 mm do lože z HDK fr. 4/8 tl.40 mm včetně vyspárování a přemlatování"				
	VV		"odečet dle REVIZE 01 – 07/2025" 152,8		152,800		
	VV		Součet		152,800		
37	M	58384661-1	nepravidelný kámen šedookrová barva dlažba D 100-500mm prům. tl 80mm - odseky	m2	155,856	928,03	144 639,04
	PP		nepravidelný kámen šedookrová barva dlažba D 100-500mm prům. tl 80mm - odseky				
	VV		"odečet dle REVIZE 01 – 07/2025" 152,8*1,02		155,856		
	VV		Součet		155,856		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				37 439,87
38	K	611111001	Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stropů	m2	29,700	37,20	1 104,84
	PP		Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stropů				
	VV		podhled				
	VV		21,3+3,5+1,6+1,7+1,6		29,700		
	VV		Součet		29,700		
39	K	612111001	Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stěn	m2	11,699	29,80	348,63
	PP		Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnitřních ploch ze spár bednicích desek do roviny povrchu stěn				
	VV		stěny				
	VV		9,44*3,1		29,264		
	VV		-(4,5*2,7+2,4*2,7+0,9*0,9)		-19,440		
	VV		(4,5+2,4+2,7*2+0,9+0,9*2)*0,125		1,875		
	VV		Součet		11,699		
40	K	612321121	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2	25,860	324,00	8 378,64
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn				
	VV		pod obklady na žb stěně				
	VV		(1,2+1,9+2,15+1,925+0,9+0,9+1,8)*2,4		25,860		
	VV		Součet		25,860		
41	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,113	38 800,00	4 384,40
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI				
42	K	632451234	Potěr cementový samonivelační lité tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm	m2	37,400	490,00	18 326,00
	PP		Potěr cementový samonivelační lité tř. C 25, tl. přes 45 do 50 mm				
43	K	632451292	Potěr cementový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25	m2	74,800	42,20	3 156,56
	PP		Potěr cementový samonivelační lité Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 25				
44	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm	m	64,000	27,20	1 740,80
	PP		Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 80 mm				
	VV		19,6+8,0+5,7+5,6+5,4+6,05+5,3+8,35		64,000		
	VV		Součet		64,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				39 957,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
45	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	82,700	91,70	7 583,59
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m				
46	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	87,400	151,00	13 197,40
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m				
47	K	952902.21	Přípravu povrchu zametení, očištění konstrukce střešní plochy před započením prací nových střešních skladeb	m2	50,000	5,63	281,50
	PP		Přípravu povrchu zametení, očištění konstrukce střešní plochy před započením prací nových střešních skladeb				
	VV		50,0		50,000		
	VV		Součet		50,000		
48	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus	1,000	214,00	214,00
	PP		Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje				
49	M	44932114	<i>PHP práškový, hasicí schopnost 21A/113B</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 120,00</i>	<i>1 120,00</i>
	PP		PHP práškový, hasicí schopnost 21A/113B				
50	K	990600100.1	Zednické výpomocce jinde neuvedené a jiné doplňkové práce (realizováno a účtováno na pokyn investora a SD)	hod	40,000	360,50	14 420,00
	PP		Zednické výpomocce jinde neuvedené a jiné doplňkové práce (realizováno a účtováno na pokyn investora a SD)				
	VV		40,0		40,000		
	VV		Součet		40,000		
51	K	99810.212	Provedení a dodávka detailu okolo střešní vpusti na střeše vč. napojení na hydroizolace, systémových detailů a prvků	soub	1,000	566,50	566,50
	PP		Provedení a dodávka detailu okolo střešní vpusti na střeše vč. napojení na hydroizolace, systémových detailů a prvků				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Poznámka k položce: RK_DPS_D.4.1.403_Detail vtok</i>				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
52	K	99910.118	Montáž a dodávka ostatní konstrukcí a výstražných bezpečnostních tabulek dle PBR	soub	1,000	2 575,00	2 575,00
	PP		Montáž a dodávka ostatní konstrukcí a výstražných bezpečnostních tabulek dle PBR				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	998	Přesun hmot				63 243,07
53	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m	t	146,396	432,00	63 243,07
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 363 194,55
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				39 906,01
54	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	44,160	13,80	609,41
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním				
	VV		44,16		44,160		
	VV		Mezisoučet		44,160		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		Součet		44,160		
55	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2	24,140	29,80	719,37
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním				
	VV		28,4*0,85		24,140		
	VV		Mezisoučet		24,140		
	VV		Součet		24,140		
56	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	27,320	67,80	1 852,30
	PP		emulze asfaltová penetrační				
	VV		předpoklad 0,4 l/m2				
	VV		(44,16+24,14)*0,4		27,320		
	VV		Součet		27,320		
57	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	44,160	141,00	6 226,56
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V				
58	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	24,140	162,00	3 910,68
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S				
59	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	80,921	222,00	17 964,46
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm				
60	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná	m2	35,930	68,50	2 461,21
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše vodorovné V vrstva ochranná				
	VV		26,24		26,240		
	VV		22,8*0,425		9,690		
	VV		Součet		35,930		
61	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2	37,727	59,40	2 240,98
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2				
	VV		35,93*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		37,727		
	VV		Součet		37,727		
62	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná	m2	6,930	120,00	831,60
	PP		Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná				
	VV		v místo ovoru				
	VV		(1,05*2+4,9*2,4)*0,5		6,930		
	VV		Součet		6,930		
63	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	8,073	33,40	269,64
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2				
	VV		v místo ovoru				
	VV		(1,05*2+4,9*2,4)*0,5*1,165		8,073		
	VV		Součet		8,073		
64	K	711492383	Provedení dvojitého hydroizolačního systému pro izolaci spodní stavby proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě na ploše svislé S z drenážní rohože	m2	6,930	99,60	690,23
	PP		Provedení dvojitého hydroizolačního systému pro izolaci spodní stavby proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě na ploše svislé S z drenážní rohože				
	VV		v místo ovoru				
	VV		(1,05*2+4,9*2,4)*0,5		6,930		
	VV		Součet		6,930		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
65	M	69331044	rohož drenážní PE nelaminovaná 900g/m2	m2	7,623	190,00	1 448,37
	PP		rohož drenážní PE nelaminovaná 900g/m2				
	VV		v místo ovoru				
	VV		(1,05*2+4,9*2,4)*0,5*1,1		7,623		
	VV		Součet		7,623		
66	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,520	1 310,00	681,20
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
D	712		Povlakové krytiny				84 558,90
67	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	53,580	16,60	889,43
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým				
	VV		R01				
	VV		44,2		44,200		
	VV		26,8*0,35"vytažení na atiku"		9,380		
	VV		Mezisoučet		53,580		
	VV		Součet		53,580		
68	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	18,906	67,80	1 281,83
	PP		emulze asfaltová penetrační				
	VV		předpoklad 0,4 l/m2				
	VV		47,264*0,4		18,906		
	VV		Součet		18,906		
69	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	53,580	143,00	7 661,94
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše				
70	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	62,421	222,00	13 857,46
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm				
71	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	84,824	84,20	7 142,18
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů				
72	M	28343012	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením a do vegetačních střech tl 1,5mm	m2	98,820	295,00	29 151,90
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením a do vegetačních střech tl 1,5mm				
73	K	7123633.9	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 320 mm	m	30,000	347,11	10 413,30
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC závětrná lišta rš 320 mm				
	VV		kv02				
	VV		30,0		30,000		
	VV		Součet		30,000		
74	K	712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	27,000	205,00	5 535,00
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm				
	VV		kv03				
	VV		27,0		27,000		
	VV		Součet		27,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	54,824	56,00	3 070,14
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní				
	VV		R01				
	VV		50,0		50,000		
	VV		26,8*0,18"vytažení na atiku"		4,824		
	VV		Mezisoučet		54,824		
	VV		Součet		54,824		
76	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	63,048	33,40	2 105,80
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2				
77	K	712998202	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125	kus	1,000	868,00	868,00
	PP		Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku nouzového atikového přepadu z PVC na dešťovou vodu DN 125				
78	M	56231128	pojistný přepad ploché střechy s manžetou pro PVC-P hydroizolaci DN 50, DN 75, DN 110, DN 125	kus	1,000	1 710,00	1 710,00
	PP		pojistný přepad ploché střechy s manžetou pro PVC-P hydroizolaci DN 50, DN 75, DN 110, DN 125				
79	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,692	1 260,00	871,92
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
D		713	Izolace tepelné				175 194,10
80	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	37,400	55,90	2 090,66
	PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá				
	VV		F.01				
	VV		21,3+3,5+1,6+1,7+1,6+1,9+1,6+4,2		37,400		
	VV		Mezisoučet		37,400		
	VV		Součet		37,400		
81	M	28375033	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 150mm	m2	39,270	445,00	17 475,15
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením λ=0,035 tl 150mm				
82	K	713131143	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	34,932	288,40	10 074,39
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením				
	VV		sokl xps				
	VV		28,4*1,23		34,932		
	VV		Součet		34,932		
83	M	28376426	deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 150mm	m2	36,679	615,00	22 557,59
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 150mm				
	VV		sokl xps				
	VV		28,4*1,23*1,05		36,679		
	VV		Součet		36,679		
84	K	713131151	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě	m2	3,435	51,30	176,22
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením jednovrstvě				
	VV		detail nadpraží výplně				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(0,9+0,93+4,95+2,4+1,05*2)*0,14		1,579		
	VV		ostění výplní				
	VV		(1,05*2*2+2,7*2+0,9*2+0,93*2)*0,14		1,856		
	VV		Součet		3,435		
85	M	63148100	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 40mm	m2	1,658	72,80	120,70
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 40mm				
	VV		detail nadpraží výplně				
	VV		(0,9+0,93+4,95+2,4+1,05*2)*0,14*1,05		1,658		
	VV		Součet		1,658		
86	M	631481.1	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 20mm	m2	1,949	71,28	138,92
	PP		deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 20mm				
	VV		ostění výplní				
	VV		(1,05*2*2+2,7*2+0,9*2+0,93*2)*0,14*1,05		1,949		
	VV		Součet		1,949		
87	K	713132331	Montáž tepelné izolace stěn do roštu dvousměrného výšky do 6 m	m2	71,724	192,00	13 771,01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn do roštu dvousměrného výšky do 6 m				
	VV		28,4*3,47		98,548		
	VV		-(4,75*2,93+2,2*2,93+0,9*0,9+0,9*0,9+1,05*2,305*2)		-26,824		
	VV		Součet		71,724		
88	M	63148163	deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád $\lambda=0,034-0,035$ tl 140mm	m2	83,909	458,00	38 430,32
	PP		deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád $\lambda=0,034-0,035$ tl 140mm				
	VV		79,913*1,05		83,909		
	VV		Součet		83,909		
89	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá zplna	m2	38,600	182,00	7 025,20
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena jednovrstvá zplna				
	VV		38,6		38,600		
	VV		Součet		38,600		
90	M	28375993	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 200mm	m2	40,530	594,00	24 074,82
	PP		deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 200mm				
	VV		38,6*1,05		40,530		
	VV		Součet		40,530		
91	K	713141331	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna	m2	38,600	250,00	9 650,00
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna				
	VV		38,6		38,600		
	VV		Součet		38,600		
92	M	28376142	klín izolační spád do 5% EPS 150	m3	3,242	3 070,00	9 952,94
	PP		klín izolační spád do 5% EPS 150				
	VV		38,6*(0,03+0,13)/2*1,05		3,242		
	VV		Součet		3,242		
93	K	713191233	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti stěn a sloupů překrytí fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	89,842	58,80	5 282,71
	PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti stěn a sloupů překrytí fólií položenou volně s přelepením spojů				
	VV		28,4*3,9		110,760		
	VV		-(4,75*2,93+2,2*2,93+0,9*0,9+0,9*0,9+1,05*2,305*2)		-26,824		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		ostění a nadpraží				
	VV		(4,75+2,2+2,93*2+0,9*3*2+1,05*2+2,305*2*2)*0,2		5,906		
	VV		Součet		89,842		
94	M	DEK.2600201111	DEKTEN FASSADE II (75m2/bal.)	m2	109,697	109,55	12 017,31
	PP		DEKTEN FASSADE II (75m2/bal.)				
	VV		89,842*1,221		109,697		
	VV		Mezisoučet		109,697		
	VV		Součet		109,697		
95	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	1,592	1 480,00	2 356,16
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m				
D	762		Konstrukce tesařské				183 827,46
96	K	762951002	Montáž terasy podkladního roštu, z profilů dřevěných, osově vzdálenosti podpěr přes 300 do 420 mm	m2	50,000	199,00	9 950,00
	PP		Montáž terasy podkladního roštu, z profilů dřevěných, osově vzdálenosti podpěr přes 300 do 420 mm				
	VV		50,0		50,000		
	VV		Součet		50,000		
97	M	61198.44	podkladní terasový hranol, 70 x 50 mm vč. případné impregnace	m	150,000	153,47	23 020,50
	PP		podkladní terasový hranol, 70 x 50 mm vč. případné impregnace				
	VV		předpoklad 3m na m2				
	VV		50,0*3		150,000		
	VV		Součet		150,000		
98	K	7629511.2	Příplatek k montáži podkladního roštu terasy za výškové vyrovnání roštu terči do 105 mm s plastovou distanční lištou	m	150,000	389,34	58 401,00
	PP		Příplatek k montáži podkladního roštu terasy za výškové vyrovnání roštu terči do 105 mm s plastovou distanční lištou				
99	K	762952003	Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin velmi měkkých nebo měkkých, s broušením, bez povrchové úpravy, spojovaných šroubováním, šířky přes 120 do 135 mm	m2	50,000	357,00	17 850,00
	PP		Montáž terasy nášlapné vrstvy z prken z dřevin velmi měkkých nebo měkkých, s broušením, bez povrchové úpravy, spojovaných šroubováním, šířky přes 120 do 135 mm				
	VV		50,0		50,000		
	VV		Součet		50,000		
100	M	61198125	profil terasový dřevěný modřín š 140mm tl 25mm vč. distanční lišty	m2	54,000	1 090,00	58 860,00
	PP		profil terasový dřevěný modřín š 140mm tl 25mm vč. distanční lišty				
	VV		50*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		54,000		
	VV		Součet		54,000		
101	K	762953002	Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně	m2	100,000	133,00	13 300,00
	PP		Montáž terasy nátěr dřevěných teras olejem, včetně očištění dvojnásobně				
	VV		z obou stran				
	VV		50,0*2		100,000		
	VV		Součet		100,000		
102	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,199	2 040,00	2 445,96
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		763	Konstrukce suché výstavby				156 051,92
103	K	763111431	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 dB	m2	38,001	1 740,00	66 121,74
	PP	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 100 mm, profil 50, s izolací, Rw do 51 dB					
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vč. bandážování a přetmelení, nutno vkládat výtuzné profily, zejména v rozích konstrukcí</i>					
	VV	(1,3+4,9+1,75+1,8+2,2)*3,18					38,001
	VV	Součet					38,001
104	K	763111437	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB	m2	16,298	1 770,00	28 847,46
	PP	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm EI 60, příčka tl. 150 mm, profil 100, s izolací, Rw do 56 dB					
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vč. bandážování a přetmelení, nutno vkládat výtuzné profily, zejména v rozích konstrukcí</i>					
	VV	(4,2+0,925)*3,18					16,298
	VV	Součet					16,298
105	K	763111717	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)	m2	57,511	75,00	4 313,33
	PP	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr (oboustranný)					
	VV	38,001+16,298+3,212					57,511
	VV	Součet					57,511
106	K	763113341	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl	m2	3,212	2 110,00	6 777,32
	PP	Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm, profil 50					
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vč. bandážování a přetmelení, nutno vkládat výtuzné profily, zejména v rozích konstrukcí</i>					
	VV	1,01*3,18					3,212
	VV	Součet					3,212
107	K	763121466	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 100 mm, profil 75	m2	3,657	1 300,00	4 754,10
	PP	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 100 mm, profil 75					
	P	<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vč. bandážování a přetmelení, nutno vkládat výtuzné profily, zejména v rozích konstrukcí</i>					
	VV	(0,65+0,5)*3,18					3,657
	VV	Součet					3,657
108	K	763121.7	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 125 mm, profil 100	m2	2,544	1 320,00	3 358,08
	PP	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami protipožárními impregnovanými DFH2 tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 45, stěna tl. 125 mm, profil 100					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
	VV		<i>Poznámka k položce: vč. bandážování a přetmelení, nutno vkládat výztužné profily, zejména v rozích konstrukcí</i>				
	VV		0,8*3,18		2,544		
	VV		Součet		2,544		
109	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	6,201	37,50	232,54
	PP		Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr				
	VV		3,657+2,544		6,201		
	VV		Součet		6,201		
110	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	7,700	961,00	7 399,70
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace				
	P		<i>Poznámka k položce: Dodávka včetně nosné systémové konstrukce Rigips – kód PK 21, lemování a ukončujících systémových lišt u svislých konstrukcí. povrchově upraveny dle technologických předpisů výrobce, bude provedeno bandážování a přetmelení, nutno vkládat výztužné profily, zejména v rozích konstrukcí</i>				
	VV		C01				
	VV		1,9+1,6+4,2		7,700		
	VV		Součet		7,700		
111	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	7,700	42,50	327,25
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr				
	VV		7,7		7,700		
	VV		Součet		7,700		
112	K	763172354	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 500 x 500 mm	kus	1,000	616,00	616,00
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 500 x 500 mm				
113	M	59030713	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 050,00</i>	<i>1 050,00</i>
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm				
114	K	763172355	Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 600 x 600 mm	kus	1,000	616,00	616,00
	PP		Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro podhledy velikost (šxv) 600 x 600 mm				
115	M	59030714	<i>dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>1 160,00</i>	<i>1 160,00</i>
	PP		dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 600x600mm				
116	K	763173111	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro umyvadlo	kus	3,000	1 210,00	3 630,00
	PP		Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro umyvadlo				
117	M	59030729	<i>konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm</i>	<i>kus</i>	<i>3,000</i>	<i>1 210,00</i>	<i>3 630,00</i>
	PP		konstrukce pro uchycení umyvadla s nástěnnými bateriemi osová rozteč CW profilů 450-625mm				
118	K	763173113	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro WC	kus	4,000	936,00	3 744,00
	PP		Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek úchyty pro WC				
119	M	59030731	<i>konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>3 140,00</i>	<i>12 560,00</i>
	PP		konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 450-625mm				
120	K	763173132	Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek držáku baterie	kus	3,000	94,40	283,20
	PP		Montáž nosičů zařizovacích předmětů pro konstrukce ze sádrokartonových desek držáku baterie				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
121	M	59030720	konstrukce pro uchycení baterií osová rozteč CW profilů 460-625mm	kus	3,000	924,00	2 772,00
	PP		konstrukce pro uchycení baterií osová rozteč CW profilů 460-625mm				
122	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	3,015	1 280,00	3 859,20
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
	D	764	Konstrukce klempířské vč. přesunu hmot				1 277,41
123	K	764226-44	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 300 mm	m	1,800	709,67	1 277,41
	PP		Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 300 mm				
	VV		KV01				
	VV		0,9*2		1,800		
	VV		Součet		1,800		
	D	766	Konstrukce truhlářské vč. přesunu hmot				295 046,05
124	K	766411.22	Montáž a dodávka obkladových prken / latí modřín, tl. 20 mm na roštu tl. 40 mm, celková tl. 60 mm vč. kotvicích prvků, detailů, povrchové úpravy z přírodního oleje	m2	94,334	2 729,50	257 484,65
	PP		Montáž a dodávka obkladových prken / latí modřín, tl. 20 mm na roštu tl. 40 mm, celková tl. 60 mm vč. kotvicích prvků, detailů, povrchové úpravy z přírodního oleje				
	VV		28,4*3,9*1,05		116,298		
	VV		-(4,75*2,93+2,2*2,93+0,9*0,9+0,9*0,9+1,05*2,305*2)*1,05		-28,165		
	VV		ostění a nadpraží				
	VV		(4,75+2,2+2,93*2+0,9*3*2+1,05*2+2,305*2*2)*0,2*1,05		6,201		
	VV		Součet		94,334		
125	K	766417511	Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů podkladového roštu jednoduchého pro vodorovné profily	m	145,000	167,00	24 215,00
	PP		Montáž provětrávané fasády z dřevěných profilů podkladového roštu jednoduchého pro vodorovné profily				
	VV		pro tepelnou izolace, předpoklad 2m na m2				
	VV		28,4*3,47*2,0		197,096		
	VV		-(4,75*2,93+2,2*2,93+0,9*0,9+0,9*0,9+1,05*2,305*2)*2,0		-53,648		
	VV		145,0-143,448		1,552		
	VV		Součet		145,000		
126	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	1,340	9 960,00	13 346,40
	PP		řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m				
	VV		145,0*0,06*0,14*1,1		1,340		
	VV		Součet		1,340		
	D	766.1	Výplně otvorů vč. přesunu hmot				738 922,00
127	K	766100.00	M+D AL okna vel. 900x900mm z profilů zasklených čirým izolačním trojsklem vč. systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn.S2/01	ks	1,000	16 377,00	16 377,00
	PP		M+D AL okna vel. 900x900mm z profilů zasklených čirým izolačním trojsklem vč. systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn.S2/01				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: ☐ Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie P2A na vnitřním i vnějším povrchu. ☐ Součinitel prostupu tepla Uw se předpokládá do 0,9 W/m2K kompletní popis viz tabulky oken				
128	K	766100.01	M+D AL okna vel. 930x930mm, fix, z profilů zasklených čirým izolačním trojsklem vč. systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn.S2/02	ks	1,000	13 905,00	13 905,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		M+D AL okna vel. 930x930mm, fix, z profilů zasklených čířým izolačním trojsklem vč. systémových detailů a prvků, povrchové úpravy - ozn.S2/02				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie P2A na vnitřním i vnějším povrchu.</i> ☐ <i>Součinitel prostupu tepla Uw se předpokládá do 0,9 W/m2K</i> <i>kompletní popis viz tabulky oken</i>				
129	K	766100.02	M+D AL stěny vel. 4950x2700mm, zasklených čířým izolačním trojsklem vč. systémových detailů a prvků - typ S1/01	ks	1,000	364 620,00	364 620,00
	PP		M+D AL stěny vel. 4950x2700mm, zasklených čířým izolačním trojsklem vč. systémových detailů a prvků - typ S1/01				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie P2A na vnitřním i vnějším povrchu.</i> ☐ <i>Součinitel prostupu tepla Uw se předpokládá do 0,9 W/m2K</i> ☐ <i>Prosklená plocha bude označena bezpečnostními samolepkami na sklo, tvarem puntíky</i> <i>kompletní popis viz tabulky oken</i>				
130	K	766100.04	M+D okna vel. 2450x2700mm (dveře 975x2700mm) zasklených čířým izolačním trojsklem vč. systémových detailů a prvků - typ S1/01	ks	1,000	195 700,00	195 700,00
	PP		M+D okna vel. 2450x2700mm (dveře 975x2700mm) zasklených čířým izolačním trojsklem vč. systémových detailů a prvků - typ S1/01				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> ☐ <i>Bezpečnostní skla nebo bezpečnostní fólie P2A na vnitřním i vnějším povrchu.</i> ☐ <i>Součinitel prostupu tepla Uw se předpokládá do 0,9 W/m2K</i> ☐ <i>Prosklená plocha bude označena bezpečnostními samolepkami na sklo, tvarem puntíky</i> <i>kompletní popis viz tabulky oken</i>				
131	K	766100.010	M+D vnitřních dveří vel. 700x1970mm, dveřní křídlo plně hladké, laminované CPL, falcové, hrany bez zaoblení, tři závěsy na dveřní křídlo, celoobvodové těsnění vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - D.2/1.01	ks	1,000	14 420,00	14 420,00
	PP		M+D vnitřních dveří vel. 700x1970mm, dveřní křídlo plně hladké, laminované CPL, falcové, hrany bez zaoblení, tři závěsy na dveřní křídlo, celoobvodové těsnění vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - D.2/1.01				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>kompletní popis viz tabulky dveří</i>				
132	K	766100.012	M+D vnitřních dveří vel. 700x1970mm, dveřní křídlo plně hladké, laminované CPL, falcové, hrany bez zaoblení, tři závěsy na dveřní křídlo, celoobvodové těsnění vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - D.2/1.02	ks	1,000	14 420,00	14 420,00
	PP		M+D vnitřních dveří vel. 700x1970mm, dveřní křídlo plně hladké, laminované CPL, falcové, hrany bez zaoblení, tři závěsy na dveřní křídlo, celoobvodové těsnění vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - D.2/1.02				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>kompletní popis viz tabulky dveří</i>				
133	K	766100.014	M+D vnitřních dveří vel. 700x1970mm, dveřní křídlo plně hladké, laminované CPL, falcové, hrany bez zaoblení, tři závěsy na dveřní křídlo, celoobvodové těsnění vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - D.2/1.03	ks	1,000	14 420,00	14 420,00
	PP		M+D vnitřních dveří vel. 700x1970mm, dveřní křídlo plně hladké, laminované CPL, falcové, hrany bez zaoblení, tři závěsy na dveřní křídlo, celoobvodové těsnění vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - D.2/1.03				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>kompletní popis viz tabulky dveří</i>				
134	K	766100.015	M+D vnitřních dveří vel. 700x1970mm, dveřní křídlo plně hladké, laminované CPL, falcové, hrany bez zaoblení, tři závěsy na dveřní křídlo, celoobvodové těsnění vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - D.2/1.04	ks	1,000	14 420,00	14 420,00
	PP		M+D vnitřních dveří vel. 700x1970mm, dveřní křídlo plně hladké, laminované CPL, falcové, hrany bez zaoblení, tři závěsy na dveřní křídlo, celoobvodové těsnění vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - D.2/1.04				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce:</i> <i>kompletní popis viz tabulky dveří</i>				
135	K	766100.016	M+D vnitřních dveří vel. 700x1970mm, dveřní křídlo plně hladké, laminované CPL, falcové, hrany bez zaoblení, tři závěsy na dveřní křídlo, celoobvodové těsnění vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - D.2/1.05	ks	1,000	14 420,00	14 420,00
	PP		M+D vnitřních dveří vel. 700x1970mm, dveřní křídlo plně hladké, laminované CPL, falcové, hrany bez zaoblení, tři závěsy na dveřní křídlo, celoobvodové těsnění vč. ocelové zárubně, systémových detailů a prvků - D.2/1.05				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: kompletní popis viz tabulky dveří</i>				
136	K	766100.100	M+D vnějších dveří vel. 900x2000mm, plné, tepelněizolační, bezpečnostní, bez požadavku na vzduchovou neprůzvučnost nebo požární odolnost vč. systémové zárubně, systémových detailů a prvků - D.1/1.01	ks	1,000	38 110,00	38 110,00
PP			M+D vnějších dveří vel. 900x2000mm, plné, tepelněizolační, bezpečnostní, bez požadavku na vzduchovou neprůzvučnost nebo požární odolnost vč. systémové zárubně, systémových detailů a prvků - D.1/1.01				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: kompletní popis viz tabulky dveří</i>				
137	K	766100.150	M+D vnějších dveří vel. 900x2000mm, plné, tepelněizolační, bezpečnostní, bez požadavku na vzduchovou neprůzvučnost nebo požární odolnost vč. systémové zárubně, systémových detailů a prvků - D.1/1.02	ks	1,000	38 110,00	38 110,00
PP			M+D vnějších dveří vel. 900x2000mm, plné, tepelněizolační, bezpečnostní, bez požadavku na vzduchovou neprůzvučnost nebo požární odolnost vč. systémové zárubně, systémových detailů a prvků - D.1/1.02				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: kompletní popis viz tabulky dveří</i>				
D		766.10	Typové výrobky vč. M+D, přesunu hmot				121 519,40
138	K	7610.200	Automatický bezdotykový osoušeč rukou s nerezovým matným krytem, reaguje na přiblížení rukou pod výfuk spuštěním proudu vzduchu	ks	2,000	9 167,00	18 334,00
PP			Automatický bezdotykový osoušeč rukou s nerezovým matným krytem, reaguje na přiblížení rukou pod výfuk spuštěním proudu vzduchu				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 01</i>				
139	K	7610.201	Nerezový koš na hygienické potřeby 4 l, povrch matný, rozměry 192 x 97 x 253 mm	ks	2,000	2 266,00	4 532,00
PP			Nerezový koš na hygienické potřeby 4 l, povrch matný, rozměry 192 x 97 x 253 mm				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 02</i>				
140	K	7610.202	Nerezový zásobník na toaletní papír, uzamykatelný, pr. 290 x 100 mm, matný povrch	ks	2,000	2 626,50	5 253,00
PP			Nerezový zásobník na toaletní papír, uzamykatelný, pr. 290 x 100 mm, matný povrch				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 03</i>				
141	K	7610.203	Nerezový WC kartáč, povrch matný, montáž na stěnu, rozměry pouzdra ø 90 x 260 mm, nylonový kartáč dlouhý 320 mm, s nerezovým záchytným pouzdrem	ks	3,000	1 287,50	3 862,50
PP			Nerezový WC kartáč, povrch matný, montáž na stěnu, rozměry pouzdra ø 90 x 260 mm, nylonový kartáč dlouhý 320 mm, s nerezovým záchytným pouzdrem				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 04</i>				
142	K	7610.204	Zásobník hygienických sáčků, povrch matný, rozměry 95 x 27 x 136 mm, montáž na stěnu	ks	2,000	1 019,70	2 039,40
PP			Zásobník hygienických sáčků, povrch matný, rozměry 95 x 27 x 136 mm, montáž na stěnu				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 05</i>				
143	K	7610.205	Automatický nerezový nástěnný dávkovač pěnového mýdla, rozměr 108 x 268 x 107 mm	ks	3,000	5 974,00	17 922,00
PP			Automatický nerezový nástěnný dávkovač pěnového mýdla, rozměr 108 x 268 x 107 mm				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 06</i>				
144	K	7610.206	Přebalovací pult horizontální, plast	ks	1,000	15 614,80	15 614,80
PP			Přebalovací pult horizontální, plast				
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 07</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
145	K	7610.207	Nerezový dvojité háček, povrch matný	ks	2,000	360,50	721,00
	PP		Nerezový dvojité háček, povrch matný				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 08				
146	K	7610.208	Nerezové antivandalové zrcadlo, atypický rozměr - v.800 x š.500 mm	ks	1,000	2 008,50	2 008,50
	PP		Nerezové antivandalové zrcadlo, atypický rozměr - v.800 x š.500 mm				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 09				
147	K	7610.209	Nerezové antivandalové zrcadlo, atypický rozměr - v.900 x š.600 mm	ks	1,000	2 678,00	2 678,00
	PP		Nerezové antivandalové zrcadlo, atypický rozměr - v.900 x š.600 mm				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 10				
148	K	7610.210	Madlo univerzální, pevné, 690 mm, nerez mat	ks	2,000	1 462,60	2 925,20
	PP		Madlo univerzální, pevné, 690 mm, nerez mat				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 11				
149	K	7610.211	Tlačítko asistence	ks	2,000	9 270,00	18 540,00
	PP		Tlačítko asistence				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 12				
150	K	7610.212	Nerezové madlo pevné s držákem toaletního papíru 900 mm, matný povrch	ks	1,000	4 830,70	4 830,70
	PP		Nerezové madlo pevné s držákem toaletního papíru 900 mm, matný povrch				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 13				
151	K	7610.213	Madlo sklopné, 800 mm, nerez mat	ks	1,000	3 944,90	3 944,90
	PP		Madlo sklopné, 800 mm, nerez mat				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 14				
152	K	7610.214	WC sedátko, černá, určeno pro nerezová WC	ks	2,000	2 410,20	4 820,40
	PP		WC sedátko, černá, určeno pro nerezová WC				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 15				
153	K	7610.215	WC prkénko, duroplast bílá	ks	1,000	4 120,00	4 120,00
	PP		WC prkénko, duroplast bílá				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 16				
154	K	7610.216	Nerezový držák toaletního papíru, povrch lesklý	ks	1,000	824,00	824,00
	PP		Nerezový držák toaletního papíru, povrch lesklý				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 17				
155	K	7610.217	Nerezový závěsný odpadkový koš, 360 x 160 x 435 mm, objem 24 l	ks	1,000	4 068,50	4 068,50
	PP		Nerezový závěsný odpadkový koš, 360 x 160 x 435 mm, objem 24 l				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 18				
156	K	7610.218	Nerezový zásobník skládaných papírových ručníků, 340x110x265 mm	ks	1,000	2 008,50	2 008,50
	PP		Nerezový zásobník skládaných papírových ručníků, 340x110x265 mm				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 19</i>				
157	K	7610.219	Nerezový zásobník skládaných papírových ručníků, 340x110x265 mm	ks	1,000	2 472,00	2 472,00
	PP		Nerezový zásobník skládaných papírových ručníků, 340x110x265 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 20</i>				
	D	766.20	Atypické výrobky vč. M+D, přesunu hmot				106 090,00
158	K	76620.100	Bar - ATYP.01	kpl	1,000	20 600,00	20 600,00
	PP		Bar - ATYP.01				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: kompletní popis viz atypické výrobky</i>				
159	K	76620.102	Skříň- ATYP.02	kpl	1,000	51 500,00	51 500,00
	PP		Skříň- ATYP.02				
160	K	76620.103	Rošt- ATYP.03	kpl	1,000	25 750,00	25 750,00
	PP		Rošt- ATYP.03				
161	K	76620.104	Police- ATYP.04	kpl	1,000	8 240,00	8 240,00
	PP		Police- ATYP.04				
	D	767	Konstrukce zámečnické vč. přesunu hmot				999 546,77
162	K	76711.240	Pomocné ocelové konstrukce (kotvy, konzoly, úchyty, pomocné profily) - předpoklad	t	0,500	118 450,00	59 225,00
	PP		Pomocné ocelové konstrukce (kotvy, konzoly, úchyty, pomocné profily) - předpoklad				
	VV		0,5		0,500		
	VV		Součet		0,500		
163	K	767161.20	Montáž a dodávka nosné ocelové konstrukce pergoly a schodiště (bez zábradlí) vč. kotvicích prvků, detailů,povrchové úpravy	t	4,642	123 600,00	573 751,20
	PP		Montáž a dodávka nosné ocelové konstrukce pergoly a schodiště (bez zábradlí) vč. kotvicích prvků, detailů,povrchové úpravy				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz výkres D.4.1.404 - detail schodiště</i>				
	VV		RK_DPS_D.4.2.04_Tvar_REZ				
	VV		4641,6*0,001		4,642		
	VV		Součet		4,642		
164	K	767161.25	Montáž a dodávka ochranného pásku proti hmyzu u obkladu fasády	m	175,522	128,75	22 598,46
	PP		Montáž a dodávka ochranného pásku proti hmyzu u obkladu fasády				
	VV		(28,4+3,9)*2*2"atika+sokl"		129,200		
	VV		ostení a nadpraží, parapet				
	VV		(4,75*2+2,2*2+2,93*2+0,9*4*2+1,05*2*2+2,305*2*2)		46,322		
	VV		Součet		175,522		
165	K	767161.50	Montáž a dodávka ocelové konstrukce skladu pro odpad s výplní z pororoštu (cca 19m2), otvíravé části vč. kotvicích prvků, detailů,povrchové úpravy - ZK01	kpl	1,000	72 100,00	72 100,00
	PP		Montáž a dodávka ocelové konstrukce skladu pro odpad s výplní z pororoštu (cca 19m2), otvíravé části vč. kotvicích prvků, detailů,povrchové úpravy - ZK01				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: viz výkres D.4.1.601</i>				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
166	K	767161.11	Montáž a dodávka lehkého zábradlí z ocelových trubek s výplní z ocelové sítě v-1,0m vč. kotvicích prvků, detailů,povrchové úpravy - ZK02	m	40,615	5 047,00	204 983,91
	PP		Montáž a dodávka lehkého zábradlí z ocelových trubek s výplní z ocelové sítě v-1,0m vč. kotvicích prvků, detailů,povrchové úpravy - ZK02				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Poznámka k položce: viz výkres D.4.1.602</i>				
	VV		25,8+1,355+6,73*2		40,615		
	VV		Součet		40,615		
167	K	767161.52	Montáž a dodávka mraku z plechu 20mm vč. kotvicích prvků, detailů,povrchové úpravy - ZK03	ks	1,000	8 755,00	8 755,00
	PP		Montáž a dodávka mraku z plechu 20mm vč. kotvicích prvků, detailů,povrchové úpravy - ZK03				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Poznámka k položce: viz výkres D.4.1.603</i>				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
168	K	767161.54	Montáž a dodávka ok pro uchycení vč. kotvicích prvků, detailů,povrchové úpravy - ZK04	ks	16,000	504,70	8 075,20
	PP		Montáž a dodávka ok pro uchycení vč. kotvicích prvků, detailů,povrchové úpravy - ZK04				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Poznámka k položce: viz výkres D.4.1.604</i>				
	VV		16		16,000		
	VV		Součet		16,000		
169	K	767161.56	Montáž a dodávka podrory rostlin z ocelových trubek vč. kotvicích prvků, detailů,povrchové úpravy - ZK05	m	64,800	772,50	50 058,00
	PP		Montáž a dodávka podrory rostlin z ocelových trubek vč. kotvicích prvků, detailů,povrchové úpravy - ZK05				
	P		<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Poznámka k položce: viz výkres D.4.1.605</i>				
	VV		27*2,4		64,800		
	VV		Součet		64,800		
D	771		Podlahy z dlaždic				116 906,46
170	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	37,400	17,30	647,02
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah				
171	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	37,400	65,70	2 457,18
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
172	K	771151011	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	37,400	280,00	10 472,00
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm				
173	K	7715744.3	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 vč. spárování a silikonování	m2	29,700	1 112,40	33 038,28
	PP		Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2 vč. spárování a silikonování				
	VV		F1.01				
	VV		21,3+3,5+1,6+1,7+1,6		29,700		
	VV		Mezisoučet		29,700		
	VV		Součet		29,700		
174	M	59761.36	RAKO Piazetta, 600x600 mm, DAK63788, světle šedá, spárovačka a tmel MAPEI 112 šedá střední - F1.01	m2	34,155	835,33	28 530,70
	PP		RAKO Piazetta, 600x600 mm, DAK63788, světle šedá, spárovačka a tmel MAPEI 112 šedá střední - F1.01				
175	K	7715744.4	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2 vč. spárování a silikonování	m2	7,700	973,35	7 494,80
	PP		Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 85 do 100 ks/m2 vč. spárování a silikonování				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		F1.02				
	VV		1,9+1,6		3,500		
	VV		Mezisoučet		3,500		
	VV		F1.03				
	VV		4,2		4,200		
	VV		Mezisoučet		4,200		
	VV		Součet		7,700		
176	M	597611.7	RAKO Color Two, 100x100 mm, GAA0K467, tyrkysová, spárovačka a tmel MAPEI 177 šalvějová - F1.02	m2	3,850	1 101,07	4 239,12
	PP		RAKO Color Two, 100x100 mm, GAA0K467, tyrkysová, spárovačka a tmel MAPEI 177 šalvějová - F1.02				
177	M	597611.9	RAKO Color Two, 100x100 mm, GAA0K150, oranžová, spárovačka a tmel MAPEI 141 karamelová - F1.03	m2	5,082	1 232,91	6 265,65
	PP		RAKO Color Two, 100x100 mm, GAA0K150, oranžová, spárovačka a tmel MAPEI 141 karamelová - F1.03				
	VV		sklF103*1,1				
	VV		Součet		0,000		
	VV		4,62*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		5,082		
	VV		Součet		5,082		
178	K	771591.12	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. systémových rohů, koutů, bandáží	m2	37,400	486,06	18 178,64
	PP		Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách vč. systémových rohů, koutů, bandáží				
179	K	77199.100	Montáž a dodávka soklu - systémový sokl pomocí skryté podlahové lišty (např. DORSIS linus 13)o výšce 60 mm vč. systémové plné vkladky (např. Dorsis Linus vkladka) v barvě bílá (RAL 9010)	m	7,315	607,70	4 445,33
	PP		Montáž a dodávka soklu - systémový sokl pomocí skryté podlahové lišty (např. DORSIS linus 13)o výšce 60 mm vč. systémové plné vkladky (např. Dorsis Linus vkladka) v barvě bílá (RAL 9010)				
	VV		mč 1.01				
	VV		5,64+1,1+0,575		7,315		
	VV		Součet		7,315		
180	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,499	759,00	1 137,74
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
D	781		Dokončovací práce - obklady				234 289,03
181	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	92,924	8,31	772,20
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny				
182	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	92,924	65,70	6 105,11
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu				
183	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	8,150	519,00	4 229,85
	PP		Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách				
	VV		předpoklad 20cm nad podlahou				
	VV		šedá 01				
	VV		mč.1.02				
	VV		8,0*0,2		1,600		
	VV		-(0,8*0,2+0,7*0,2*2)		-0,440		
	VV		mc.1.03				
	VV		5,7*0,2		1,140		
	VV		-(0,7*0,2)		-0,140		
	VV		mc.1.04				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		5,6*0,2		1,120		
	VV		-(0,7*0,2)*2		-0,280		
	VV		mc.1.05				
	VV		5,4*0,2		1,080		
	VV		-(0,7*0,2)		-0,140		
	VV		mč 1.01				
	VV		4,55*0,2		0,910		
	VV		šalvejova 02				
	VV		mc.1.06,07				
	VV		(6,05+5,3)*0,2		2,270		
	VV		-(0,9*0,2+0,7*0,2*2)		-0,460		
	VV		karamelová 03				
	VV		mc.1.08				
	VV		8,35*0,2		1,670		
	VV		-0,9*0,2		-0,180		
	VV		Součet		8,150		
184	K	781472224	Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 85 do 100 ks/m2	m2	92,924	1 160,00	107 791,84
	PP		Montáž keramických obkladů stěn lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých přes 85 do 100 ks/m2				
	VV		šedá 01				
	VV		mč.1.02				
	VV		8,0*2,0		16,000		
	VV		-(0,8*2,0+0,7*2,0*2)		-4,400		
	VV		mc.1.03				
	VV		5,7*2,0		11,400		
	VV		-(0,7*2,0)		-1,400		
	VV		mc.1.04				
	VV		5,6*2,0		11,200		
	VV		-(0,7*2,0)*2		-2,800		
	VV		-0,5*0,8		-0,400		
	VV		mc.1.05				
	VV		5,4*2,0		10,800		
	VV		-(0,7*2,0)		-1,400		
	VV		mč 1.01				
	VV		4,55*3,1		14,105		
	VV		-0,93*0,93		-0,865		
	VV		0,93*4*0,2		0,744		
	VV		Mezisoučet		52,984		
	VV		šalvejova 02				
	VV		mc.1.06,07				
	VV		(6,05+5,3)*2,4		27,240		
	VV		-(0,9*2,0+0,7*2,0*2)		-4,600		
	VV		-0,5*0,8		-0,400		
	VV		Mezisoučet		22,240		
	VV		karamelová 03				
	VV		mc.1.08				
	VV		8,35*2,4		20,040		
	VV		-0,9*2,0		-1,800		
	VV		zrcadlo				
	VV		-0,6*0,9		-0,540		
	VV		Mezisoučet		17,700		
	VV		Součet		92,924		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
185	M	59761.26	RAKO Color Two, 100x100 mm, bílá, GAA0K023, spárovačka a tmel MAPEI 112 šedá střední;	m2	58,282	898,16	52 346,56
	PP		RAKO Color Two, 100x100 mm, bílá, GAA0K023, spárovačka a tmel MAPEI 112 šedá střední;				
186	M	59761.28	RAKO Color Two, 100x100 mm, bílá, GAA0K023, spárovačka a tmel MAPEI 177 šalvějová	m2	24,464	898,16	21 972,59
	PP		RAKO Color Two, 100x100 mm, bílá, GAA0K023, spárovačka a tmel MAPEI 177 šalvějová				
187	M	59761.30	RAKO Color Two, 100x100 mm, bílá, GAA0K023, spárovačka a tmel MAPEI 141 karamelová	m2	19,470	898,16	17 487,18
	PP		RAKO Color Two, 100x100 mm, bílá, GAA0K023, spárovačka a tmel MAPEI 141 karamelová				
188	K	781492.11	Obklad - dokončující práce montáž a dodávka AL lišt lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	74,339	298,70	22 205,06
	PP		Obklad - dokončující práce montáž a dodávka AL lišt lepených flexibilním cementovým lepidlem				
189	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	1,814	760,00	1 378,64
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m				
D		783	Dokončovací práce - nátěry				4 251,26
190	K	783827.05	Krycí nátěr hladkých betonových povrchů vč. přípravy podkladu	m2	41,399	102,69	4 251,26
	PP		Krycí nátěr hladkých betonových povrchů vč. přípravy podkladu				
	VV		podhled				
	VV		21,3+3,5+1,6+1,7+1,6			29,700	
	VV		steny				
	VV		9,44*3,1			29,264	
	VV		-(4,5*2,7+2,4*2,7+0,9*0,9)			-19,440	
	VV		(4,5+2,4+2,7*2+0,9+0,9*2)*0,125			1,875	
	VV		Součet			41,399	
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				5 444,58
191	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	52,860	103,00	5 444,58
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		sdk podhledy				
	VV		7,7			7,700	
	VV		šedá 01				
	VV		mč.1.02				
	VV		8,0*2,0			16,000	
	VV		-(0,8*2,0+0,7*2,0*2)			-4,400	
	VV		mc.1.03				
	VV		5,7*(3,1-2,0)			6,270	
	VV		mc.1.04				
	VV		5,6*(3,1-2,0)			6,160	
	VV		mc.1.05				
	VV		5,4*(3,1-2,0)			5,940	
	VV		mč 1.01				
	VV		4,9*3,1			15,190	
	VV		Mezisoučet			52,860	
	VV		Součet			52,860	
D		786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				100 363,20
192	K	786616.10	Montáž a dodávka stínící plachty vepnuté po obvodu pergoly	m2	23,200	4 326,00	100 363,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Montáž a dodávka stínící plachty vepnuté po obvodu pergoly				
VV			5,8*4		23,200		
VV			Součet		23,200		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt:
02 - 2. ETAPA

Soupis:
SO04 - Drobné občerstvení s hygienickým zázemím a podpora pro rostliny

Úroveň 3:
02 - Volný mobiliář

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
Land05 s.r.o.

Zpracovatel:
Soloreal s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 07206062
DIČ:

Cena bez DPH		909 510,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	909 510,00	21,00%	190 997,10
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	1 100 507,10

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize
Objekt: 02 - 2. ETAPA
Soupis: SO04 - Drobné občerstvení s hygienickým zázemím a podpora pro rostliny
Úroveň 3:
02 - Volný mobiliář

Místo:	Datum:	02.09.2025
Zadavatel:	Projektant:	Land05 s.r.o.
Zhotovitel:	Zpracovatel:	Soloreal s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	909 510,00
PSV - Práce a dodávky PSV	909 510,00
766.10 - Typové výrobky vč. M+D, přesunu hmot	909 510,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt: 02 - 2. ETAPA

Soupis: SO04 - Drobné občerstvení s hygienickým zázemím a podpora pro rostliny

Úroveň 3: 02 - Volný mobiliář

Místo:

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

909 510,00

DPSVPráce a dodávky PSV

909 510,00

D766.10Typové výrobky vč. M+D, přesunu hmot

909 510,00

1	K	7610.220	Stůl kulatý, průměr 70 cm, výška 74 cm, ocelové nohy barva černá, hpl deska barva černá	ks	2,000	23 730,00	47 460,00
PP			Stůl kulatý, průměr 70 cm, výška 74 cm, ocelové nohy barva černá, hpl deska barva černá				
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 21				
2	K	7610.221	Stohovatelná židle, opěradlo a sedák z ohýbané překližky v barvě černý drásaný dub, nohy a konstrukce ocel, barva černá	ks	4,000	16 695,00	66 780,00
PP			Stohovatelná židle, opěradlo a sedák z ohýbané překližky v barvě černý drásaný dub, nohy a konstrukce ocel, barva černá				
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 22				
3	K	7610.222	stůl kulatý, Ø 640 mm, výška 710 mm, podnož pozinkovaná ocel, deska - recyklovaný plast v dekoru černobílé terazzo	ks	14,000	19 425,00	271 950,00
PP			stůl kulatý, Ø 640 mm, výška 710 mm, podnož pozinkovaná ocel, deska - recyklovaný plast v dekoru černobílé terazzo				
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 23				
4	K	7610.223	Stohovatelná židle, celokovová, z ocelových roxorů, s područkami, barva Měděná hnědá	ks	19,000	9 345,00	177 555,00
PP			Stohovatelná židle, celokovová, z ocelových roxorů, s područkami, barva Měděná hnědá				
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 24				
5	K	7610.224	Stohovatelná židle, celokovová, z ocelových roxorů, s područkami, barva Slonovinová bílá	ks	19,000	9 345,00	177 555,00
PP			Stohovatelná židle, celokovová, z ocelových roxorů, s područkami, barva Slonovinová bílá				
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 25				

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	7610.225	Stohovatelná židle, celokovová, z ocelových rozorů, s područkami, barva Zinek	ks	18,000	9 345,00	168 210,00
PP		Stohovatelná židle, celokovová, z ocelových rozorů, s područkami, barva Zinek					
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 26					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt:
02 - 2. ETAPA

Soupis:
SO04 - Drobné občerstvení s hygienickým zázemím a podpora pro rostliny

Úroveň 4:
1 - Zdravotní technika

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
Land05 s.r.o.

Zpracovatel:
Soloreal s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 07206062
DIČ:

Cena bez DPH		221 485,02	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	221 485,02	21,00%	46 511,85
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	267 996,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize
Objekt: 02 - 2. ETAPA
Soupis: SO04 - Drobné občerstvení s hygienickým zázemím a podpora pro rostliny
Úroveň 4:
1 - Zdravotní technika

Místo:

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	221 485,02
1 - Zdravotechnické instalace	221 485,02
1.1 - VODOVOD	197 433,49
1.2 - KANALIZACE	24 051,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt: 02 - 2. ETAPA

Soupis: SO04 - Drobné občerstvení s hygienickým zázemím a podpora pro rostliny

Úroveň 4: 1 - Zdravotní technika

Místo:

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							221 485,02
D	1	Zdravotechnické instalace					221 485,02
D	1.1	VODOVOD					197 433,49
1	K	V-01	PPR PN20 DN20	m	54,000	54,59	2 947,86
	PP	PPR PN20 DN20					
2	K	V-02	PPR PN20 DN25	m	13,000	40,17	522,21
	PP	PPR PN20 DN25					
3	K	V-03	PPR PN20 DN32	m	12,000	57,68	692,16
	PP	PPR PN20 DN32					
4	K	V-04	Izolace potrubí	m	79,000	15,45	1 220,55
	PP	Izolace potrubí					
5	K	V-05	Nerezové umyvadlo závěsné, 405 x 395 mm, povrch matný, s otvorem pro baterii	ks	1,000	13 081,00	13 081,00
	PP	Nerezové umyvadlo závěsné, 405 x 395 mm, povrch matný, s otvorem pro baterii					
6	K	V-06	Umyvadlo závěsné, 60x47 cm, keramika, bílá barva, otvor pro baterii uprostřed	ks	1,000	3 605,00	3 605,00
	PP	Umyvadlo závěsné, 60x47 cm, keramika, bílá barva, otvor pro baterii uprostřed					
7	K	V-07	Nerezové závěsné umyvadlo pro tělesně postižené, přepad	ks	1,000	16 068,00	16 068,00
	PP	Nerezové závěsné umyvadlo pro tělesně postižené, přepad					
8	K	V-08	Nerezové závěsné antivandalové WC, WC kónického tvaru, povrch matný	ks	1,000	26 677,00	26 677,00
	PP	Nerezové závěsné antivandalové WC, WC kónického tvaru, povrch matný					
9	K	V-09	Wc závěsné, keramika, barva bílá, zadní odpad	ks	1,000	5 665,00	5 665,00
	PP	Wc závěsné, keramika, barva bílá, zadní odpad					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	V-10	Nerezové závěsné WC pro tělesně handicapované, povrch matný	ks	1,000	35 020,00	35 020,00
	PP		Nerezové závěsné WC pro tělesně handicapované, povrch matný				
11	K	V-11	Závěsná výlevka, 435x510mm, keramika, bílá barva, s plastovou mřížkou	ks	1,000	5 253,00	5 253,00
	PP		Závěsná výlevka, 435x510mm, keramika, bílá barva, s plastovou mřížkou				
12	K	V-12	Dřez jednoduchý (dle požadavku gastro)	ks	2,000	4 635,00	9 270,00
	PP		Dřez jednoduchý (dle požadavku gastro)				
13	K	V-13	Automatická umyvadlová baterie s elektronikou ALS pro teplou a studenou vodu, napájení 24 V DC	ks	3,000	6 283,00	18 849,00
	PP		Automatická umyvadlová baterie s elektronikou ALS pro teplou a studenou vodu, napájení 24 V DC				
14	K	V-14	Baterie výlevková nástěnná	ks	1,000	2 987,00	2 987,00
	PP		Baterie výlevková nástěnná				
15	K	V-15	Baterie dřezová stojánková (dle požadavku gastro)	ks	2,000	1 854,00	3 708,00
	PP		Baterie dřezová stojánková (dle požadavku gastro)				
16	K	V-16	Ovládací tlačítko, povrch nerez, mat, Dvoučinné mechanické splachování, ANTI-FINGERPRINT s úpravou proti otiskům prstů, Materiál: ušlechtilá ocel, lakovaná bezbarvá úprava	ks	2,000	2 781,00	5 562,00
	PP		Ovládací tlačítko, povrch nerez, mat, Dvoučinné mechanické splachování, ANTI-FINGERPRINT s úpravou proti otiskům prstů, Materiál: ušlechtilá ocel, lakovaná bezbarvá úprava				
17	K	V-17	Ovládací tlačítko, plast, bílá barva, lesk	ks	1,000	1 328,70	1 328,70
	PP		Ovládací tlačítko, plast, bílá barva, lesk				
18	K	V-18	Rohový ventil 1/2"	ks	12,000	144,20	1 730,40
	PP		Rohový ventil 1/2"				
19	K	V-19	Kulový kohout 5/4"	ks	4,000	607,70	2 430,80
	PP		Kulový kohout 5/4"				
20	K	V-20	Kulový kohout 1"	ks	3,000	123,60	370,80
	PP		Kulový kohout 1"				
21	K	V-21	Zpětná klapka 1"	ks	1,000	278,10	278,10
	PP		Zpětná klapka 1"				
22	K	V-22	Šroubení 1"	ks	4,000	88,58	354,32
	PP		Šroubení 1"				
23	K	V-23	Pojistný ventil 6 bar	ks	1,000	556,20	556,20
	PP		Pojistný ventil 6 bar				
24	K	V-24	Vypouštěcí kohout 1/2"	ks	1,000	143,17	143,17
	PP		Vypouštěcí kohout 1/2"				
25	K	V-25	Vodoměr Q 1,5	ks	2,000	1 236,00	2 472,00
	PP		Vodoměr Q 1,5				
26	K	V-26	Přehodka PE/PPR 32	ks	2,000	38,11	76,22
	PP		Přehodka PE/PPR 32				
27	K	V-27	El. zásobníkový ohřívač TV - 100 L	ks	1,000	25 750,00	25 750,00
	PP		El. zásobníkový ohřívač TV - 100 L				
28	K	V-28	El. průtokový ohřívač TV, 3,5 kW	ks	2,000	3 605,00	7 210,00
	PP		El. průtokový ohřívač TV, 3,5 kW				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	V-29	Tlaková zkouška, dezinfekce, proplach	kpl	1,000	3 605,00	3 605,00
	PP		Tlaková zkouška, dezinfekce, proplach				
D	1.2		KANALIZACE				24 051,53
30	K	K-01	HT DN 32	m	7,000	36,05	252,35
	PP		HT DN 32				
31	K	K-02	HT DN 40	m	5,000	40,17	200,85
	PP		HT DN 40				
32	K	K-03	HT DN 50	m	5,000	49,44	247,20
	PP		HT DN 50				
33	K	K-04	HT DN 75	m	7,000	67,98	475,86
	PP		HT DN 75				
34	K	K-05	HT DN 110	m	25,000	123,60	3 090,00
	PP		HT DN 110				
35	K	K-06	KG DN 110	m	6,000	119,48	716,88
	PP		KG DN 110				
36	K	K-07	KG DN 125	m	11,000	136,99	1 506,89
	PP		KG DN 125				
37	K	K-08	KG DN 160	m	5,000	214,24	1 071,20
	PP		KG DN 160				
38	K	K-09	sifon DN32 kondenzát	ks	2,000	257,50	515,00
	PP		sifon DN32 kondenzát				
39	K	K-10	Nerezový designový sifon	ks	2,000	927,00	1 854,00
	PP		Nerezový designový sifon				
40	K	K-11	Umyvadlová výpust 5/4, clic-clac, povrch chrom	ks	1,000	1 019,70	1 019,70
	PP		Umyvadlová výpust 5/4, clic-clac, povrch chrom				
41	K	K-12	sifon DN50 dřezový	ks	2,000	1 236,00	2 472,00
	PP		sifon DN50 dřezový				
42	K	K-13	Přívzdušňovací hlavice DN 110	ks	3,000	484,10	1 452,30
	PP		Přívzdušňovací hlavice DN 110				
43	K	K-14	Ventilační hlavice DN 110 do fasády	ks	1,000	515,00	515,00
	PP		Ventilační hlavice DN 110 do fasády				
44	K	K-15	Podlahová vpust DN 75	ks	3,000	772,50	2 317,50
	PP		Podlahová vpust DN 75				
45	K	K-16	Střešní vpust DN 110 PVC vyhřívána s integrovanou PVC manžetou a ochranným košem	ks	1,000	3 914,00	3 914,00
	PP		Střešní vpust DN 110 PVC vyhřívána s integrovanou PVC manžetou a ochranným košem				
46	K	K-17	Čistící kus HT DN 110	ks	3,000	123,60	370,80
	PP		Čistící kus HT DN 110				
47	K	K-18	Zkouška těsnosti, proplach	kpl	1,000	2 060,00	2 060,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Zkouška těsnosti, proplach				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt:

02 - 2. ETAPA

Soupis:

SO04 - Drobné občerstvení s hygienickým zázemím a podpora pro rostliny

Úroveň 4:

2.1 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Land05 s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Soloreal s.r.o.

IČ:

07206062

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

58 384,52

DPH základní
snížená

Základ daně
58 384,52
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
12 260,75
0,00

Cena s DPH

v CZK

70 645,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize
Objekt: 02 - 2. ETAPA
Soupis: SO04 - Drobné občerstvení s hygienickým zázemím a podpora pro rostliny
Úroveň 4:
2.1 - Vzduchotechnika

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 02.09.2025
Projektant: Land05 s.r.o.
Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		58 384,52
751 - Vzduchotechnika		58 384,52
1 - Zař. č. 1 - Sociální zařízení občerstvení		15 566,39
2 - Zař.č. 2 - Sociální zařízení návštěvníků parku		16 316,23
3 - Zař. č. 3 - Nouzové větrání občerstvení		26 501,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt: 02 - 2. ETAPA

Soupis: S004 - Drobné občerstvení s hygienickým zázemím a podpora pro rostliny

Úroveň 4: 2.1 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							58 384,52
D	751	Vzduchotechnika					58 384,52
D	1	Zař. č. 1 - Sociální zařízení občerstvení					15 566,39
1	K	751991.10	Potrubní ventilátor 250 m3/hod., dP=60Pa,el. příkon motor 30W,230V	ks	1,000	4 326,00	4 326,00
	PP	Potrubní ventilátor 250 m3/hod., dP=60Pa,el. příkon motor 30W,230V					
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: TD 350/125 Elektrodesign					
2	K	751991.11	Klapka přetlaková Æ125	ks	1,000	2 678,00	2 678,00
	PP	Klapka přetlaková Æ125					
3	K	751991.12	Tlumič hluku Æ125-600	ks	2,000	2 060,00	4 120,00
	PP	Tlumič hluku Æ125-600					
4	K	751991.13	Talířový ventil odvodní bílý Æ125	ks	3,000	209,09	627,27
	PP	Talířový ventil odvodní bílý Æ125					
5	K	751991.14	Venkovní žaluzie 200x200 pozink plech	ks	1,000	1 442,00	1 442,00
	PP	Venkovní žaluzie 200x200 pozink plech					
6	K	751991.15	Ohebné Alu. potrubí Æ125mm	bm	3,000	70,04	210,12
	PP	Ohebné Alu. potrubí Æ125mm					
7	K	751991.16	Potrubí kruhové Spiro pozink. plech Æ125mm	bm	4,000	128,75	515,00
	PP	Potrubí kruhové Spiro pozink. plech Æ125mm					
8	K	751991.17	Závěsy ,táhla a objímky kruh. potrubí	sb	8,000	206,00	1 648,00
	PP	Závěsy ,táhla a objímky kruh. potrubí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	2	Zař.č. 2 - Sociální zařízení návštěvníků parku					16 316,23
9	K	751991.19	Potrubní ventilátor 250 m3/hod., dP=60Pa,el. příkon motor 30W,230V	ks	1,000	4 326,00	4 326,00
	PP	Potrubní ventilátor 250 m3/hod., dP=60Pa,el. příkon motor 30W,230V					
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: TD 350/125 Elektrodesign					
10	K	751991.20	Klapka přetlaková Æ125	ks	1,000	2 678,00	2 678,00
	PP	Klapka přetlaková Æ125					
11	K	751991.21	Tlumič hluku Æ125-600	ks	2,000	2 060,00	4 120,00
	PP	Tlumič hluku Æ125-600					
12	K	751991.22	Talířový ventil odvodní bílý Æ125	ks	4,000	209,09	836,36
	PP	Talířový ventil odvodní bílý Æ125					
13	K	751991.23	Venkovní žaluzie 200x200 pozink plech	ks	1,000	1 442,00	1 442,00
	PP	Venkovní žaluzie 200x200 pozink plech					
14	K	751991.24	Ohebné Alu. potrubí Æ125mm	bm	3,000	70,04	210,12
	PP	Ohebné Alu. potrubí Æ125mm					
15	K	751991.25	Potrubí kruhové Spiro pozink. plech Æ125mm	bm	5,000	128,75	643,75
	PP	Potrubí kruhové Spiro pozink. plech Æ125mm					
16	K	751991.26	Závěsy ,táhla a objímky kruh. potrubí	sb	10,000	206,00	2 060,00
	PP	Závěsy ,táhla a objímky kruh. potrubí					
D	3	Zař. č. 3 - Nouzové větrání občerstvení					26 501,90
17	K	751991.28	Potrubní ventilátor 550 m3/hod., dP=50Pa,el. příkon motor 50W,230V	ks	1,000	5 047,00	5 047,00
	PP	Potrubní ventilátor 550 m3/hod., dP=50Pa,el. příkon motor 50W,230V					
	P	Poznámka k položce: Poznámka k položce: TD 500/160 Elektrodesign					
18	K	751991.29	Klapka přetlaková Æ160	ks	1,000	2 987,00	2 987,00
	PP	Klapka přetlaková Æ160					
19	K	751991.30	Venkovní žaluzie 250x250 pozink plech	ks	1,000	1 648,00	1 648,00
	PP	Venkovní žaluzie 250x250 pozink plech					
20	K	751991.31	Stěnová mřížka ALU 600x100 t=20mm	ks	1,000	298,70	298,70
	PP	Stěnová mřížka ALU 600x100 t=20mm					
21	K	751991.32	Ohebné Alu. potrubí zvukotlumící Æ160mm	bm	4,000	123,60	494,40
	PP	Ohebné Alu. potrubí zvukotlumící Æ160mm					
22	K	751991.33	Přechod pozink. plech 600x100- Æ160mm	ks	1,000	1 442,00	1 442,00
	PP	Přechod pozink. plech 600x100- Æ160mm					
23	K	751991.34	Potrubí kruhové Spiro pozink. plech Æ160mm	bm	1,000	164,80	164,80
	PP	Potrubí kruhové Spiro pozink. plech Æ160mm					
24	K	751991.35	Závěsy ,táhla a objímky kruh. potrubí	ks	5,000	206,00	1 030,00
	PP	Závěsy ,táhla a objímky kruh. potrubí					
25	K	751991.37	Montáže VZT zařízení	kpl	1,000	6 180,00	6 180,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			Montáže VZT zařízení				
26	K	751991.38	Montáže VZT potrubí	kpl	1,000	3 090,00	3 090,00
PP			Montáže VZT potrubí				
27	K	751991.39	Seřízení a zaregulování na projektované parametry	kpl	1,000	4 120,00	4 120,00
PP			Seřízení a zaregulování na projektované parametry				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt:
02 - 2. ETAPA

Soupis:
SO04 - Drobné občerstvení s hygienickým zázemím a podpora pro rostliny

Úroveň 4:
2.2 - Vytápění a chlazení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
Land05 s.r.o.

Zpracovatel:
Soloreal s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 07206062
DIČ:

Cena bez DPH			143 777,70
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	143 777,70	21,00%	30 193,32
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			173 971,02
v CZK			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize
Objekt: 02 - 2. ETAPA
Soupis: SO04 - Drobné občerstvení s hygienickým zázemím a podpora pro rostliny
Úroveň 4:
2.2 - Vytápění a chlazení

Místo:	Datum:	02.09.2025
Zadavatel:	Projektant:	Land05 s.r.o.
Zhotovitel:	Zpracovatel:	Soloreal s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	143 777,70
731 - Vytápění a Chlazení	143 777,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt: 02 - 2. ETAPA

Soupis: SO04 - Drobné občerstvení s hygienickým zázemím a podpora pro rostliny

Úroveň 4: 2.2 - Vytápění a chlazení

Místo:

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							143 777,70
D	731	Vytápění a Chlazení					143 777,70
1	K	731991.10	Venkovní kondenzační jednotka 7,0/8,0 kW chlazení/topení (630x800x300mm), konzoly na zeď a spojovací materiál	ks	1,000	61 800,00	61 800,00
PP			Venkovní kondenzační jednotka 7,0/8,0 kW chlazení/topení (630x800x300mm), konzoly na zeď a spojovací materiál				
2	K	731991.11	Vnitřní nástěnná jednotka 7,0/8,0 kW chlazení/topení(320x1050x250mm)	ks	1,000	20 600,00	20 600,00
PP			Vnitřní nástěnná jednotka 7,0/8,0 kW chlazení/topení(320x1050x250mm)				
3	K	731991.12	Náplň chladiva(R32) součástí venkovní jednotky	kg	0,500	5 253,00	2 626,50
PP			Náplň chladiva(R32) součástí venkovní jednotky				
4	K	731991.13	Propojovací potrubí Cu s izolací a kaširováním v rolích Ø 9,5 mm	bm	10,000	144,20	1 442,00
PP			Propojovací potrubí Cu s izolací a kaširováním v rolích Ø 9,5 mm				
5	K	731991.14	Propojovací potrubí Cu s izolací a kaširováním v rolích Ø 15,9 mm	bm	10,000	309,00	3 090,00
PP			Propojovací potrubí Cu s izolací a kaširováním v rolích Ø 15,9 mm				
6	K	731991.15	konzoly a závěsy Cu potrubí	ks	8,000	515,00	4 120,00
PP			konzoly a závěsy Cu potrubí				
7	K	731991.16	těsnící a spojovací materiál	kg	2,000	123,60	247,20
PP			těsnící a spojovací materiál				
8	K	731991.17	Potrubí PE DN20 kondenzát	bm	5,000	123,60	618,00
PP			Potrubí PE DN20 kondenzát				
9	K	731991.19	Elektrická topná rohož 150W/m2	m2	10,000	1 545,00	15 450,00
PP			Elektrická topná rohož 150W/m2				
10	K	731991.20	sekce 1-3 pás šířka 1000mm délka 4500mm	sb	3,000	1 545,00	4 635,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
PP			sekce 1-3 pás šířka 1000mm délka 4500mm				
11	K	731991.21	sekce 4 pás šířka 1000mm délka 2000mm	sb	1,000	618,00	618,00
PP			sekce 4 pás šířka 1000mm délka 2000mm				
12	K	731991.22	sekce 5 pás šířka 500mm délka 4500mm	sb	1,000	875,50	875,50
PP			sekce 5 pás šířka 500mm délka 4500mm				
13	K	731991.23	sekce 6-9 šířka 500mm délka 1500mm	sb	4,000	360,50	1 442,00
PP			sekce 6-9 šířka 500mm délka 1500mm				
14	K	731991.24	Termostat s časovým režimem a podlahovým čidlem pro topnou rohož	ks	5,000	2 575,00	12 875,00
PP			Termostat s časovým režimem a podlahovým čidlem pro topnou rohož				
15	K	731991.26	Montážní a pomocný materiál	kg	30,000	123,60	3 708,00
PP			Montážní a pomocný materiál				
16	K	731991.27	Ostatní přípomocné práce	HZS	10,000	360,50	3 605,00
PP			Ostatní přípomocné práce				
17	K	731991.28	Revize, zaregulování a uvedení do provozu	HZS	15,000	401,70	6 025,50
PP			Revize, zaregulování a uvedení do provozu				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt:
02 - 2. ETAPA

Soupis:
SO04 - Drobné občerstvení s hygienickým zázemím a podpora pro rostliny

Úroveň 4:
3 - Elektroinstalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
Land05 s.r.o.

Zpracovatel:
Soloreal s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 07206062
DIČ:

Cena bez DPH		504 072,20	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	504 072,20	21,00%	105 855,16
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	609 927,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize
Objekt: 02 - 2. ETAPA
Soupis: SO04 - Drobné občerstvení s hygienickým zázemím a podpora pro rostliny
Úroveň 4:
3 - Elektroinstalace

Místo:	Datum:	02.09.2025
Zadavatel:	Projektant:	Land05 s.r.o.
Zhotovitel:	Zpracovatel:	Soloreal s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	504 072,20
A - kavárna	468 272,49
B - UZEMNĚNÍ	28 066,47
C - HROMOSVOD	7 733,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt: 02 - 2. ETAPA

Soupis: S004 - Drobné občerstvení s hygienickým zázemím a podpora pro rostliny

Úroveň 4: 3 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

504 072,20

D		A	kavárna	468 272,49			
1	K	1	Zásuvka jednoduchá IP44 230V/16A	ks	6,000	301,79	1 810,74
PP		Zásuvka jednoduchá IP44 230V/16A					
2	K	3	Zásuvka jednoduchá 230V/16A	ks	3,000	301,79	905,37
PP		Zásuvka jednoduchá 230V/16A					
3	K	4	vypínač řaz.1 kompletní	ks	4,000	190,55	762,20
PP		vypínač řaz.1 kompletní					
4	K	5	vypínač řaz.5 kompletní IP44	ks	2,000	6,18	12,36
PP		vypínač řaz.5 kompletní IP44					
5	K	6	instalační krabice	ks	7,000	196,73	1 377,11
PP		instalační krabice					
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: KU68					
6	K	7	instalační krabice ACIDUR	ks	7,000	407,88	2 855,16
PP		instalační krabice ACIDUR					
7	K	8	instalační krabice	ks	12,000	49,44	593,28
PP		instalační krabice					
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: OBO A8					
8	K	9	instalační krabice	ks	4,000	66,95	267,80
PP		instalační krabice					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: KO100 se svorkou PE</i>				
9	K	10	Wago svorky	ks	600,000	19,06	11 436,00
	PP		Wago svorky				
10	K	11	Vodič CYYzž 4	m	35,000	32,65	1 142,75
	PP		Vodič CYYzž 4				
11	K	12	Vodič CYAzž 16	m	40,000	81,37	3 254,80
	PP		Vodič CYAzž 16				
12	K	13	Vodič CYAzž 10	m	15,000	73,23	1 098,45
	PP		Vodič CYAzž 10				
13	K	14	AB svorky vč. Cu pásku	ks	16,000	219,39	3 510,24
	PP		AB svorky vč. Cu pásku				
14	K	15	kabel vč.přichytek, pásků a ukončení	m	15,000	224,54	3 368,10
	PP		kabel vč.přichytek, pásků a ukončení				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: CYKY4Jx6</i>				
15	K	16	kabel uložený v zemi a cč.ukončení	m	30,000	247,20	7 416,00
	PP		kabel uložený v zemi a cč.ukončení				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: CYKY4Jx10</i>				
16	K	17	kabel vč.přichytek, pásků a ukončení	m	15,000	278,10	4 171,50
	PP		kabel vč.přichytek, pásků a ukončení				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: CYKY4Jx10</i>				
17	K	18	kabel vč.přichytek, pásků a ukončení	m	180,000	45,84	8 251,20
	PP		kabel vč.přichytek, pásků a ukončení				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: CYKY5Jx1,5</i>				
18	K	19	kabel vč.přichytek, pásků a ukončení	m	560,000	46,35	25 956,00
	PP		kabel vč.přichytek, pásků a ukončení				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: CYKY3Jx2,5</i>				
19	K	20	kabel vč.přichytek, pásků a ukončení	m	600,000	31,93	19 158,00
	PP		kabel vč.přichytek, pásků a ukončení				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: CYKY3Jx1,5</i>				
20	K	21	instalační trubka	m	45,000	105,06	4 727,70
	PP		instalační trubka				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: KOPOFLEX KF09040</i>				
21	K	22	trubka Cu F22	m	10,000	278,10	2 781,00
	PP		trubka Cu F22				
22	K	23	instalační trubka hrdlová vč přichytek	m	10,000	70,04	700,40
	PP		instalační trubka hrdlová vč přichytek				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 1525HF-FA</i>				
23	K	24	nouzova svítidla LED EXIT 3W,1h 410lm	ks	13,000	772,50	10 042,50
	PP		nouzova svítidla LED EXIT 3W,1h 410lm				
24	K	25	konstrukce pod stropem interiér LED neon bílý - R25 10W 24V IP65	kpl	1,000	15 450,00	15 450,00
	PP		konstrukce pod stropem interiér LED neon bílý - R25 10W 24V IP65				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: LIN-01</i>				
25	K	26	svítidla DELTA ULTRA X DOWN-UP LED 930 W	ks	17,000	1 905,50	32 393,50
	PP		svítidla DELTA ULTRA X DOWN-UP LED 930 W				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: EXIT-01</i>				
26	K	27	DELTA SPY 66 92718 ADM B kolejnice na konstrukci pod stropem	ks/kpl	10,000	607,70	6 077,00
	PP		DELTA SPY 66 92718 ADM B kolejnice na konstrukci pod stropem				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: INT-01</i>				
27	K	28	LED svítidlo BR SB KO 300 LED 14W,1500lm	ks	2,000	710,70	1 421,40
	PP		LED svítidlo BR SB KO 300 LED 14W,1500lm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "M"</i>				
28	K	29	LED svítidlo BR SB KO 300 LED 20W,2150lm	ks	4,000	813,70	3 254,80
	PP		LED svítidlo BR SB KO 300 LED 20W,2150lm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "J"</i>				
29	K	30	LED svítidlo BR SB KO 375 LED 27W,3000lm	ks	1,000	968,20	968,20
	PP		LED svítidlo BR SB KO 375 LED 27W,3000lm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "K"</i>				
30	K	31	LED svítidlo BR SB KO 375 LED 20W,2150lm	ks	1,000	1 133,00	1 133,00
	PP		LED svítidlo BR SB KO 375 LED 20W,2150lm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: "I"</i>				
31	K	32	autonomní protipožární čidlo s možností připojení na ezs	ks	1,000	1 287,50	1 287,50
	PP		autonomní protipožární čidlo s možností připojení na ezs				
32	K	33	pohybové čidlo IP44 360°	ks	3,000	607,70	1 823,10
	PP		pohybové čidlo IP44 360°				
33	K	34	instalační krabice KT250 + MET do 100A	ks	2,000	1 637,70	3 275,40
	PP		instalační krabice KT250 + MET do 100A				
34	K	35	pomocné nosné konstrukce do 5kg	ks	3,000	880,65	2 641,95
	PP		pomocné nosné konstrukce do 5kg				
35	K	36	pomocné nosné konstrukce do 10kg	ks	1,000	1 040,30	1 040,30
	PP		pomocné nosné konstrukce do 10kg				
36	K	37	ukončení kabelů svorkovnicí	ks	55,000	19,06	1 048,30
	PP		ukončení kabelů svorkovnicí				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 1f/230V</i>				
37	K	38	termostat s externím čidlem	ks	7,000	2 575,00	18 025,00
	PP		termostat s externím čidlem				
38	K	39	podlahové el.topení	ks	1,000	1 751,00	1 751,00
	PP		podlahové el.topení				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 300W,2m2</i>				
39	K	40	podlahové el.topení	ks	4,000	721,00	2 884,00
	PP		podlahové el.topení				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 112W,1m2</i>				
40	K	41	podlahové el.topení	ks	1,000	1 236,00	1 236,00
	PP		podlahové el.topení				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 150W,2,5m2</i>				
41	K	42	podlahové el.topení	ks	3,000	3 090,00	9 270,00
	PP		podlahové el.topení				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 675W,4,5m2</i>				
42	K	43	elektroměrový rozvaděč PER2F/3F/63A, HJ 1x B50/3A 10kA 1x 6/1A 10kA,4x RSA do 16mm , 2x RSA do 2,5mm, pro 2elměrů IP44	ks	1,000	13 596,00	13 596,00
	PP		elektroměrový rozvaděč PER2F/3F/63A, HJ 1x B50/3A 10kA 1x 6/1A 10kA,4x RSA do 16mm , 2x RSA do 2,5mm, pro 2elměrů IP44				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: RE</i>				
43	K	44	rozvaděč PR 5S, podružný EM 63A,400V atest, část první HJ 1x B32/3A, 4x RSAdo 10, 2xRSA do 2,5, podružné měření 1x MGX 3f,100A,2T M BUS, MID, HJ 1x B25/3A, 4x RSAdo 10, 2xRSA do 2,5, podružné měření 1x MGX 3f,100A, 2T M BUS, MID, HJ 1xB20/1A,3x RSA do6, 2	ks	1,000	56 650,00	56 650,00
	PP		rozvaděč PR 5S, podružný EM 63A,400V atest, část první HJ 1x B32/3A, 4x RSAdo 10, 2xRSA do 2,5, podružné měření 1x MGX 3f,100A,2T M BUS, MID, HJ 1x B25/3A, 4x RSAdo 10, 2xRSA do 2,5, podružné měření 1x MGX 3f,100A, 2T M BUS, MID, HJ 1xB20/1A,3x RSA do6, 2x RSA do 2,5, podružné měření 1x MIZ 1f,32A, 1TE , MID, HJ 1xB20/1A,4x RSA do 6, 2x RSA do 2,5, podružné měření 1x MIZ 1f,32A, 1TE , MID, část druhá HV 1x 3x40A,FA 1xB10,FA 1x B20/3A2x FIA B16/2/0,03A, FIA B16/4/0,03, 4x zásuvka 230V/16A DIN, 1x zásuvka 400V/5/16A, 1x PEN, 1x PE, 1x N, 4x RS do 10, 3x RS do 6, 9x RS do 2,5, část třetí 1x HV 1x20A, 1x FA B16/1A, 1x POWERBOX 4P ,1x PEN , 4x RS do 10				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: RS</i>				
44	K	45	přípojková skříň	ks	1,000	10 815,00	10 815,00
	PP		přípojková skříň				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: PPS3x160W</i>				
45	K	46	Rozvaděč RP1 1x M2000, 2A/18 - 586x917, 1xsvodič TNC T1kombinovaný, poj.odpínač OPJ14/3+pok 3x50A,1x HV 3x40A, 1x V3x20A, 1x stykač 230V/2/20A, 2x FA B1081A, 1x FA B16/1A, 18x FIA B16/2/0,03A, 6x FIA B10/2/0,03A, 1x PEN, 1x PE, 1x N 1xMET do 10A, 4x RS do	ks	1,000	36 050,00	36 050,00
	PP		Rozvaděč RP1 1x M2000, 2A/18 - 586x917, 1xsvodič TNC T1kombinovaný, poj.odpínač OPJ14/3+pok 3x50A,1x HV 3x40A, 1x V3x20A, 1x stykač 230V/2/20A, 2x FA B1081A, 1x FA B16/1A, 18x FIA B16/2/0,03A, 6x FIA B10/2/0,03A, 1x PEN, 1x PE, 1x N 1xMET do 10A, 4x RS do 10, 28x RS do 2,5				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: RP1</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	47	Rozvaděč RP2, 1x M2000, 2A/12-586x641, 1x HV 1x40A, 3x FA B10/1A, 1x vypínač 1x20A, 1x stykač 230V/2/20A, 4x FIA B10/2/0,03A, 2x FIA B16/2/0,03A, 1x PEN, 1x PE, 1x N, 4x RS do 10, 10x RS do 2,5, 1x met do 100A, 1x relé CRM-91H, 2x zdroj PS2M, 1x relé VS308	ks	1,000	30 900,00	30 900,00
	PP		Rozvaděč RP2, 1x M2000, 2A/12-586x641, 1x HV 1x40A, 3x FA B10/1A, 1x vypínač 1x20A, 1x stykač 230V/2/20A, 4x FIA B10/2/0,03A, 2x FIA B16/2/0,03A, 1x PEN, 1x PE, 1x N, 4x RS do 10, 10x RS do 2,5, 1x met do 100A, 1x relé CRM-91H, 2x zdroj PS2M, 1x relé VS308K, 1x ústředna ABLOY EA420				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: RP2</i>				
47	K	49	Vypracování kusové zkoušky vč. protokolu	kpl	1,000	15 450,00	15 450,00
	PP		Vypracování kusové zkoušky vč. protokolu				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: balení 300ml</i>				
48	K	49.1	protipožární atestovaná hmota vč. protokolu a štítku	ks	2,000	1 030,00	2 060,00
	PP		protipožární atestovaná hmota vč. protokolu a štítku				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: balení 300ml</i>				
49	K	50	stavební a zednické práce, průrazy, drážky prováděné frézováním, přípomoce, včetně materiálu na omítnutí a hrubé omítky	kpl	1,000	25 750,00	25 750,00
	PP		stavební a zednické práce, průrazy, drážky prováděné frézováním, přípomoce, včetně materiálu na omítnutí a hrubé omítky				
50	K	51	úprava přívodu práce a materiál (jednání a koordinace s ČEZ)	kpl	1,000	8 755,00	8 755,00
	PP		úprava přívodu práce a materiál (jednání a koordinace s ČEZ)				
51	K	52	doprava ekologická likvidace profesního odpadu	kpl	1,000	15 450,00	15 450,00
	PP		doprava ekologická likvidace profesního odpadu				
52	K	53	Výchozí revize	ks	1,000	10 300,00	10 300,00
	PP		Výchozí revize				
53	K	54	mechanická ochrana kabelu ve výkopu (cihla, bet.deska a pod)	m	15,000	636,54	9 548,10
	PP		mechanická ochrana kabelu ve výkopu (cihla, bet.deska a pod)				
54	K	55	kabelová rýha v zem.tř.3	l=20m= >m.3	3,150	566,50	1 784,48
	PP		kabelová rýha v zem.tř.3				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: 350*450</i>				
55	K	56	pískové lože	m3	1,120	1 287,50	1 442,00
	PP		pískové lože				
56	K	57	zásyp kabelové rýhy	m3	2,030	154,50	313,64
	PP		zásyp kabelové rýhy				
57	K	58	výstražná folie nn	m	20,000	128,75	2 575,00
	PP		výstražná folie nn				
58	K	59	odvoz zeminy na skládku do 20km	m3	1,120	618,00	692,16
	PP		odvoz zeminy na skládku do 20km				
59	K	60	provizorní úprava povrchu	m2	15,000	370,80	5 562,00
	PP		provizorní úprava povrchu				
D	B		UZEMNĚNÍ				28 066,47

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
60	K	67	pásek	m	100,000	211,15	21 115,00
	PP		pásek				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: FeZn 30x4				
61	K	68	vodič	m	25,000	175,10	4 377,50
	PP		vodič				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: FeZn f 10mm				
62	K	69	svorka	ks	20,000	123,60	2 472,00
	PP		svorka				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: SR02				
63	K	70	antikoroziční ochrana pásku	m2	0,300	339,90	101,97
	PP		antikoroziční ochrana pásku				
D	C		HROMOSVOD				7 733,24
64	K	78	Vodič	m	15,000	156,56	2 348,40
	PP		Vodič				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: FeZn f 8mm				
65	K	79	vodič	m	1,000	83,43	83,43
	PP		vodič				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: FeZn f 10mm				
66	K	80	konstrukční svorky	ks	45,000	97,85	4 403,25
	PP		konstrukční svorky				
67	K	81	označovací štítek	ks	4,000	20,60	82,40
	PP		označovací štítek				
68	K	82	zkušební svorka	ks	4,000	203,94	815,76
	PP		zkušební svorka				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: ZS				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt:

02 - 2. ETAPA

Soupis:

SO04 - Drobné občerstvení s hygienickým zázemím a podpora pro rostliny

Úroveň 4:

4 - Gastro

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Land05 s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Soloreal s.r.o.

IČ:

07206062

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

902 898,00

DPH základní

snížená

Základ daně

902 898,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

189 608,58

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 092 506,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize
Objekt: 02 - 2. ETAPA
Soupis: SO04 - Drobné občerstvení s hygienickým zázemím a podpora pro rostliny
Úroveň 4:
4 - Gastro

Místo:

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	902 898,00
1 - 1.01 KAVÁRNA	761 479,00
2 - 1.02 ŠATNA ZAMĚSTNANCI	11 433,00
3 - 1.03 ÚKLID	21 836,00
4 - 1.09 ODPADKY	16 377,00
5 - DOPRAVA A MONTÁŽ	91 773,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt: 02 - 2. ETAPA

Soupis: SO04 - Drobné občerstvení s hygienickým zázemím a podpora pro rostliny

Úroveň 4: 4 - Gastro

Místo:

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							902 898,00
D	1		1.01 KAVÁRNA				761 479,00
1	K	1	Pracovní stůl s dřezem, podlažím, dvířky a výklopným košem	ks	1,000	55 311,00	55 311,00
PP			Pracovní stůl s dřezem, podlažím, dvířky a výklopným košem				
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Celonerezové provedení, celá deska s prolisem, levý a zadní límec, vlevo výklopný koš, vpravo dřez 400x500, podlaží, provedení pro sokl 1000/660/900				
2	K	2	Baterie, dřezová, páková	ks	1,000	1 751,00	1 751,00
PP			Baterie, dřezová, páková				
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: vč. sifonu a dopojení				
3	K	3	Kanistry s mycím a oplachovacím prostředkem	ks	1,000	2 781,00	2 781,00
PP			Kanistry s mycím a oplachovacím prostředkem				
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: 1x oplachovací, 1x mycí, 12+10 kg				
4	K	4	Pracovní stůl	ks	1,000	13 699,00	13 699,00
PP			Pracovní stůl				
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: Celonerezové provedení, zadní límec, prostor pro myčku 650/660/900				
5	K	5	Podstolová myčka nádobí a skla	ks	1,000	59 122,00	59 122,00
PP			Podstolová myčka nádobí a skla				
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: koš 400x400, výška aspoň 300 mm, horní i spodní kompozitní otočná ramena, celonerezové dvouplášťové provedení, 2x koš na sklo, 1x koš na příbory, samočistící cyklus 470/560/700				
6	K	6	Automatický změkčovač 8l	ks	1,000	14 832,00	14 832,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Automatický změkčovač 8l				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: automatický, bypass 250/450/450</i>				
7	K	7	Pracovní stůl s dvířky, podlaží, zásuvka, průchodka	ks	1,000	40 376,00	40 376,00
	PP		Pracovní stůl s dvířky, podlaží, zásuvka, průchodka				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Celonerezové provedení, zadní límec, vlevo zásuvka pro oklep kávy, dvířka, vpravo dvířka, podlaží, v desce průchodka, provedení pro sokl 1200/660/900</i>				
8	K	8	Kávovar, pákový	ks	1,000	188 593,00	188 593,00
	PP		Kávovar, pákový				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Tradiční kávovar - 2x páka, bojler 11 L, SIS systém, displej a nastavitelné dávky, rotační čerpadlo, 2 parní trysky - ovládání pákou, 1 tryska horké vody 784/544/500</i>				
9	K	9	Filtr ke kávovaru	ks	1,000	2 884,00	2 884,00
	PP		Filtr ke kávovaru				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Připojovací hlava, proplachovací ventil, filtrační patrona</i>				
10	K	10	Mlýnek na kávu	ks	1,000	32 136,00	32 136,00
	PP		Mlýnek na kávu				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Průměr kamenů 65 mm, kapacita 9kg/den, násypka na 1,6kg, počítadlo, nastavitelná gramáž</i>				
11	K	11	Pracovní stůl	ks	1,000	17 922,00	17 922,00
	PP		Pracovní stůl				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Celonerezové provedení, zadní límec, prostor pro 2x chladicí skříň 600x600x850 1300/660/900</i>				
12	K	12	Podstolová chladicí prosklená skříň 200l	ks	1,000	16 480,00	16 480,00
	PP		Podstolová chladicí prosklená skříň 200l				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Nerezové provedení s prosklenými dveřmi, teplotní rozsah 0 °C do +10 °C 600/600/850</i>				
13	K	13	Podstolová chladicí prosklená skříň 200l	ks	1,000	16 480,00	16 480,00
	PP		Podstolová chladicí prosklená skříň 200l				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Nerezové provedení s prosklenými dveřmi, teplotní rozsah 0 °C do +10 °C 600/600/850</i>				
14	K	14	Pracovní stůl s umyvadlem	ks	1,000	12 978,00	12 978,00
	PP		Pracovní stůl s umyvadlem				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Celonerezové provedení, umyvadlo 200x300, prolisovaná deska okolo umyvadla, zadní a pravý límec 400/660/900</i>				
15	K	15	Baterie, dřezová, páková	ks	1,000	1 751,00	1 751,00
	PP		Baterie, dřezová, páková				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: vč. sifonu a dopojení</i>				
16	K	16	Nerezový obklad za stoly, výška 300 mm nad deskou, pro vedení elektrické instalace + instalaci zásuvek včetně zásuvek hloubky cca 30 mm	ks	1,000	35 226,00	35 226,00
	PP		Nerezový obklad za stoly, výška 300 mm nad deskou, pro vedení elektrické instalace + instalaci zásuvek včetně zásuvek hloubky cca 30 mm				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: podél celé zdi za a nad stoly 4550/40/400</i>				
17	K	17	Pracovní stůl, zkosený, opláštěný	ks	1,000	18 849,00	18 849,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Pracovní stůl, zkosený, opláštěný				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Celonerezové provedení, zadní límec, vpravo vzadu zkosený, pravá strana příprava pro obklad, provedení pro sokl 700/400/900</i>				
18	K	18	Pracovní stůl s podlažím, průchodka, opláštěný	ks	1,000	32 960,00	32 960,00
	PP		Pracovní stůl s podlažím, průchodka, opláštěný				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Celonerezové provedení, vlevo podlaží a příprava pro uchycení pokladní zásuvky, průchodka v desce, vpravo otevřený, příprava pro obklad, provedení pro sokl 1700/700/900</i>				
19	K	19	Pracovní stůl s podlažím a policí, opláštěný	ks	1,000	26 677,00	26 677,00
	PP		Pracovní stůl s podlažím a policí, opláštěný				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Celonerezové provedení, podlaží a police, příprava pro obklad, provedení pro sokl 700/700/900</i>				
20	K	20	Neutrální stolní vitrína	ks	1,000	19 982,00	19 982,00
	PP		Neutrální stolní vitrína				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Neutrální prosklená vitrína, 3 police, LED osvětlení, pro potraviny nevyžadující zvláštní podmínky skladování, např. balené sušenky, čajové pečivo apod., obslužná 700/600/700</i>				
21	K	21	Pracovní stůl s podlažím a policí, opláštěný, průchodka, dvojzásuvka	ks	1,000	30 488,00	30 488,00
	PP		Pracovní stůl s podlažím a policí, opláštěný, průchodka, dvojzásuvka				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Celonerezové provedení, podlaží a police, vpravo vevnitř dvojzásuvka 230V, průchodka, příprava pro obklad, provedení pro sokl 800/700/900</i>				
22	K	22	Chladicí stolní vitrína	ks	1,000	19 982,00	19 982,00
	PP		Chladicí stolní vitrína				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Chladicí prosklená vitrína, 3 police, LED osvětlení, ventilované chlazení, obslužná 700/600/700</i>				
23	K	23	Sokl, nerez	ks	1,000	37 492,00	37 492,00
	PP		Sokl, nerez				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Nerezový sokl, uchycení na nohy, okolo celého pultu, tj. pozic 1 zčela a zprava, 8 zleva, zčela a zprava, 16 zčela, 18 zčela, 2x zprava a zezadu, 21 zčela a zezadu, 23 zčela, zprava a zezadu 15600/150</i>				
24	K	24	Mrazicí skříň prosklené dveře, nerez opláštění	ks	1,000	33 372,00	33 372,00
	PP		Mrazicí skříň prosklené dveře, nerez opláštění				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Nerezové provedení, vyhřívání prosklené dveře, elektronický termostat, automatické odmrazování, nastavitelné police, vnitřní LED osvětlení, ventilované chlazení, zámek, nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu, digitální ukazatel teploty 600/590/1860</i>				
25	K	25	Chladicí skříň prosklené dveře, nerez opláštění	ks	1,000	25 235,00	25 235,00
	PP		Chladicí skříň prosklené dveře, nerez opláštění				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Plně automatický provoz, chlazení s pomocným ventilátorem, elektronický termostat, digitální termostat a teplotní displej, lze měnit otevření dveří, nastavitelné police, vnitřní LED osvětlení s vypínačem, nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu 600/590/1860</i>				
26	K	26	Vozík na vracení nádobí	ks	1,000	4 120,00	4 120,00
	PP		Vozík na vracení nádobí				
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Nerezové provedení, servírovací vozík s 2x podlažím s prolisem, 4x kolečko z toho alespoň 2 s brzdou 850/550/950</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	2		1.02 ŠATNA ZAMĚSTNANCI				11 433,00
27	K	27	Šatní skříňka, 6 sekcí	ks	1,000	9 682,00	9 682,00
	PP		Šatní skříňka, 6 sekcí				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: V každé sekci uzavěr na visací zámek, šatní tyč, háček na bočnici, háček na šatní tyč 900/500/1800				
28	K	28	Židle	ks	1,000	1 751,00	1 751,00
	PP		Židle				
D	3		1.03 ÚKLID				21 836,00
29	K	29	Nástěnná dvojpolice	ks	1,000	6 901,00	6 901,00
	PP		Nástěnná dvojpolice				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Celonerezové provedení, 2x výškově stavitelná police 700/300				
30	K	30	Regál	ks	1,000	14 935,00	14 935,00
	PP		Regál				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Celonerezové provedení, 4x police 700/300/1800				
D	4		1.09 ODPADKY				16 377,00
31	K	31	Chladicí skříň na odpadní nádobu	ks	1,000	11 845,00	11 845,00
	PP		Chladicí skříň na odpadní nádobu				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 600/600/1200				
32	K	32	Odpadní nádoba s víkem	ks	4,000	1 133,00	4 532,00
	PP		Odpadní nádoba s víkem				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 50l				
D	5		DOPRAVA A MONTÁŽ				91 773,00
33	K	33	Doprava a montáž	ks	1,000	91 773,00	91 773,00
	PP		Doprava a montáž				
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Doprava a montáž, zaměření a konstrukční práce, montážní a spojovací materiál, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, elektrická revize				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt:

02 - 2. ETAPA

Soupis:

SO04 - Drobné občerstvení s hygienickým zázemím a podpora pro rostliny

Úroveň 4:

5.1 - Systém strukturované kabeláže

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Land05 s.r.o.

Zpracovatel:

Soloreal s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 02.09.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

07206062

DIČ:

Cena bez DPH

24 061,73

DPH základní

snížená

Základ daně

24 061,73

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

5 052,96

0,00

Cena s DPH

v CZK

29 114,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize
Objekt: 02 - 2. ETAPA
Soupis: SO04 - Drobné občerstvení s hygienickým zázemím a podpora pro rostliny
Úroveň 4:
5.1 - Systém strukturované kabeláže

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 02.09.2025
Projektant: Land05 s.r.o.
Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		24 061,73
D1 - Zařízení		24 061,73
D2 - Materiál strukturované kabeláže		9 718,05
D3 - Ostatní		7 751,78
D4 - Kabelové rozvody a trasy		6 591,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt: 02 - 2. ETAPA

Soupis: SO04 - Drobné občerstvení s hygienickým zázemím a podpora pro rostliny

Úroveň 4: 5.1 - Systém strukturované kabeláže

Místo:

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							24 061,73
D	D1	Zařízení					24 061,73
D	D2	Materiál strukturované kabeláže					9 718,05
1	K	2	Malý domácí 10" rozvaděč, velikost rack skříně 6U, rozměry 285 × 350 × 140 mm (V×Š×H), materiál ocel, perforované čelo, přední dvířka, zámek a průhledná dvířka, hmotnost 5 kg, šedá barva	ks	1,000	2 917,99	2 917,99
PP			Malý domácí 10" rozvaděč, velikost rack skříně 6U, rozměry 285 × 350 × 140 mm (V×Š×H), materiál ocel, perforované čelo, přední dvířka, zámek a průhledná dvířka, hmotnost 5 kg, šedá barva				
2	K	3	Patch panel 1U, UTP CAT6, do 10" datových rozvaděčů	ks	1,000	1 271,02	1 271,02
PP			Patch panel 1U, UTP CAT6, do 10" datových rozvaděčů				
3	K	4	Switch - desktop, 8× RJ-45, L2, QoS (Quality of Service), spravovatelnost (smart switch, web manageable) a VLAN (virtual local area network)	ks	1,000	2 382,39	2 382,39
PP			Switch - desktop, 8× RJ-45, L2, QoS (Quality of Service), spravovatelnost (smart switch, web manageable) a VLAN (virtual local area network)				
4	K	5	WiFi router s WiFi 6, 802.11s, až 1775 Mb/s, dual-band (2.4 GHz 574 Mb/s)	ks	1,000	1 789,11	1 789,11
PP			WiFi router s WiFi 6, 802.11s, až 1775 Mb/s, dual-band (2.4 GHz 574 Mb/s)				
5	K	6	Patch kabel UTP CAT6, délka 0,5 m	ks	5,000	65,92	329,60
PP			Patch kabel UTP CAT6, délka 0,5 m				
6	K	7	Zásuvka 2x RJ45 CAT6 nestíněná, kompletní vč. krabice na povrch	ks	1,000	564,44	564,44
PP			Zásuvka 2x RJ45 CAT6 nestíněná, kompletní vč. krabice na povrch				
7	K	8	Zásuvka 1x RJ45 CAT6 nestíněná, kompletní vč. krabice na povrch	ks	1,000	463,50	463,50
PP			Zásuvka 1x RJ45 CAT6 nestíněná, kompletní vč. krabice na povrch				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D3 Ostatní							7 751,78
8	K	11.1	Drobný instalační materiál	kpl	1,000	78,28	78,28
PP			Drobný instalační materiál				
9	K	11.2	Doprava	kpl	1,000	1 545,00	1 545,00
PP			Doprava				
10	K	9	Naprogramování a uvedení do provozu	kpl	1,000	3 914,00	3 914,00
PP			Naprogramování a uvedení do provozu				
11	K	10	Výchozí revize	kpl	1,000	1 545,00	1 545,00
PP			Výchozí revize				
12	K	11	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	669,50	669,50
PP			Zaškolení obsluhy				
D D4 Kabelové rozvody a trasy							6 591,90
13	K	1.1	Kabel UTP CAT6, 4x2x0,5 mm, drát	m	100,000	41,92	4 192,00
PP			Kabel UTP CAT6, 4x2x0,5 mm, drát				
14	K	2.1	Prodlužovací přívod, 5x zásuvka 230V	m	1,000	185,40	185,40
PP			Prodlužovací přívod, 5x zásuvka 230V				
15	K	3.1	Instalační materiál (trubky, lišty, upevňovací materiál)	kpl	1,000	2 214,50	2 214,50
PP			Instalační materiál (trubky, lišty, upevňovací materiál)				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt:
02 - 2. ETAPA

Soupis:
SO04 - Drobné občerstvení s hygienickým zázemím a podpora pro rostliny

Úroveň 4:
5.2 - Poplachový zabezpečovací systém

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
Land05 s.r.o.

Zpracovatel:
Soloreal s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 07206062
DIČ:

Cena bez DPH		62 999,80	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	62 999,80	21,00%	13 229,96
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	76 229,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt: 02 - 2. ETAPA

Soupis: SO04 - Drobné občerstvení s hygienickým zázemím a podpora pro rostliny

Úroveň 4:

5.2 - Poplachový zabezpečovací systém

Místo:

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		62 999,80
D1 - Zařízení		62 999,80
D2 - Zařízení PZS		44 189,06
D3 - Ostatní		9 947,74
D4 - Kabelové rozvody a trasy		8 863,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt: 02 - 2. ETAPA

Soupis: SO04 - Drobné občerstvení s hygienickým zázemím a podpora pro rostliny

Úroveň 4: 5.2 - Poplachový zabezpečovací systém

Místo:

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							62 999,80
D	D1	Zařízení					62 999,80
D	D2	Zařízení PZS					44 189,06
1	K	1	Ústředna s LAN komunikátorem a GSM LTE komunikátorem, 12 vstupů pro konvenční zóny nebo sběrnice pro připojení adresných prvků, s možností doplnění modulu pro komunikaci s bezdrátovými prvky, napájecí zdroj 12V/1A	ks	1,000	25 429,67	25 429,67
PP			Ústředna s LAN komunikátorem a GSM LTE komunikátorem, 12 vstupů pro konvenční zóny nebo sběrnice pro připojení adresných prvků, s možností doplnění modulu pro komunikaci s bezdrátovými prvky, napájecí zdroj 12V/1A				
2	K	2	Záložní akumulátor 12V/7Ah	ks	1,000	688,04	688,04
PP			Záložní akumulátor 12V/7Ah				
3	K	3	Ovládací klávesnice s LCD	ks	1,000	5 559,94	5 559,94
PP			Ovládací klávesnice s LCD				
4	K	4	PIR detektor pohybu, dosah 12 m, úhel pokrytí 90° horizontálně	ks	2,000	886,83	1 773,66
PP			PIR detektor pohybu, dosah 12 m, úhel pokrytí 90° horizontálně				
5	K	5	Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m i pro skla s fóliemi	ks	1,000	1 671,69	1 671,69
PP			Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m i pro skla s fóliemi				
6	K	6	MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 20 mm	ks	3,000	511,91	1 535,73
PP			MG kontakt čtyřdrátový s pracovní mezerou 20 mm				
7	K	7	Plastová propojovací krabice, 8+2 šroubovací svorky	ks	3,000	500,58	1 501,74
PP			Plastová propojovací krabice, 8+2 šroubovací svorky				
8	K	8	Konvenční optickokouřový hlásič, bez patice	ks	3,000	913,61	2 740,83
PP			Konvenční optickokouřový hlásič, bez patice				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	9	Standardní patice pro hlásiče požáru, reléová 12 V	ks	3,000	1 095,92	3 287,76
	PP		Standardní patice pro hlásiče požáru, reléová 12 V				
D	D3		Ostatní				9 947,74
10	K	11	Naprogramování a uvedení do provozu	kpl	1,000	4 635,00	4 635,00
	PP		Naprogramování a uvedení do provozu				
11	K	12	Výchozí revize	kpl	1,000	1 545,00	1 545,00
	PP		Výchozí revize				
12	K	13	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	669,50	669,50
	PP		Zaškolení obsluhy				
13	K	14	Připojení na PCO bezpečnostní agentury	kpl	1,000	1 339,00	1 339,00
	PP		Připojení na PCO bezpečnostní agentury				
14	K	14.1	Drobný instalační materiál	kpl	1,000	214,24	214,24
	PP		Drobný instalační materiál				
15	K	14.2	Doprava	kpl	1,000	1 545,00	1 545,00
	PP		Doprava				
D	D4		Kabelové rozvody a trasy				8 863,00
16	K	1.1	Instalační kabel pro PZS, 4x2x0,5 mm	m	150,000	41,92	6 288,00
	PP		Instalační kabel pro PZS, 4x2x0,5 mm				
17	K	2.1	Instalační materiál (trubky, lišty, upevňovací materiál)	kpl	1,000	2 575,00	2 575,00
	PP		Instalační materiál (trubky, lišty, upevňovací materiál)				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Lesopark Na Kolečku-DPS - revize
Objekt:
02 - 2. ETAPA
Soupis:
SO04 - Drobné občerstvení s hygienickým zázemím a podpora pro rostliny
Úroveň 3:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:
Land05 s.r.o.

Zpracovatel:
Soloreal s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 02.09.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ: 07206062
DIČ:

Cena bez DPH		362 250,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	362 250,00	21,00%	76 072,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	438 322,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize
Objekt: 02 - 2. ETAPA
Soupis: SO04 - Drobné občerstvení s hygienickým zázemím a podpora pro rostliny
Úroveň 3:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:	Datum:	02.09.2025
Zadavatel:	Projektant:	Land05 s.r.o.
Zhotovitel:	Zpracovatel:	Soloreal s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	362 250,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	362 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Lesopark Na Kolečku-DPS - revize

Objekt: 02 - 2. ETAPA

Soupis: SO04 - Drobné občerstvení s hygienickým zázemím a podpora pro rostliny

Úroveň 3: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 02.09.2025

Zadavatel:

Projektant: Land05 s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel: Soloreal s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

362 250,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	362 250,00				
1	K	012103000	Geodetické a geometrické plán po ukončení stavby	soubor	1,000	10 500,00	10 500,00
PP			Geodetické a geometrické plán po ukončení stavby				
2	K	012103001	Vytyčení inženýrských sítí před zahájením výstavby	soubor	1,000	5 250,00	5 250,00
PP			Vytyčení inženýrských sítí před zahájením výstavby				
3	K	030001000.1	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění, likvidace, úklid	soubor	1,000	131 250,00	131 250,00
PP			Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění, likvidace, úklid				
4	K	030002000	Kompletační a koordinační činnost dodavatele	soubor	1,000	115 500,00	115 500,00
PP			Kompletační a koordinační činnost dodavatele				
5	K	030003000	Dílenská a výrobní dokumentace dodavatele	soubor	1,000	15 750,00	15 750,00
PP			Dílenská a výrobní dokumentace dodavatele				
6	K	030004000	Dokumentace skutečného provedení stavby jinde neuvedené vč. dokladové složky	soubor	1,000	10 500,00	10 500,00
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby jinde neuvedené vč. dokladové složky				
7	K	030005000	Ostatní doplňkové náklady dodavatele (např.náklady spojené s umístěním stavby, doplňkové podmínky investora apod.)	soubor	1,000	73 500,00	73 500,00
PP			Ostatní doplňkové náklady dodavatele (např.náklady spojené s umístěním stavby, doplňkové podmínky investora apod.)				

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST