

LESOPARK NA KOLEČKU ROUDNICE NAD LABEM

DPS – REVIZNÍ LIST

ZHOTOVITEL REVIZE: **Land05** Ateliér zahradní a krajinářské architektury

Land05 s.r.o.
Prvního pluku 347/12a
IČO: 07898860
DIČ: CZ07898860

VYPRACOVALY: Ing. Martina Forejtová, ČKA 03 779
Ing. Martina Nižniková

PŘÍLOHA: C4 KOORDINAČNÍ SITUACE REV01

REVIZE 01 – 07/2025

V rámci revize, provedené v červenci 2025 došlo k rozdělení projektu na dvě samostatné výstavbové etapy. V rámci Etapy 1 bude realizována většina parku, vyjmut, a v rámci Etapy 2 tedy řešen, bude objekt drobného občerstvení s hygienickým zázemím (D.4) s dřevěnou palubou (D.1 – SO 1.3), výsadbou stromů v ploše dřevěné paluby (D.6) a realizace části odsekové dlažby (přístup k objektu). V této ploše (Etapa 2) bude dočasně vyset bylinný trávník bytové.

Rozdělení etap je zobrazeno ve výkrese C4 Koordinační situace.

Kanalizační a vodovodní přípojka k objektu drobného občerstvení (D4) bude realizována v etapě 1 a do doby etapy 2 zaslepena.

Zároveň došlo v rámci revize ke zrušení průlehu P12 (JZ od skateparku) a naopak doplněné pásu štěrkového trávníku podél JZ hrany skateparku v šířce 5 m.

V dokumentaci byly barevně rozlišeny již vysazení dřeviny v rámci realizace projektu skateparku (podzim 2024).

Body revize:

1. Zrušení průlehu P12 (D.3b Odvodnění ploch), v ploše nebude proveden hydrosev.
2. Osetí plochy po nerealizovaném průlehu travobylinnou směsí (viz D.6, TZ – kap. 10.11 založení travo-bylinných porostů)
plocha osetí: 682 m²
3. Založení pásu štěrkového trávníku pochozího JZ od skateparku.
plocha založení: 427 m²
4. V rámci etapy 1 bude realizována odseková dlažba v rozsahu dle výkresu C4 Koordinační situace REV01. Rovněž budou realizovány všechny podesty.
vyměřená plocha vymezující dělení odsekové dlažby u D.4: 707 m²
Na rozhraní etap bude dočasně realizována obruba z ocelové pásovin 150 mm x tl. 6 mm. Pásovina bude do rostlého terénu kotvena přes ocelové trny (roxory) délky 500 mm a průměru 10 mm, navařené na pásovinu. Horní hrana trnu bude instalována v horních 2/3 pod hranou pásovin tak, aby nevyčnívala na povrch
délka pásovin: 138 bm

5. Osetí plochy Etapy 2 travobylinnou směsí (viz D.6, TZ – kap. 10.11 založení travo-
bylinných porostů).
plocha osetí: 320 m²
6. V rámci Etapy 2 proběhne realizace zbývajících odsekové dlažby v
rozsahu 152,8 m². Dále proběhne realizace objektu drobného občerstvení
s hygienickým zázemím (D.4), realizace dřevěné paluby (D.1 – SO 1.3) a výsadba
dvou stromů v palubě (*Prunus avium*).

NAVRŽENÝ SORTIMENT DŘEVIN – ETAPA 2 - STROMY - REV01 07/2025				
Zkratka	latinský název	český název	velikost (cm)	počet ks
PAV	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	VK 3xp, 12-14 (bal)	2

7. Úprava výsadbových velikostí některých druhů navržených dřevin a přidání ochrany
dřevin proti okusu zvěří. Byly odečteny již vysazené dřeviny.

NAVRŽENÝ SORTIMENT DŘEVIN -ETAPA 1- STROMY - REV01 07/2025				
Zkratka	latinský název	český název	velikost (cm)	počet ks
ACA	<i>Acer campestre</i>	javor babyka	VK 3xp, 10-12 (bal)	27
ALA	<i>Amelanchier lamarckii</i>	muchovník lamarckův	špičák 1xp 100-125 cm	23
CBE	<i>Carpinus betulus</i> - dočasný	habr obecný	špičák 1xp 100-125 cm	10
CBE	<i>Carpinus betulus</i> - cílový	habr obecný	VK 3xp, 12-14 (bal)	8
CMO	<i>Crataegus monogyna</i>	hloh jednosemenný	špičák 1xp 100-125 cm	21
CSA	<i>Castanea sativa</i>	kaštanovník jedlý	VK 3xp, 12-14 (bal)	5
JCI	<i>Juglans cinerea</i>	ořešák popelavý	VK 3xp, 10-12 (bal)	10
JRE	<i>Juglans regia</i>	ořešák královský	VK 2xp, 10-12 (bal)	7
LDE	<i>Larix decidua</i>	modřín opadavý	Solitera, 3xp 125-150 (bal)	8
PAS	<i>Prunus avium</i>	třešeň -směs starých odrůd	VK 170-180 (obvod 10-12) PK	15
PAV	<i>Prunus avium</i>	třešeň ptačí	VK 3xp, 12-14 (bal)	30
PPE	<i>Pinus peuce</i>	borovice rumelská	Solitera, 4xp 150-200 (bal)	16
PPY	<i>Pyrus pyraeaster</i>	hrušeň polnička	VK 3xp, 10-12 (bal)	5
PSY	<i>Pinus sylvestris</i>	borovice lesní	Solitera, 4xp 150-200 (bal)	14
PTE	<i>Populus tremula</i>	topol osika	VK 2xp, 8-10 (bal)	85
QFR	<i>Quercus frainetto</i>	dub uherský	VK 2xp, 8-10 (bal)	12
QPE	<i>Quercus petraea</i>	dub zimní	VK 2xp, 8-10 (bal)	14
STO	<i>Sorbus torminalis</i>	jeřáb břek	VK 2xp, 8-10 (bal)	11
	Celkem:			323