











1	VOZOVKA – NÁVRH KONSTRUKCE D1–N–8 TDZ IV, PIII			
	ASFOALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU	ACO 11 50/70	40 mm	ČSN EN 13108–1, ČSN 736121
	SPJOVAČÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ EMULZE	PS–C	0,4 kg/m ²	ČSN 73 6129, ČSN EN 13808
	ASFOALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU	ACP 16+ 50/70	60 mm	ČSN EN 13108–1, ČSN 736121
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK KATIONAKTIVNÍ EMULZE	PI–C	1,0 kg/m ²	ČSN 73 6129, ČSN EN 13808
	SMĚS STMELENÁ CEMENTEM	SC C _{3/4}	150 mm	ČSN 73 6124–1
	ŠTERKODŘT	SD ₀ 0–32	min. 200 mm	ČSN EN 13285, ČSN 736126–1
	CELEKEM		min. 450 mm	

2	DLAŽEČNÝ CHODNÍK – NÁVRH KONSTRUKCE D2-D-1 TDZ VI, III			
	BETONOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ 200x100 *	DL	60 mm	ČSN 73 6131, ČSN EN 13242+A1
	ŠTĚRKOVÉ LOŽE	L 4/8	40 mm	ČSN 73 6131, ČSN EN 13242+A1
	ŠTĚRKODŘ	ŠD ₂ 0-32	min. 250 mm	ČSN EN 13285, ČSN 736126-1
	CELKEM		min. 350 mm	

3 PARKOVÁ STEZKA – NESTMELENÝ KRYT
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO (šedookrová barva)** MZK 0–22 120 mm ČSN EN 13285, ČSN 736126–1
ŠTERKODŘÍ ŠD₂ 0–32 min. 200 mm ČSN EN 13285, ČSN 736126–1
CELKEM min. 320 mm
** POZN.: MZK s větším podílem jemných částí, cca 9%

4	PARKOVÁ STEŽKA – KRYT Z KAMENNÝCH ODSEKŮ D2-D-1 TDZ 0, PIII		
	KAMENNÉ ODSEKY (šedokrová barva) TĚSNÁ SPÁRA NA SRAZ	DL	80 mm ČSN 73 6131, ČSN EN 13242+A1
	ŠTERKOVÉ LOŽE ***	L 4/8	40 mm ČSN 73 6131, ČSN EN 13242+A1
	ŠTERKODŘ	ŠD ₀ 0-32	min. 200 mm ČSN EN 13285, ČSN 736126-1
	CELKEM		min. 320 mm

5	MANIPULAČNÍ PLOCHA – NÁVRH KONSTRUKCE D2-D-1 T2 Z 0, P III			
	BETONOVÁ DLAŽBA 500x500 šedookrová barva	DL	80 mm	ČSN 73 6131, ČSN EN 13242+A1
	ŠTERKOVÉ LOŽE	L 4/8	40 mm	ČSN 73 6131, ČSN EN 13242+A1
	ŠTERKODŘÍ	ŠD ₀ -0-32	min. 200 mm	ČSN EN 13285, ČSN 736126-1
	CELKEM		min. 320 mm	

6	ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK		
	KATROVANÁ ORNICE SE ŠTĚRKEM ZRNITOSTI 4/8	30 mm	ČSN EN 13285, ČSN 736126-1, TP153
	ŠTĚRK ZRNITOSTI 16/32 S HUMUSOVOU ZEMINOU	150 mm	ČSN EN 13285, ČSN 736126-1, TP153
	ŠTĚRKODRŤ Š _D 0/63	min. 200 mm	ČSN EN 13285, ČSN 736126-1, TP153
	CELKEM	min. 380 mm	

7	PARKOVIŠTĚ – NÁVRH KONSTRUKCE D2-D-1 TZD VI, P.III			
	DLAŽBAŽULOVÁ 100x100 ****	DL	80 mm	ČSN 73 6131, ČSN EN 13242+A1
	ŠTERKOVÉ LOŽE	L 4/8	50 mm	ČSN 73 6131, ČSN EN 13242+A1
	ŠTERKODRŮ	ŠD _p 0-32	min. 250 mm	ČSN EN 13285, ČSN 736126-1
	CELKEM		min. 380 mm	

POZN.: se zatvrzovací spárov šíře 2 cm vyplněná šterkem fr.4/8 a ornici v poměru 50:50; v místě vyhrazeného stání bez spóry na sraz
relief nesmí být proveden barvou, ale pouze vybrušením do kamenné desky (nebo jinou nebarevnou úpravou),
deska bude vyzvokována a odsouhlasena - materiál bude vzhledově točotný s použitou dlažbou.

POZN.:

- dle výsledků IGP je uvažována skřívka ornice v mocnosti 0,3m
- v případě zastížení nevhodných zemin v podloží, při CBR<15%, bude aktivní zóna upravena
- předpokládá se dle výsledků IGP úprava aktivní zóny v tl. 0,3m (0,4 m v místě místních komunikací) použitím směsného pojiva 30% CaO : 70% cementu (bez průkazných zkoušek na širším systematickém souboru vzorků je nutno pro spolehlivé plošné dosažení parametru CBR_{sat}>15%, resp. E_{def}≥245 MPa (30MPa), plošně navrhnutou příměs 3,5% objemové hmotnosti upravené směsí)
- skutečný rozsah sanace podloží bude stanoven geotechnikem na stavbě po odtěžení zemin na zemní plášť a po provedení zatěžovacích zkoušek na pláň!
- alternativně je možná výměna aktivní zóny v tl. 0,3 m (0,4 m) a nahrazení vrstvou kameniva, sypaniny či vhodnou zeminou
- míra ztuhnutí aktivní zóny 100% PS, zemní plášť bude provedena v souladu s ČSN 736133, ČSN 721006 a TP 94
- před pokládkou konstrukčních vrstev vozovky je nutné ověřit dosažení požadované hodnoty E_{def,2}
- pracovní spáry na rozhraní asfaltových ploch budou průřezny a vyplněny asfaltovou záplavkou za horka typu N1 dle ČSN EN 14188 (např. v napojení na stávající asfaltové vozovky)

LESOPARK NA KOLEČKU
ROUDNICE NAD LABEM

LOKALITA

Roudnice nad Labem, k.ú. Roudnice nad Labem [741647]
P.č.: 4220/1, 4220/2, 4309/1, 3204/262, 3204/161
3204/179, 3204/366

OBJEDNATE

Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21
413 01 Roudnice nad Labem
IČ: 00264334
DIČ: CZ00264334

ZHOTOVITEL

Land05 s. r. o.
Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 07898860
DIČ: CZ07898860

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Land05 Ateliér zahradní a krajinářské architektury

Prvního pluku 347/12a, 186 00 Praha 8 - Karlín
T: +420 603 365 158, E: contact@land05.cz
www.land05.cz

ČÁST

SO 01 Komunikace a zpevněné plochy
D.1.1 Komunikace a zpevněné plochy

ZPRACOVATEL ČÁSTI

Ing. Miroslav Kalina
MKdoprava
Mimoňská 628/13, 190 00 Praha 9
IČO: 059 33 129
T: +420 777 073 064 E: kalina@mkdoprava.cz

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI

Ing. Miroslav Kalina, ČKAIT 0012892

VYPRACOVALL

Ing. Miroslav Kalina

DATUM	STUPEŇ
-------	--------

05 / 2024

PDPS

NÁZEV VÝKRESU

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

MĚŘÍTKO	FORMÁT	ČÍSLO VÝKRESU
---------	--------	---------------

1:50

4xA4

D.1.1.5

ČÍSLO PARÉ