

Bytový dům, Sladkovského 431, Roudnice n/L

Město Roudnice nad Labem, Karlovo nám.21, 413 21 Roudnice nad Labem

Stavba

**LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD
Z BYTOVÉHO DOMU č.p.431, ROUDNICE NAD LABEM**

Objekt

PŘÍPOJKA NA SPLAŠKOVOU KANALIZACI

Rozsah dokumentace

Dokumentace pro stavební povolení

DODATEK 1


Obsah

1. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
2. VÝKRESOVÁ ČÁST
 - CELKOVÁ SITUACE STAVBY
 - KOORDINAČNÍ SITUACE
 - ČERPACÍ STANICE ODP.VOD – PŮDORYS
 - ČERPACÍ STANICE ODP.VOD – ŘEZ A-A
 - ČERPACÍ STANICE ODP.VOD – ŘEZ B-B

Vypracoval: Ing. Pavel Drozd, ČKAIT-0401806, AO- Technologická zařízení staveb

Zakázka číslo: 20-978-571

Datum: 7/2020, Aktualizace 10/2022



TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH

- 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE**
- 2. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA**
- 3. OSTATNÍ**

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE:

- **ČSN 756101 – stokové sítě a kanalizační přípojky**
- **ČSN EN 1610 – provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení**
- **ČSN 756909 – zkoušky vodotěsnosti stok**
- **ČSN 736005 – prostorová úprava vedení a technické vybavení**
- **ČSN 736050 – zemní práce**
- **Zákon č.254/2001, o vodách v platném znění**
- **Zákon č.274/2001, o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění**
- **Zákon č.183/2006, stavební zákon, v platném znění**
- **Ostatní související technické normy**

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název stavby:	LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Z BD Z BYTOVÉHO DOMU čp.431, ROUDNICE NAD LABEM
Část:	Přípojka na splaškovou kanalizaci
Místo stavby:	parc.č.853/20, kú. Roudnice nad Labem (741647)
Okres:	Roudnice nad Labem
Kraj:	Ústecký
Charakter stavby:	Rekonstrukce
Investor/stavebník:	Město Roudnice nad Labem Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
Zpracovatel:	DN-SERVIS s.r.o. VODOHOSPODÁŘSKÝ SERVIS J.K.Tyla 2627, 415 01 Teplice IČO: 25417398 / DIČ: CZ25417398 Ing.Drozdová Jindra, jednatel společnosti
Vypracoval:	Ing. Pavel Drozd, ČKAIT 0401806, AT pro technologická zařízení staveb
Programové vybavení:	AutoCAD Civil 3D 2012
Datum zpracování:	7/2020, Aktualizace 10/2022
Úkol dokumentace:	

Tato dokumentace je vypracována na základě uzavřené obchodní smlouvy mezi objednatelem a zpracovatelem. Dokumentace je v rozsahu pro stavební povolení dle SZ.

Jedná se o připojení bytového domu Sladkovského 431, Roudnice n/L na splaškovou kanalizaci. V současnosti je u BD řešeno nakládání s odpadními vodami pomocí ČOV s kapacitou 20-120EO, resp. hydraulickým zatížením 20 m3/d a látkovým zatížením 10 kg.BSK5/d. ČOV se však potýká s řadou provozních problémů a je prakticky nefunkční. Navrhovaným opatřením je tedy zrušení biologické ČOV a instalací dvou čerpadlového systému do stávající jímky hrubého předčištění a přečerpávání odpadních vod do stávající splaškové kanalizace (provozovatel SČVK) přes stávající ČSOV1. **Přípojka bude vedena v souběhu s novým potrubí kanalizační přípojky Servisního Centra ŘVC ČR Roudnice n/L. až do stávající betonové jímky ČSOV 1. (SČVK).**

Zadávací dokumentace a podklady

Mapové, geodetické a ostatní podklady použité pro řešení:

1. Technická dokumentace
 - Příslušné zákony a vyhlášky
 - Podklady výrobce čerpadel – Zehnder Pumpen GmbH
 - Podklady výrobce kanalizačních PVC a PE potrubí
2. Podklady mapové a geodetické
 - Katastrální mapa dané lokality
3. Ostatní podklady
 - nejsou

Údaje o provedených průzkumech

Na stavbě bylo provedeno místní šetření projektantem.

Lokalita je geologicky stabilní a sesuvná pásma zde nejsou evidována.

Bytový dům je umístěn na pozemku 851, kú. Roudnice nad Labem.

BD je napojen na zdroj elektrické energie (ČEZ distribuce)

Zásobování objektu vodou je z veřejného vodovodu (SčVK).

Stávající ČOV je umístěna na pozemku 853/20, kú. Roudnice nad Labem. Napájení ČOV je po mocí přípojky vedené z BD. Vypouštění z ČOV je potrubím PVC KG 200 do vodního toku – Labe. ČOV je typu průtočná s aktivací (14 m³) a dosazovací (6,1m³) částí s předřazeným hrubým předčištěním (5,3 m³) a kalovým prostorem pro regeneraci kalů (7,1 m³). ČOV byla navržena pro max. kapacitu 120EO. V současnosti je nefunkční.

Navrhované technické řešení:



Odborný odhad přiváděného množství a znečištění odpadních vod

Počet EO, max.	100	(spec.spotřeba 100 l/os.d)	
Průměrný denní přítok	Q_{24}	10,00	m ³ /d
	Q_p	0,42	m ³ /hod
		0,116	l/s
Maximální špičkový přítok	Q_{max}	0,683	l/s
		2,46	m ³ /h
Roční využitelnost objektu		365 dnů	
Celkové množství odpadních vod		3.650	m ³ / rok
Předpokládané org.zatížení OV			
	BSK5	6,00	kg/d
	CHSK	12,0	kg/d
	NL	5,50	kg/d
	Nc	1,10	kg/d
	Pc	0,25	kg/d
Ostatní parametry :	Teplota	10 - 12	°C
	pH	6 - 9	

Jedná se odpadní vody splaškové z WC, koupelen a kuchyní v souladu s čl.4.2.1 ČSN 75 6101. Ostatní nebo dešťové vody je zakázáno do splaškové kanalizace vypouštět.

Návrh opatření - řešení rekonstrukce objektu (jímky) ČOV

1. Přípojka BD do jímky - gravitační část, je stávající a bude zachována.
2. Jímka (ČOV) - bude celkově vyčištěna a v části odtoku utěsněna. Budou zachovány ruční česle pro zachycení nečistot (hadry, papíry, igelity a pod). V prostoru kalové regenerace bude provedeno osazení dvou kalových čerpadel s řezacím zařízením na spouštěcím systému. Výtlačné potrubí čerpadel bude osazeno zpětnou kulovou klapkou a uzavírací armaturou. Součástí potrubí bude i zpětné proplachovací potrubí s uzavírací armaturou. Společný výtlač bude napojen na potrubí PE HD d63 x 3,8 SDR11.
3. **Kanalizační přípojka - tlaková část, bude provedena z potrubí PE HD d63 x 3,8 SDR11 s napojením do jímky stávající ČSOV 1 (SčVK). Potrubí přípojky bude v místě napojení opatřeno uzavíracím kanalizačním šoupátkem.DN50/PN16.. Délka trasy přípojky je 175 m.**

2. KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA**Popis řešení****1. Přípojka BD do jímky – gravitační část.**

Potrubí PVC KG DN 200 – 25m je stávající a bude zachováno. Odpadní vody natékají do prostoru HP přes ruční česle. Tato část bude zachována a bude sloužit k zachycení hrubých nečistot z kanalizace. Tyto budou pravidelně čištěny a likvidovány.

2. Jímka (stávající ČOV – bude zrušeno)

Jímka ČOV bude v rámci rekonstrukce celkově vyčištěna od technologických prvků (provzdušňovací elementy + mamutková čerpadla atd.) a v části odtoku z DN bude utěsněna. Přepážky a stabilizační konstrukce budou zachovány.

Prostor HP (5,3 m³) bude sloužit jako čerpací jímka. Zde bude provedeno osazení dvou kalových čerpadel s řezacím zařízením na spouštěcím systému. Výtlačné potrubí čerpadel bude osazeno zpětnou kulovou klapkou a uzavírací armaturou. Součástí potrubí bude i zpětné proplachovací potrubí s uzavírací armaturou. Společný výtlačk bude napojen na potrubí PE HD d63 – kanalizační přípojka. Jímka bude vybavena havarijním přepadem do prostoru aktivace.

Ostatní prostory jímky ČOV budou sloužit jako havarijní retenční prostor. Jedná se o prostor aktivace a prostor regenerace kalů (celkem 26,4 m³). Havarijní retenční prostor bude sloužit pro případy dlouhodobých výpadků el.energie nebo havarijního stavu (poruchy) obou čerpadel.

Prostor čerpací jímky (HP)	5,3	m ³	
Rozměrové řešení	1,0 x 2,0 m	/	hloubka dna 3,0m
Nátok opatřen česlicovým košem			
Prostor havarijní retence	26,4	m ³	
Bezp. koeficient	2,64		vyhoví pro dlouhodobé odstavení
Havarijní objem zdržení OV	31,7	m ³	

Pro případy dlouhodobých odstávek je nutné počítat s vyvezením havarijních OV 1x za 3 dny.

Zachycené havarijní vody budou postupně přečerpány do prostoru čerpací jímky a následně do kanalizace.

Požadavky na čerpací zařízení v čerpací jímce

Průměrný denní přítok	Q ₂₄	10,00	m ³ /d	
	Q _p	0,42	m ³ /hod	0,116 l/s
	Q _{max}	2,46	m ³ /h	0,683 l/s

Doba zdržení průměrná	5,3 / 0,42 = 12,6 hod.
Doba zdržení při max. nátoku	5,3 / 2,46 = 2,2 hod.

Koeficient čerpání zvolený	8 (3 hodiny)
----------------------------	--------------


Po intervalu 3 hodiny bude provedeno odčerpání nezávisle na hladině

Min. objem čerpání	3,0 x 0,42 = 1,26 m ³
Max. objem čerpání	5,30 m ³ (při dosažení havarijní hladiny)
Zvolená max. doba čerpání	0,5 hod
Požadovaný min. výkon čerpání	10,6 m ³ /hod
Minimální dopravní výška čerpání	31,2 m

Vychází se z předpokládané délky výtlačku 16m v profilu DN50 a předpokládaného vstupního tlaku do potrubí výtlačku kanalizace 0,2 MPa.

Volba čerpadel v čerpací jímce

Pro čerpání OV z jímky ČSOV je navrženo použití 1+1 kalového čerpadla s řezacím zařízením a charakteristikou čerpání 10 m³/hod při dopravní výšce 31 m



Čerpadlo	ZFS 71.3 D Ex
Qm	27 m3/hod
Hm	35 m
Motor	P1 3,9 / P2 3,2 kW
Napětí	400 V AC
Kmitočet	50 Hz
Jmen.proud	6,5 A
Otáčky	2800 /min.
Připojení	DN50 – vnitřní závit (2")
Krytí	IP68
Těsnění	dvojitou mechanickou ucpávkou a vloženou olejovou komorou
Režim provozu	S1
Provedení	Ex (do výbušného prostředí)



Čerpadlo obsahuje výkonný řezací systém z legované oceli s možností nastavení řezací síly.

Čerpadla budou ovládána pomocí řídicí jednotky ZPS 2. Řídicí jednotka slouží pro řízení čerpacích stanic se 2 čerpadly. Ovládání je od hladiny pomocí pneumatického snímače hladiny (eliminace poruchovosti plovákových spínačů).

Řídicí jednotka umožňuje :

- ☐ řízení dvou čerpadel signálem od hladiny
- ☐ ochranu proti vodnímu rázu
- ☐ nastavení hladin min., max. a havarie
- ☐ ručního zapnutí a vypnutí čerpadla
- ☐ zobrazení stavu provozu a motohodin čerpadla
- ☐ nastavení servisního cyklu čerpadla
- ☐ zobrazení požadavku servisu čerpadla
- ☐ zobrazení poruchy čerpadla
- ☐ zobrazení poruchy hladinového snímače
- ☐ zobrazení havarijní hladiny (přeplnění nádrže)
- ☐ signalizaci celkové poruchy
- ☐ kvitaci poruchy




Návrh spínacích hladin a čerpání

Plocha dna	1,0 x 2,0 = 2,0 m ²		
Hav. hladina	2,65 m	Vh	5,3 m ³
Max. hladina 2	2,00 m	Vm2	4,0 m ³
Max. hladina 1	1,00 m	Vm1	2,0 m ³
Min.hladina	0,50 m	Vmin	1,0 m ³
			Signalizace poruchy
			Zapíná čerp.2
			Zapíná čerp.1
			Vypíná čerpadla

Volba čerpadla v havarijní jímce

Pro čerpání zachycené OV v havarijní jímce ČSOV je navrženo použití kalového čerpadla charakteristikou čerpání 10 m³/hod při dopravní výšce 7 m.



Čerpadlo	ZPG 50.1 WA s plovákem
Qm	20 m ³ /hod
Hm	9,6 m
Motor	230V / 550W
Jmen.proud	5,0 A
Otáčky	2800 /min.
Připojení	DN50 – vnitřní závit (2")
Krytí	IP68
Těsnění	dvojitou mechanickou ucpávkou




Množství zachycených OV v hav.jímce	26,4 m ³
Čerpaný odtok (navrhovaný)	10 m ³ /h
Doba odčerpání hav.vod	26,4 / 10,0 = 2,64 hod.

Návrh spínání čerpání

Čerpadlo bude povoleno čerpat od min. hladiny v čerpací jímce.

Čerpadlo bude blokováno od min. úrovně hladiny v havarijní jímce (plovák je součástí čerpadla)

Schéma jímky ČSOV (stávající jímka ČOV po rekonstrukci)



Čerpací jímka 5,3 m³

Havarijní jímka 26,4 m³

Elektro část

Základní charakteristiky prostředí dle ČSN 33 2000-3:

Čerpací stanice

Podzemní nádrž - určeno prostředí **zvlášť nebezpečné**

Dle následujících vlivů: AA5, AB7, AC1, AD8, AE1, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA4, BB1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.

Venkovní prostory - určeno prostředí **nebezpečné**

Dle následujících vlivů: AA7, AB8, AC1, AD4, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ1, AR2, AS2, BA4, BB1, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1.

Uzemnění

Pro uzemnění bude sloužit stávající společná zemnicí soustava. K zemnicí soustavě budou připojeny všechny ocelové konstrukce a zařízení přes zemnicí svorky pomocí vodiče FeZn 8 mm a doplňující pomocí vodiče CY6 mm². Výsledný zemní odpor nepřesáhne hodnotu 10 ohmů.

Kabely

Napájecí kabel bude zachován stávající. Jištění bude proudovým chráničem 400V/16A/0,03

Kabel bude napojen do nové ovládací skříně z řídicí jednotkou ZPS2. Odtud budou napojeny jednotlivé kabely čerpadel a plovákových spínačů. Kabely čerpadel a plovákových spínačů budou uloženy do ochranných trubek, které budou uchyceny do betonových stěn stávající jímky.

3. Kanalizační přípojka - tlaková část.

Bude provedena z potrubí PE HD d63 x 3,8 SDR11 s napojením do jímky stávající ČSOV 1 (SčVK). Potrubí přípojky bude v místě napojení opatřeno uzavíracím kanalizačním šoupátkem DN50/PN16. Potrubí bude vedeno v souběhu s plánovanou kanalizační přípojkou Servisního Centra ŘVC ČR Roudnice n/L. Délka trasy přípojky je 175 m. (souběh trasy – ve společném výkopu).

3. OSTATNÍ

Vazby na okolí a související investice, věcná břemena

Veškerý stavební materiál bude skladován a zajištěn na pozemku investora 853/20.

Pro provedení napojení výtlačného potrubí na stávající potrubí v ulici Slavkovského bude potřeba záboru veřejné komunikace.

Podmínky pro realizaci

Před prováděním zemních prací je nutno vytyčit stávající vedení, dotýkající se stavby a je nutno respektovat podmínky správců jednotlivých sítí – zejména dodržet podmínku ručního vykopu v ochranném pásmu jejich zařízení. Křížení a souběh podzemních vedení musí být provedeny v souladu s ČSN 736005.

Požadavky na postup stavebních a montážních prací

Před zahájením zemních prací bude provedeno:

- Vytýčení trasy a pozemků
- Bude zajištěno na terénu vyznačení tras podzemních vedení inženýrských sítí za účasti jejich správců a jiných překážek. S druhem inženýrských sítí, jejich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy budou průkazně seznámeni pracovníci, kteří budou zemní práce provádět. Při provádění výkopů v bezprostřední blízkosti podzemního vedení nebo při jejich křížení bude postupováno podle podmínek stanovených správcem uvedeného podzemního vedení.
- Bude provedeno dopravní značení tak, aby se předešlo vzniku kolizní dopravní situace nebo ohrožení zdraví osob.

Pro realizaci je uvažováno s následujícím technologickým postupem stavebních prací (týká se pouze výtlačného potrubí z ČSOV k místu napojení na stávající potrubí).

- Zemní a výkopové práce výtlačného potrubí v délce cca 20bm
- Zajištění stability stěn výkopu (pažení)
- Kladení a uložení potrubí
- Obsypy a zásypy
- Úpravy povrchů do původního stavu

Zemní a výkopové práce

Výkopy

Výkopové práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN, zejména s normou ČSN 73 6133 "Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací". Stavební jámy budou zabezpečeny proti vnikání povrchových vod. Výkopovými pracemi nesmí dojít k poškození stávajících konstrukcí, inženýrských sítí a zařízení, které nejsou určeny k odstranění.

Pokud dojde k přímému kontaktu budovaných inženýrských sítí se stávajícími komunikacemi budou zásypy výkopu a konstrukční vrstvy komunikací po položení uvedených inženýrských sítí řádně zhutněny a položen kryt komunikace shodné konstrukce jako původní kryt komunikace, pokud není určeno jinak. Rovněž budou obnoveny obrubníky komunikace a do původního stavu uvedeny krajnice a další stavbou dotčené součásti komunikace.

Při realizaci je nutno přísně dbát na ochranu stávajících stromů a keřů.

V případě výkopu kontaminovaných zemin budou tyto deponovány na řízené skládce určené k ukládání těchto odpadů.

Dno výkopu kopaného v zimních podmínkách se musí chránit před zamrznutím ponecháním vrstvy na pozdější dokopávku, nebo krytím ochrannými materiály. Ochranná vrstva se musí odstranit bezprostředně před vybudováním základu, nebo před položením potrubního vedení.

Stěny výkopů ve sklonu 1: 0,25 - 1:0,50, které v průběhu zimního období zamrznou a u kterých práce ještě nejsou ukončené se před rozmrznutím musí chránit pažením.

Zajištění stability stěn výkopu (pažení)

Pažení stěn výkopů zajistí zhotovitel všude, kde je to nezbytné z hlediska bezpečnosti práce a stability stěn a okolí a nebo, kde je to předepsáno dokumentací. Pažení musí zajistit bezpečnost práce pod stěnami výkopu, zabránit poklesu okolního území a zabránit ohrožení stability stávajících nebo budovaných sousedních objektů. Vnitřní rozměry zapaženého prostoru musí poskytnout potřebný pracovní prostor pro provádění stavebních prací. Po ukončení prací bude pažení i jeho zajištění odstraněno. Odstranění se provede takovým způsobem, aby nedošlo k poškození povrchu nebo části nové konstrukce.

Zajištění výkopových prací:

- Výkopy musí být zajištěny proti pádu do výkopu.
- Výkopy zasahující do komunikace musí být opatřeny výstražnou dopravní značkou. V noci a za snížené viditelnosti musí být označeny výstražným světlem na začátku a na konci výkopu.
- Výkopy budou opatřeny přechodovými lávkami pro pěší.
- Do zapaženého výkopu sestoupí pracovník po bezpečném žebříku takové délky, aby přesahoval hloubku výkopu o 1 m.
- Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu.
- Při přerušení zemních prací nesmí být ohrožena bezpečnost práce ani bezpečnost provozu a pohybu osob v okolí výkopů. Odpovědný pracovník musí zajistit pravidelnou kontrolu údržby zábran, pažení a přechodových lávek pro pěší.
- Pokud je pracovník ve výkopu, je možné do něj spouštět lžící rypadla jen, je-li od ní pracovník vzdálen v průběhu celé její dráhy minimálně 2 m. V případě, že je tato vzdálenost menší, musí pracovník z výkopu vystoupit ven. Totéž platí pro spouštění materiálu do výkopu na lžici bagru. Při transportu materiálu zavěšeného na lžici pomocí vhodného vázacího prostředku a evidovaného lana s atestem, musí být lžice bagru této činnosti uzpůsobena na základě schválení výrobcem.
- Před prvním vstupem pracovníků do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin musí odpovědný pracovník provést prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a přístupů.

Zajištění stability stěn výkopů :

- Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí.
- Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách nesoudržných, podmaččených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými ořesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu i při hloubkách menších, než je stanoveno ve větě první. Vstupují-li do těchto výkopů pracovníci, musí mít výkopy světlou šířku nejméně 0,8 m v úrovni uložení potrubí.
- Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství výkopu
- Je zakázáno sestupovat nebo vystupovat z výkopů po konstrukci pažení, vstupovat do strojem vyhloubených výkopů, které nejsou zajištěny.
- Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené výkopy a jámy se svislými nezajištěnými stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým postupem
- Zjistí-li se ve stěnách výkopů větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí a jiných nesoudržných materiálů, které by mohly tlakem uvolnit zeminu, musí se tyto zajistit proti uvolnění nebo zajistit.
- Při ručním odstraňování pažení se musí postupovat zespodu za současného zasypání výkopu.

Kladení a uložení potrubí

Potrubí bude kladeno ve výkopu. V místech výskytu podzemní vody bude na dně výkopu provedena štěrkopísková respektive štěrková vrstva a odvodňovací drenáž. Při pokládce musí být zajištěno odvodnění výkopu vč. splaškových vod. Obecně bude platit, že uložení použitého potrubí bude odpovídat předpisům a pokynům jednotlivých výrobců použitého trubního materiálu a podle konkrétních podmínek. Obsypy a zásypy musí být provedeny v celé šířce výkopu vhodným materiálem a musí být zhutněny po obou stranách potrubí rovnoměrně.

Vzorové uložení potrubí, řešení lůžka, obsypů a zásypů potrubí, ochrana potrubí pod komunikacemi je řešená vzorovými příčnými řezy.

Zhotovitel zohlední místní podmínky na staveništi a kvalitu konkrétního použitého potrubí při ukládání potrubí vůči navrženému vzorovému uložení potrubí.

Potrubí, tvarovky a armatury musí být před uložení vyčištěné, zkontrolované a v neporušeném stavu. Spojování potrubí bude prováděno dle pokynů výrobce potrubí, budou používány spojovací prvky podle typu spoje a podle technologických předpisů montáže příslušných trubních materiálů. Trubky, které se při stavbě zkracují musí mít řez hladký a kolmý na osu trubky. Konce musí být před použitím upravené do tvaru předepsaného pro montáž trubního materiálu.

Obsypy a zásypy

Pro obsypy a zásypy budou použité vhodné materiály a jejich zhutnění bude prováděno v předepsaných vrstvách podle použitého materiálu, vše v souladu s platnými legislativními předpisy a platnými normami. Hutnění bude prováděno vibračními deskami, ručními vibračními vály, nebo jinou vhodnou technikou.

Při výkopu stavebních jam a rýh je nutno selektivně přistupovat k rozlišení zemin z hlediska využití pro zpětné zásypy a násypy.

Do zásypů se nesmí ukládat zmrzlé nebo sněhem promočené zásypy ze soudržných zemin. Zásypy se nesmí ukládat na zmrzlou zeminu. Nesoudržné zeminy se mohou ukládat za sněhu a mrazu jen tehdy, když se dá zabezpečit vazba skeletu jejich zrn.

Výkopy rýh pro potrubí budou zasypávány v celé šířce po dokončení osazení potrubí, provedení příslušných zkoušek a po schválení správcem stavby. Je nutno respektovat technické podmínky pro uložení potrubí od příslušného výrobce potrubí a statické posouzení navrženého způsobu uložení v závislosti na zatížení a geologických podmínkách.

Zpětný zásyp se musí provádět současně po obou stranách objektu, aby nedocházelo k nerovnoměrným tlakům. Hutnění v blízkosti potrubí se musí provádět takovým způsobem, aby nedošlo k vybočení nebo poškození potrubí, poškození izolace atd. Bednění, pažení a jiné pomocné zařízení musí být před zpětným zásypem odstraněno nebo v průběhu hutnění postupně vytahováno, aby hutnění probíhalo proti rostlé zemině. Postupné vytahování pažení musí být prováděno tak, aby nedocházelo k dodatečnému vytahování pažnic z již zhutněného obsypu nebo zásypu a tím k jeho nakypřování.


Zásypy v komunikacích :

Na zpětné zásypy v komunikacích a pojezdových plochách bude použit pouze správcem stavby schválený vhodný materiál podle TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací. Hutnění zásypů pod komunikacemi, kontroly kvality, zkoušky a jejich četnost budou prováděny také podle požadavků TP 146.

Úpravy povrchů do původního nebo projektem požadovaného stavu

Opravy finálních vrstev dotčených pozemků budou provedeny dle vyjádření jednotlivých majitelů nebo správců.

Verze	Poznámka	revize	Datum	Podpis	Zkontr.



vedoucí projektant	vyracoval	odpovědný architekt	technická kontrola
	Ing. Pavel DROZD	Ing.arch.Martin Matiska	-
investor	Město Roudnice nad Labem, Karlovo nám.21, 413 21 Roudnice nad Labem		
místo stavby	parc.č.853/20, k.ú. Roudnice nad Labem (741647)		
STAVBA / Díl			
LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Z BD			
Z BYTOVÉHO DOMU čp.431, ROUDNICE NAD LABEM			
Přípojka na splaškovou kanalizaci			
OBSAH	CELKOVÁ SITUACE STAVBY NA PODKLADĚ KM		
7			

 VODNĚHOSPODÁŘSKÝ SERVIS	
DN-SERVIS s.r.o. J.K. Tyla 2627, 415 01 Třeblice IČO : 254 173 98 Tel.: 724306776 E-mail: info@dn-servis.cz	
formát	A3
datum	5/2022
stupeň PD	DUR+DSP
zak. číslo	
arch. číslo	
měřítko 1:100	č.y. F00B

Souřadný systém : JTSK
Výškový systém : BpV



Verze	Poznámka	revize	Datum	Podpis	Zkontr.

Jedná se o připojení bytového domu Sladkovského 431, Roudnice n/L na splaškovou kanalizaci. V současnosti je u BD řešeno nakládání s odpadními vodami pomocí ČOV s kapacitou 20-120EO, resp. hydraulickým zatížením 20 m3/d a látkovým zatížením 10 kgBSK5/d. ČOV se však potýká s řadou provozních problémů a je prakticky nefunkční. Navrhovaným opatřením je tedy zrušení biologické ČOV a instalací dvou čerpadlového systému do stávající jímky hrubého předčištění a přečerpávání odpadních vod do splaškové kanalizace. SČVK přes stávající ČSOV. Přípojka bude vedena v souběhu s novým potrubí kanalizační přípojky Servisního Centra ŘVC ČR Roudnice n/L. až do stávající betonové jímky ČSOV 1. (SČVK).

Návrh opatření - řešení rekonstrukce objektu (jímky) ČOV

- Přípojka BD do jímky - gravitační část, je stávající a bude zachována.
- Jímka (ČOV) - bude celkově vyčištěna a v části odtoku utěsněna. Budou zachovány ruční česle pro zachycení nečistot (hadry, papíry, igelity a pod). V prostoru kalové regenerace bude provedeno osazení dvou kalových čerpadel s řezacím zařízením na spouštěcím systému. Výtlačné potrubí čerpadel bude osazeno zpětnou kulovou klapkou a uzavírací armaturou. Součástí potrubí bude i zpětné proplachovací potrubí s uzavírací armaturou. Společný výtlač bude napojen na potrubí PE HD d63 x 3,8.
- Kanalizační přípojka - tlaková část, bude provedena z potrubí PE HD d63 s napojením do jímky stávajíc ČSOV 1 (SČVK). Potrubí přípojky bude v místě napojení opatřeno uzavíracím kanalizačním šoupátkem.DN50/PN16.. Délka trasy přípojky je 175 m.


Přečerpávací čerpadla (1+1)

Typ	ZFS 71.3 D Ex
Qm	27 m3/hod
Hm	35 m
Motor	400 V AC / 3,9 kW / 6,5A / 2800 /min.
Připojení	DN50 - vnitřní závit (2")
Krytí	IP68
Těsnění	dvojitou mechanickou ucpávkou a vloženou olejovou komorou
Režim provozu	S1
Provedení	Ex (do výbušného prostředí)



vedoucí projektant	vypracoval	odpovědný architekt	technická kontrola
	Ing. Pavel DROZD	Ing.arch.Martin Matisko	–
investor	Město Roudnice nad Labem, Karlovo nám.21, 413 21 Roudnice nad Labem		
místo stavby	parc.č.853/20, k.ú. Roudnice nad Labem (741647)		
STAVBA / Díl			
LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Z BD			
Z BYTOVÉHO DOMU čp.431, ROUDNICE NAD LABEM			
Přípojka na splaškovou kanalizaci			
OBSAH			
CELKOVÁ SITUACE STAVBY			
7			


 VOODOHOSPODÁŘSKÝ SERVIS	
DN-SERVIS s.r.o. J.K. Tyla 2627, 415 01 Teplice IČO : 254 173 98 Tel.: 724306776 E-mail: info@dn-servis.cz	
formát	A3
datum	5/2022
stupeň PD	DUR+DSP
zak.číslo	
arch.číslo	
měřítko 1:100	č.v. F00



Stávající inženýrské sítě

- Podzemní vedení NN – ČEZ
Podzemní vedení VN – ČEZ
Vodovod – SČVK
Sdělovací kabel – CETIN
Sdělovací kabel místní – CD Telematika
Šplášková kanalizace – výtlačné potrubí, SČVK
Šplášková kanalizace – gravitační, SČVK

Verze	Poznámka revize	Datum	Podpis	Zkopř.



Verze	Poznámka revize	Datum	Podpis	Zkontr.


PŮDORYS

Odtok do kanalizace



Výtláčné potrubí PE100 SDR11 63x3,8 - 20bm

Napojeno na tlakové potrubí DN100 pomocí navrtávky a UŠ DN50/PN16



Stávající odtok
zaslepen

Odtok do kanalizace



Přečerpávací čerpadla


Typ	ZFS 71.3 D Ex
Qm	27 m3/hod
Hm	35 m
Motor	P1 3,9 / P2 3,2 kW
Napětí	400 V AC
Krniččet	50 Hz
Jmen.proud	6,5 A
Otáčky	2800 /min.
Připojení	DN50 - vnitřní závit (2")
Krytí	IP68
Těsnění	dvojitou mechanickou ucpávkou a vloženou olejovou komorou
Režim provozu	S1
Provedení	Ex (do výbušného prostředí)

Čerpadlo havarijní jímky

Typ	ZPG 50.1 WA s plovákem
Qm	20 m3/hod
Hm	9,6 m
Motor	230V / 550W
Jmen.proud	5,0 A
Otáčky	2800 /min.
Připojení	DN50 - vnitřní závit (2")
Krytí	IP68
Těsnění	dvojitou mechanickou ucpávkou

vedoucí projektant	vypracoval	odpovědný architekt	technická kontrola	 DN SERVIS VODOHOSPODÁŘSKÝ SERVIS DN-SERVIS s.r.o. J.K. Tyla 2627, 415 01 Teplice IČO : 254 173 98 Tel.: 724306776 E-mail: dnsevis@centrum.cz		
	Ing. Pavel DROZD	-	-			
						
investor	Město Roudnice nad Labem, Karlovo nám.21, 413 21 Roudnice nad Labem					
místo stavby	parc.č.853/20, kú. Roudnice nad Labem (741647)					
STAVBA / Díl						
LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Z BD Z BYTOVÉHO DOMU č.p.431, ROUDNICE NAD LABEM Přípojka na splaškovou kanalizaci						
					formát	A3
					datum	7/2020
					stupeň PD	
					zak.číslo	
					arch.číslo	
OBSAH						
ČERPACÍ STANICE ODP.VOD - PŮDORYS				měřitko SCHEMA	č.v. F01	
					7	

Verze	Poznámka revize	Datum	Podpis	Zkontr.




Přecerpávací čerpadla			
Typ	ZFS 71.3 D Ex	Typ	ZPG 50.1 WA s plovákem
Qm	27 m3/hod	Qm	20 m3/hod
Hm	35 m	Hm	9,6 m
Motor	P1 3,9 / P2 3,2 kW	Motor	230V / 550W
Napětí	400 V AC	Jmen.proud	5,0 A
Kmítočet	50 Hz	Otáčky	2800 /min.
Jmen.proud	6,5 A	Připojení	DN50 - vnitřní závit (2")
Otáčky	2800 /min.	Krytí	IP68
Připojení	DN50 - vnitřní závit (2")	Těsnění	dvojitou mechanickou ucpávkou
Krytí	IP68		
Těsnění	dvojitou mechanickou ucpávkou a vložkou olejovou komorou		
Režim provozu	S1		
Provedení	Ex (do výbušného prostředí)		

vedoucí projektant	vyraboval	odpovědný architekt	technická kontrola	DN-SERVIS VODOHOSPODÁŘSKÝ SERVIS DN-SERVIS s.r.o. J.K. Tyla 2627, 415 01 Teplice IČO : 254 173 98 Tel.: 724306776 E-mail: dnsevis@centrum.cz	
	Ing. Pavel DROZD	-	-		
					
investor	Město Roudnice nad Labem, Karlovo nám.21, 413 21 Roudnice nad Labem				
místo stavby	parc.č.853/20, k.ú. Roudnice nad Labem (741647)				
STAVBA / Díl					
LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Z BD Z BYTOVÉHO DOMU č.p.431, ROUDNICE NAD LABEM Přípojka na splaškovou kanalizaci				formát	A3
				datum	7/2020
				stupeň PD	
				zak.číslo	
				arch.číslo	
OBSAH	ČERPAČÍ STANICE ODP.VOD - ŘEZ A-A			měřitko	č.v.
				SCHEMA	F02
					7

Verze	Poznámka revize	Datum	Podpis	Zkontr.

ŘEZ B - B



Odtok do kanalizace

Výtláčné potrubí PE 100 SDR11 63x3,8 - 20bm

Napojeno na tlakové potrubí DN100 pomocí navrtávky a UŠ DN50/PN16

Přečerpávací čerpadla

Typ	ZFS 71.3 D Ex
Qm	27 m3/hod
Hm	35 m
Motor	P1 3,9 / P2 3,2 kW
Napětí	400 V AC
Kmitočet	50 Hz
Jmen.proud	6,5 A
Otáčky	2800 /min.
Připojení	DN50 - vnitřní závit (2")
Krytí	IP68
Těsnění	dvojitou mechanickou ucpávkou a vloženou olejovou komorou
Režim provozu	S1
Provedení	Ex (do výbušného prostředí)

Čerpadlo havarijní jímky

Typ	ZPG 50.1 WA s plovákem
Qm	20 m3/hod
Hm	9,6 m
Motor	230V / 550W
Jmen.proud	5,0 A
Otáčky	2800 /min.
Připojení	DN50 - vnitřní závit (2")
Krytí	IP68
Těsnění	dvojitou mechanickou ucpávkou

Čerpací jímka

5,3 m3

Havarijní jímka

26,4 m3

vedoucí projektant	vyraboval	odpovědný architekt	technická kontrola
	Ing. Pavel DROZD	-	-
			
investor	Město Roudnice nad Labem, Karlovo nám.21, 413 21 Roudnice nad Labem		
místo stavby	parc.č.853/20, kú. Roudnice nad Labem (741647)		
STAVBA / Díl	LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Z BD Z BYTOVÉHO DOMU č.p.431, ROUDNICE NAD LABEM Přípojka na splaškovou kanalizaci		
OBSAH	ČERPACÍ STANICE ODP.VOD - ŘEZ B-B		
7			

	DN SERVIS VODOHOSPODÁŘSKÝ SERVIS
DN-SERVIS s.r.o. J.K.Tyla 2627, 415 01 Teplice IČO : 254 173 98 Tel.: 724306776 E-mail: dnsevis@centrum.cz	
formát	A3
datum	7/2020
stupeň PD	
zak.číslo	
arch.číslo	
měřitko SCHEMA	č.v. F03

Město Roudnice nad Labem

NAŠE ZNAČKA
0101892662VYŘÍZENO DNE
22.02.2023**Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:****Přípojka na splaškovou kanalizaci BD Roudnice nad Labem, č.p. 431**

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0101892662 ze dne 22.02.2023 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Toto sdělení je platné do 22.08.2023 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	střet		
Nadzemní síť			

Stanice	
---------	--

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

	síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní síť	
Nadzemní síť	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započatím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude pro vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, sítí pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV vč. a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Manipulovat s obnaženými kabely pod napětím je možné pouze se souhlasem vlastníka. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HDPE apod.) musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. **Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení distribuční soustavy podle § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedeními po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů;
- c) u zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení.

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů nebo stožárů).
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů vně od oplocení nebo v případě, že stanice není oplocena, 20 metrů od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr vně od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

- 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

- 5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
- 6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
- 7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
- 8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.


V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.



Platí pouze se sdělením číslo 0101892662.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA


Podzemní vedení NN do 1 kV	Stanice do 52 kV - stožárová	Nadzemní vedení NN do 1 kV	Stanice do 52 kV - zděná
Podzemní vedení VN do 35 kV	Transformovna (nad 52 kV)	Nadzemní vedení VN do 35 kV	Prohlášená investice ČEZ Distribuce
Podzemní vedení VVN 110 kV	Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě	Nadzemní vedení VVN 110 kV	Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
NN přívod odběratele	Hranice katastrálního území	Cizí energetické vedení	
Zajmové území		Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci	
		Podzemní síť pro elektronickou komunikaci	
		HDPE trubka	
		Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi	
		Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV	
		Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV	
		Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV	
		Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV	
		Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV	
		Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV	



Platí pouze se sdělením číslo 0101892662.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101892662.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101892662.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0101892662.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21
413 01 ROUDNICE NAD LABEM



000000001019230009109

NAŠE ZNAČKA
001135309377

VYŘIZUJE / LINKA
Rudolf Spěvák / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň / 28. 6. 2023

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 26. 6. 2023, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely povolení stavby.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo dle PD v katastrálním území Roudnice nad Labem vedené pod názvem „LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Z BYTOVÉHO DOMU č.p.431, ROUDNICE NAD LABEM“ se nachází zařízení **podzemního vedení NN** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Sdělujeme Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Místa křížení a souběhy kanalizace a vodovodu (vč. případných šachet, jímek, ČS, ČOV) se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050, budou viditelně označeny výstražnou fólií tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o vodovod/kanalizaci apd. Upozorňujeme na dodržení nejmenšího dovoleného krytí (hloubku uložení) stávajících podzemních sítí, dle ČSN 73 6005. Zařízení vodovodu a kanalizace vč. případných šachet, jímek, ČS, ČOV apd. bude umístěno ve vzdálenosti min. 0,6 m od krajního kabelu kabelového vedení NN. Stavbou nesmí být znemožněn ani podstatně znesnadněn přístup k zařízení distribuční soustavy provozovateli a jím pověřeným pracovníkům.
2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

5. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
6. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
8. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
9. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivity země oproti současnému stavu.
11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
12. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlase nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
13. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.
14. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

Jestli-li provozovatel distribuční soustavy, že nejsou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazuje si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.



S pozdravem



Ing. Roman Válek

Vedoucí odboru Specializovaná obsluha

ČEZ Distribuce, a. s.

R4P100 ReqType:Q ReqExID:0015123740 ProcessID:CS-20230628T095423-0001 DocExID:0000000062174839 BOLD:001A4A1A12271EEE85B11FE0C3DE1C2E
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IA/(6) SAPtyp:Dopis-DOP-D42 ZakID:0010408094 DocID:001046880545 IA:58\Q21-284040362 Ver:624D285 QUICK str:3 lsr:2



Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21
413 01 ROUDNICE NAD LABEM



0000000010192896909

NAŠE ZNAČKA
001135309408

VYŘIZUJE / LINKA
Rudolf Spěvák / 800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň / 28. 6. 2023

Vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy

Vážená paní, vážený pane,

dovolte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 26. 6. 2023, ve které nás žádáte o souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (dále jen „zařízení“) v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Stavba a/nebo s ní související činnost na pozemku parcelní číslo dle PD v katastrálním území Roudnice nad Labem vedená pod názvem „LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Z BYTOVÉHO DOMU č.p.431, ROUDNICE NAD LABEM“ se nachází v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. zasahuje do ochranného pásma zařízení **podzemního vedení NN** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Jménem společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Vám sdělujeme, že udělujeme souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení.

Toto vyjádření pozbývá platnosti, nebude-li činnost a/nebo stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Místa křížení a souběhy kanalizace a vodovodu (vč. případných šachet, jímek, ČS, ČOV) se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050, budou viditelně označeny výstražnou fólií tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o vodovod/kanalizaci apd. Upozorňujeme na dodržení nejmenšího dovoleného krytí (hloubku uložení) stávajících podzemních sítí, dle ČSN 73 6005. Zařízení vodovodu a kanalizace vč. případných šachet, jímek, ČS, ČOV apd. bude umístěno ve vzdálenosti min. 0,6 m od krajního kabelu kabelového vedení NN. Stavbou nesmí být znemožněn ani podstatně znesnadněn přístup k zařízení distribuční soustavy provozovateli a jím pověřeným pracovníkům.
2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
3. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

4. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
5. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
7. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
8. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
9. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
10. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
11. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
12. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.


Provozovatel distribuční soustavy si vyhrazuje právo odvolat souhlas kdykoli, zjistí-li, že podmínky stanovené v tomto vyjádření nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

S pozdravem


Ing. Roman Válek

Vedoucí odboru Specializovaná obsluha
ČEZ Distribuce, a. s.





ŽADATEL

Město Roudnice nad Labem

NAŠE ZNAČKA
0700668099

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
22.02.2023

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: **Přípojka na splaškovou kanalizaci BD Roudnice nad Labem, č.p. 431**

Účel: **Sloučené územní a stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700668099 ze dne 22.02.2023, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 22.02.2024.


V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ ICT Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy


Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0700668099.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | | | |
|---|---------------------------|---|-----------------------------|
|  | Nadzemní optické vedení |  | Radioreléový spoj vzduch |
|  | Podzemní optické vedení |  | Zájmové území |
|  | Nadzemní metalické vedení |  | Hranice katastrálního území |
|  | Podzemní metalické vedení | | |



ŽADATEL

Mšsto Roudnice nad Labem

NAŠE ZNAČKA
0201533772

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
22.02.2023

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: **Přípojka na splaškovou kanalizaci BD Roudnice nad Labem, č.p. 431**

Účel: **Sloučené územní a stavební řízení**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201533772 ze dne 22.02.2023, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 22.02.2024.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 29148278

Přílohy

Situační výkres zájmového území


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



Platí pouze se sdělením číslo 0201533772.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území



LEGENDA

- | | | | |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| — — — — — | Nadzemní optické vedení | — — — — — | Radioreléový spoj vzduch |
| ————— | Podzemní optické vedení | | Zájmové území |
| - - - - - | Nadzemní metalické vedení | ===== | Hranice katastrálního území |
| ————— | Podzemní metalické vedení | | |

Naše zn.: VYJNEJ-2023-03881-01

Vyřizuje: Barbora Vlková

Mobil: 605 595 800

E-mail: Lkaspar@nej.cz

Město Roudnice nad Labem
Dis. Robert Mann
Kaarlovo náměstí 21
41321 Roudnice nad Labem

V Praze dne 28. 3. 2023

vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Nej.cz s.r.o.

Žadatel(ka), společnost Město Roudnice nad Labem, Kaarlovo náměstí 21, 41321 Roudnice nad Labem (dále jen "žadatel") podal(a) dne 21. 3. 2023 žádost o vyjádření ke stavební akci nazvané

Přípojka na splaškovou kanalizaci

přičemž stanovil(a) důvod žádosti a oblast dotčeného zájmového území, v němž bude stavba probíhat. Na základě určení a vyznačení zájmového území a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává společnost Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4, jakožto vlastník technické infrastruktury v souladu s ustanovením § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012Sb. občanského zákoníku v platném znění, následující vyjádření:

Ve vyznačeném zájmovém území se nenachází vedení a zařízení sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Nej.cz s.r.o.


Společnost Nej.cz s.r.o. souhlasí s předmětnou stavební akcí a zároveň souhlasí s vydáním příslušného správního rozhodnutí stavebním úřadem pro povolení předmětné stavební akce (rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení či jiné).

Další ustanovení a informace:

- Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem. Změní-li se zájmové území či dojde-li ke změnám v projektové dokumentaci, je nutno požádat o nové vyjádření!
- **Platnost vyjádření je 1 rok od vydání, vyjádření tedy pozbývá platnosti dnem 28. 3. 2024**

- Platnost vyjádření nelze prodloužit a je nutné vždy žádat o vystavení nového vyjádření.
- Upozorňujeme, že zpracovatel nenese odpovědnost za škody, které by mohly vzniknout nesprávně či neúplně poskytnutými údaji včetně nesprávného či neúplného zákresu zájmového území. Žadatel bere na vědomí, že jakékoliv poskytnuté informace o síti Nej.cz s.r.o. smí být použita pouze k účelu, pro který byla poskytnuta (nejčastěji ve věci spojené se zpracováním projektové dokumentace, získáním povolení od stavebního úřadu a realizaci stavební akce). Případná námi poskytnutá data není povoleno používat k jiným účelům (zejména rozmnožovat a půjčovat, prodávat či pronajímat třetím stranám, používat jako zdroj pro své informační systémy, ani je používat jako podklad při projektování jiných staveb).
- Dotazy, oznámení či žádosti o sdělení kontaktu na techniky Nej.cz s.r.o. směřujte na pracovníka ochrany sítě (POS). Tím je osoba, která vydala toto vyjádření (viz kontakt níže). Pro doručování písemností použijte adresu níže v dokumentu.

V Praze dne 28. 3. 2023




Barbora Vlková
specialista technické dokumentace
mob.: 605 595 800
e-mail: Lkaspar@nej.cz

Sídlo společnosti:
Nej.cz s.r.o.
Kaplanova 2252/8
148 00 Praha 4



Adresa pro doručování písemností:
Nej.cz s.r.o.,
pobočka Nový Bydžov
Jana Žižky 627
504 01 Nový Bydžov

Přílohy:

1x zákres zájmového území



Legenda:

	Rozsah zájmového území		Zemní koaxiální vedení, nezaměřené
	Zemní optické vedení, zaměřené		Nadzemní koaxiální vedení (převěš)
	Zemní optické vedení, nezaměřené		Koaxiální trasa v kolektoru / kabelovodu
	Nadzemní optické vedení (převěš)		Koaxiální trasa vedená vnitřkem domu
	Optická trasa v kolektoru / kabelovodu		Pronajaté zemní koaxiální vedení
	Cizí zemní trasa, v níž jsou pronajata optická vlákna		Pronajaté nadzemní koaxiální vedení
	Cizí nadzemní trasa, v níž jsou pronajata optická vlákna		Metalické vedení
	Cizí kolektorová trasa, v níž jsou pronajata optická vlákna		Plánované vedení pod ÚR
	Optická trasa vedená vnitřkem domu		HDP trubky zaměřené
	Zemní koaxiální vedení, zaměřené		HDP trubky nezaměřené
			Plánované vedení v projekci



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Město Roudnice nad Labem
Robert Mann Dis.
Karlovo náměstí č.p.21
41301 Roudnice nad Labem

Naše značka: E12253/23

V Praze dne: 3.3.2023

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Přípojka na splaškovou kanalizaci BD v Roudnici nad Labem, čp. 431

Stupeň: Sloučené územní a stavební řízení

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na:
<https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/>

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomčikova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

Ochrana sítí

Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E12253/23**
Název stavby /akce: **Přípojka na splaškovou kanalizaci BD v Roudnici nad Labem, čp. 431**
Datum podání žádosti: **3.3.2023**
Důvod žádosti: **Sloučené územní a stavební řízení**
Popis jiného důvodu žádosti:
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: **Město Roudnice nad Labem**
IČ: **00264334**
DIČ:
Kontaktní osoba: **Robert Mann Dis.**
Adresa: **Karlovo náměstí č.p.21**
Město / obec: **Roudnice nad Labem**
PSČ: **41301**
Stát:
E-mail: **lenka.janeckova@dn-servis.cz**
Telefonní číslo: **725371334**

Stavebník

Firma / organizace: **Město Roudnice nad Labem**
Kontaktní osoba: **Robert Mann Dis.**
Adresa: **Karlovo náměstí č.p.21**
Město / obec: **Roudnice nad Labem**
PSČ: **41301**
Stát:
E-mail: **rmann@roudnice.nl.cz**
Telefonní číslo: **416 850 126**

Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**
Projektant: **Ing. Pavel Drozd**
Druh stavby: **Technická infrastruktura - vodovody, kanalizace, plyn**
Hodnota projektu: **0 mil. Kč**
Měsíc zahájení stavby: **04/2023**
Měsíc ukončení stavby: **04/2024**


Odeslání stanoviska

E-mail: **lenka.janeckova@dn-servis.cz**

Příloha č. 2

Situační plán

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-747248.195406201 -1003897.95263181,-747255.410095551 -1003900.01665294,-747267.391827775 -1003881.07578619,-747230.360982537 -1003852.85200044,-747189.713261119 -1003826.28390407,-747171.549427131 -1003811.93108463,-747176.319143745 -1003804.74191275,-747151.725926931 -1003780.15651081,-747139.784193739 -1003788.34572397,-747167.157173661 -1003819.06762171,-747220.159059115 -1003856.96114102,-747256.874858571 -1003882.92630493,-747248.195406201 -1003897.95263181))

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 65514/23

Číslo žádosti: 0123 209 152 („Žádost“)

Název akce („ Stavba “)		Přípojka na splaškovou kanalizaci BD Roudnice nad Labem, č.p. 431	
Důvod vydání Vyjádření („ Důvod vyjádření “)		Společné územní a stavební řízení	
Žadatel	Město Roudnice nad Labem		
Stavebník	Město Roudnice nad Labem		
Zájmové území	Okres	Litoměřice	
	Obec	Roudnice nad Labem	
	Kat. území / č. parcely	Roudnice nad Labem	
Platnost Vyjádření		3. 3. 2025 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „**SEK**“) společnosti a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se nevyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.
- (II) Společnost CETIN a.s. **souhlasí, aby** Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, **provedl stavbu a/nebo činnosti** povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.
- (III) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Číslo jednací: 65514/23

Číslo žádosti: 0123 209 152

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:


- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 3. 3. 2023.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063

102



VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Alexander Kodýtek, tel.: 606 757 131, e-mail: alexander.kodytek@cetin.cz;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 3. 3. 2023 pod č.j. 65514/23;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.

- (ii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iii) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (iv) Případné dodatečné požadavky na úpravu a přeložení SEK zajistí společnost CETIN v souladu s ustanovením § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

6. PÍSEMNÝ STYK


Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

	hranice zájmového území k vyjádření
	NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN
	zaměřený průběh metalického kabelu
	zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	nezaměřený průběh metalického kabelu
	nadzemní síť cizí
	nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a metalického kabelu
	raťová síť, ochranné pásmo raťové sítě
	nadzemní síť
	neprovozovaná síť
	podzemní síť cizí
	síť s NV
	kollektor, kabelovod

Karl
CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ CZ04084063

102



Město Roudnice nad Labem
Dis. Robert Mann
Karlovo náměstí 21
413 01 Roudnice nad Labem

V Praze, 3.3.2023

Naše zn.: **230303-0936526083**

Věc: vyjádření k žádosti k akci "**Přípojka na splaškovou kanalizaci BD**"

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závěšova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **3.3.2023**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu.

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.


Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese <https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/>.

S pozdravem

v.z. Ing. Kateřina Rendeková
Vodafone Czech Republic a. s.
náměstí Junkových 2808/2
150 00 Praha 5

Tel.: 607105305
E-mail: katerina.rendekova@vodafone.com



Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_230303-0936526083.pdf





naše značka
5002780678
vyřizuje
Jaroslav Kápička
datum
03.03.2023

Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21
41301 Roudnice nad Labem

Věc:
Přípojka na splaškovou kanalizaci BD č.p. 431, Roudnice nad Labem

K.ú. - p.č.: Roudnice nad Labem

Stavebník: Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21, 41301 Roudnice nad Labem

Účel stanoviska: Informace o poloze a průběhu plynárenského zařízení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude GasNet, s.r.o. ani GasNet Služby, s.r.o., jako zmocněnec GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách veřejnoprávní smlouvy.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince GasNet 555 90 10 10.

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 • Zábrdovice • 602 00 Brno • T 555 90 10 10 • www.gasnet.cz

IČ: 27935311 • DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz




Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002780678 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21, 41301 Roudnice nad Labem. K.ú.: Roudnice nad Labem.



Legenda:

linie plynovodu	linie
NTL	-----
STL	-----
VTL	-----
WTL	-----
nefunkční plánovaná stavba před realizací	-----
ve výstavbě, neuvedeno do provozu	-----
regulační stanice	⊡
ochranné zařízení	----
kabel	----
elektropřípojka	⊡
kabel protikoroziční ochrany	----
anodové uzemnění	----
stanice katodové ochrany	⊡
pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO	⊡
neplynovodní zařízení/technologie (linie/bod/plocha)	⊡



Váš dopis zn.:
ze dne: 21.12.2022
Naše značka: O23690019028/TPCUL/KL
Vyřizuje: Ing. Kolář
Pracoviště: ÚTPČ Litoměřice
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 17.2.2023

Město Roudnice nad Labem
Správa bytů
Karlovo náměstí 21
413 01 Roudnice nad Labem

Vyjádření k dokumentaci pro povolení nových vodovodních a kanalizačních přípojek a jejich změn

Název akce:	Přípojka na splaškovou kanalizaci BD Sladkovského 431, Roudnice nad Labem
Účel vyjádření:	K dokumentaci pro povolení výstavby kanalizační přípojky
Zájmové území:	Okres: Litoměřice
	Obec: Roudnice nad Labem
	Část obce, ulice, č.p.: Roudnice nad Labem, Sladkovského 431
	Katastrální území, parcelní číslo: Roudnice nad Labem, parc.č. 853/20, 853/3
Žadatel:	Město Roudnice nad Labem, kontaktní osoba: Ing. Pavel Drozd
Adresa, tel., e-mail	724 306 776, info@dn-servis.cz
Investor:	Město Roudnice nad Labem
Adresa, tel., e-mail	Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
Projektant:	DN-SERVIS s.r.o., Ing. Pavel Drozd
Vlastník dotčené IS	SVS
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí - ANO čj. O20690023151/TPCUL/KL ze dne 19.3.2020 k existenci zařízení ve správě SČVK a současně k možnosti napojení pouze 1RD
Napojení přípojek na stávající VHI	Kanalizace: vlastník SVS

Předložená projektová dokumentace řeší odkanalizování stávajícího bytového domu čp. 431 v ul. Sladkovského v Roudnici nad Labem novou tlakovou kanalizační přípojkou do kanalizačního systému Roudnice nad Labem.

Navržené řešení:

Stávající nevyhovující domovní čistírna odpadních vod pro bytový dům bude zrekonstruována na domovní čerpací stanici s objemem čerpací jímky 5,3 m³ a s prostorem havarijní retence o objemu 26,4 m³. Do čerpací jímky budou osazena 2 kalová čerpadla s řezacím zařízením a výkonem čerpání 10m³/hod, výtlačné potrubí bude vybaveno zpětnou klapkou, pojistným ventilem a kulovým uzávěrem.



Tlaková kanalizační přípojka bude z materiálu HDPE 63x 3,8 SDR11 o délce 175 m, bude vedena v souběhu s novým potrubím kanalizační přípojky Servisního centra ŘVC ČR a zaústěna bude do mokré jímky stávající čerpací stanice odpadních vod (ČSOV) Roudnice nad Labem - Sladkovského, která je ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Před zaústěním do ČSOV bude na potrubí přípojky osazeno uzavírací kanalizační šoupě DN50/PN16. Tlakové potrubí bude v celé délce opatřeno trasovacím vodičem. Gravitační část přípojky, tj. nátok do domovní čerpací stanice z potrubí PVC KG 200 délky 25 m zůstane stávající včetně prostoru hrubého předčištění s ručními česlemi.

S obsahem dokumentace pro povolení výstavby kanalizační přípojky
souhlasíme
za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Napojení kanalizační přípojky do čerpací stanice odpadních vod Roudnice nad Labem – Sladkovského bude provedeno za účasti pracovníků provozu kanalizací a ČOV Litoměřice.
2. Splaškové vody odváděné novou kanalizační přípojkou budou splňovat povolené limity stanovené kanalizačním řádem pro kanalizační systém Roudnice nad Labem.
3. Při souběhu a křížení pokládaného tlakového kanalizačního potrubí s námi provozovaným vodohospodářským zařízením bude dodržena norma ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ a další zákony a předpisy pro ukládání inženýrských sítí. V případě zjištění položení potrubí v rozporu s touto normou, stavebník toto na vlastní náklady přeloží.
4. Upozorňujeme dále zejména na poklopy šoupat, hydrantů a ventilové poklopy hlavních uzavěrů vody na řadech, revizní kanalizační šachty, které je nutno respektovat a zachovat. Zejména požadujeme, aby při výstavbě nedošlo k výrazné změně nivelety terénu (max. tolerance ± 15 cm) a tím snižování nebo zvyšování krytí nad stávajícím vodohospodářským zařízením.
5. Požadujeme být přizváni ke každému dotyku s námi provozovaným vodohospodářským zařízením. Požadujeme s dostatečným předstihem provést písemně ohlášení zahájení výkopových prací na akci. **Před zahájením výkopových prací si investor zajistí vytýčení vodohospodářského zařízení na místě přímo v trase a prostoru potřebném pro provádění stavby.** Vytýčení skutečného umístění zařízení je nutné objednat na tel. 840 111 111, e-mail info@scvk.cz.
6. Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně jeho profilu, upozorní organizace provádějící práce na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace a v případě nutnosti zabezpečí provedení kopaných sond.
7. Případná existence jiných vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. S žádostí o informaci k existenci přípojek se obračejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě její části zřízených přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.
8. Po obdržení příslušného povolení stavby se prosím dostavte osobně na Zákaznické centrum provozovatele v Litoměřicích k sepsání žádosti o „Zřízení přípojky“ a uzavření „Smlouvy o dodávce pitné vody a smlouvy o odvádění odpadních vod“, kde provozovatelé doložíte:

A) Doklady pro úspěšné sepsání žádosti o „Zřízení přípojek“ jsou:

- Rozhodnutí stavebního úřadu, v němž je přípojka povolena.
- Schválená (orazítkovaná) projektová dokumentace přípojky.
- Výpis z katastru nemovitostí, resp. doklad prokazující vlastnictví.
- Vyjádření SČVK k projektové dokumentaci.

B) Doklady pro úspěšné sepsání „Smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod“ jsou:

- Osobní doklady.
- Smlouvu podepisuje vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci (případně v zastoupení).



- Jestliže je objekt ve vlastnictví více osob, podepisuje smlouvu většinový spoluvlastník nebo jeden zástupce spoluvlastníků – pověřený plnou mocí od všech ostatních (plná moc musí být ověřená). V případě, že je objekt ve vlastnictví společného jmění manželů, smlouvu podepisuje pouze jeden (plná moc být nemusí).
 - Výpis z katastru nemovitostí, resp. doklad prokazující vlastnictví.
 - Spojovací číslo SIPO nebo číslo účtu pro zálohové platby.
 - Výpis z obchodního rejstříku, popř. živnostenské oprávnění a osvědčení o DIČ – u podnikatelských subjektů.
 - **Současný stav vodoměru a to pouze u objektů s již sepsanou smlouvou na odběr pitné vody.**
9. Po realizaci nové kanalizační přípojky, kterou si odběratel zajišťuje sám, je k udělení souhlasu s uvedením přípojky do provozu nutné provozovateli doložit:
1. Revizi kanalizační přípojky dle PD, vyhotovenou pracovníkem SČVK.
 2. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby do katastrální mapy v platném souřadnicovém a výškovém systému v dgn, včetně hloubek uložení, profilu a materiálu.

Obsah již dříve vydaných našich stanovisek zůstává v platnosti.

Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společností.

Obečné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

116

Ing. Jiří Kolář

referent technicko-provozní činnosti

Na vědomí: provoz kanalizací Litoměřice

Příloha: Situace a orientační zákresy s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Vědomice

28

1365

859

4355/2 Roudnice nad Labem Sladkovského

860

853/3

853/20

2899/3

857

2899/4

Sladkovského

861

Roudnice nad Labem

853/9

853/13

853/5

853/2

855

850

856

853/4

431

851

848/2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice



Orientační situace je platná pouze
jako příloha k poskytnutí informace č.

O23690019028/TPCUL/KL

Vystavil: Jiří Kolář

Dne: 17.2.2023

1:1000

Formát: A4

Strana: 1 / 1

LEGENDA

VODOVOD
píchnutí
sítě
průmyslová
KANALIZACE
jednotná
splšková
dešťová
ELEKTRIKA
odstavce



Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti RETE internet, s.r.o.

vydané podle §101 zákona číslo 127/2005 Sb., o elektronických komunikací a
§161 zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Stavba: „**LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Z BD
Z BYTOVÉHO DOMU čp.431, ROUDNICE NAD LABEM
Přípojka na splaškovou kanalizaci**“

Důvod vydání: **vyjádření k existenci sítí**
Dotčené území: viz příloha
Č. vyjádření: ID 292091

V zájmovém území se v současné době **nenachází** vedení veřejné sítě
elektronických komunikací v majetku RETE internet, s.r.o., chráněné
ochranným pásmem dle §102 zákona 127/2005 Sb.

Souhlasíme s vydáním ÚR a SP

Platnost tohoto vyjádření je 24 měsíců ode dne vydání.

Dne: 06. 04. 2023

Za RETE internet, s.r.o. - Jiří Suchý


Email: projekce@rete.cz, tel: 412 871 871, 727 864 428

Korespondenční adresa: Husovo nám. 41, 413 01 Roudnice nad Labem

reteinternet

Husovo náměstí 41, 413 01 Roudnice n. L.
DIČ CZ26404524, Tel.: 412 871 871





Verze	Popisná revize	Datum	Podpis	Zkontrol
5				
6				
7				
8				

Jedná se o připojení bytového domu Sladkovského 431, Roudnice n.L. na splaškovou kanalizaci. V současnosti je u BD řešeno nahlášení z odpadním vodami pomocí ČOV s kapacitou 20-120 EO, resp. hydraulickým zařízením 20 m³/d a iskovým zařízením 10 kgBKM/d. ČOV se však pohybuje s řadou provozních problémů a je prakticky nefunkční. Navrhovaným opatřením je tedy zrušení biologické ČOV a instalace dvou čerpadlového systému do stávající jímky hrubého předčištění a přetřesávání odpadních vod do splaškové kanalizace SČVK přes stávající ČSOV. Přípojka bude vedena v součtu s novým potrubím kanalizační přípojky Servisního Centra RYC ČR Roudnice n.L., až do stávající betonové jímky ČSOV 1 (SČVK).

Návrh opatření - řešení rekonstrukce dojezdu jímky ČOV

1. Přípojka BD do jímky - gravitační část, je stávající a bude zachována.
2. Jímka (ČOV) - bude celkové vyčištěna a v části odlohu utěsněna. Budou zachovány ruční čerla pro zachycení nečistot, hady, papíry igelity a podl. V prostoru kalové regenerace bude provedeno osazení dvou kalových čerpadel s řezacím zařízením na spouštěcím systému. Výtlačné potrubí čerpadel bude osazeno zpevněnou kulovou klapkou a uzavírací armaturou. Součástí potrubí bude i zpevněná propustňovací příruba s uzavírací armaturou. Společný výtlačk bude napojen na potrubí PE HD d63 x 3,9.
3. Kanalizační přípojka - Hrubová část, bude provedena z potrubí PE HD d63 s napojením do jímky stávající ČSOV 1 (SČVK). Potrubí přípojky bude v místě napojení opatřeno uzavíracím kanalizačním souplňkem DN50/PN15. Délka trasy přípojky je 175 m.

Přetřesávací čerpadla 1x1

Typ ZFS 71.3 D Ex
 Cín 27 m³/hod
 Hm 35 m
 Motor 4,00 v AC / 3,9 kW / 5,5 A / 2800 /min
 Připojení DN50 - vlnitý zevní (2")
 Křídlo IP68
 - snížení dvojitou mechanickou ucpávkou a vložkou olejovou honorou
 Pečlivý provozu S1
 Provedení Ex (do výbušného prostředí)



vedoucí projektant	vyraboval	odborný dohléd	technická kontrola	DN SERVIS s.r.o.
Ing. Petr DžDZ	Ing. arch. Martin Matějka			Ing. Petr DžDZ, AIS 01 Třemo 100 7200078 E-mail: info@dn-servis.cz
investor	Město Roudnice nad Labem, Karlovo nám 71, 413 01 Roudnice nad Labem			
místo stavby	parc. 653/20, k.ú. Roudnice nad Labem (13.6.6.7)			
STAVBA / DLE				
LIKVIDACE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD Z BD Z BYTOVÉHO DOMU čp.431, ROUDNICE NAD LABEM				
Přípojka na splaškovou kanalizaci				
OBSAH	CELKOVÁ SITUACE STAVBY		mřížka 1:100	č.v. F00

ROUDNICKÉ MĚSTSKÉ SLUŽBY

příspěvková organizace

Žižkova 2482, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO 46773851
DIČ CZ46773851, tel. 416/837835

Název stavby: Likvidace splaškových odpadních vod z BD č.p. 431

Žadatel (investor): DN SERVIS s.r.o., J. K.Tyla 2627, 415 01 Teplice
(Město Roudnice n.L., Karlovo nám. 21, Roudnice n.L.)

VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

Roudnické městské služby – jako majetkový správce místních komunikací a VO nemá námitek k PD. V případě zásahu do MK požadujeme dodržení podmínek pro výkopové práce v MK.

ROUDNICKÉ MĚSTSKÉ SLUŽBY
Žižkova 2482
413 01 Roudnice nad Labem
IČO 46773851, DIČ CZ46773851



V. Roudnici n.L. dne: 28. 3. 2023

Platnost vyjádření je dva roky od vydání

za Roudnické městské služby

VYJÁDŘENÍ ke zvláštnímu užívání MK k výkopovým pracím v tělese místní komunikace. **ZÁVAZEK žadatele a investora.**


Název stavby: Likvidace splaškových odpadních vod z BD č.p. 431

Žadatel (investor): DN SERVIS s.r.o., J. K.Tyla 2627, 415 01 Teplice
(Město Roudnice n.L., Karlovo nám. 21, Roudnice n.L.)

Majetkový správce místních komunikací – RMS: Souhlasí s výkopovými pracemi u výše jmenované stavby za předpokladu splnění následujících podmínek:

- 1) Žadatel oznámí RMS termín počátku a předpokládaný konec akce, pokud se bude jednat o akci většího rozsahu, bude RMS oznámen termín jednotlivých etap.
- 2) **Žadatel zajistí před zahájením prací protokolární převzetí daného úseku komunikace od majetkového správce RMS** pro účely stanovené příslušným stavebním nebo výkopovým povolením, kde bude upřesněno umístění zařízení a předpokládaný rozsah zásahu v m² a předloží správci plán řezu výkopu. Protokolární předání MK bude vydáváno v období ZÚ to je od 1.11. do 30.3. jen při haváriích a ve výjimečných případech s ohledem na klimatické podmínky a na zimní údržbu. **Ke kolaudaci akce je nutné doložit doklad o platbě za zábor veřejného prostranství.**
- 3) Žadatel zajistí splnění všech oprávněných požadavků správců dotčených inženýrských sítí a odborů Městského úřadu v Roudnici nad Labem. V případě provádění zásahů do zařízení, které je funkčně spojeno se zařízením ve vlastnictví města, a které bude mít vliv na toto městské zařízení, budou náklady na obnovení funkčnosti zařízení města k tíži žadatele či investora. V případech uličních vpustí se toto týká, jak propojení a napojení, tak i na případnou změnu délky či nivelety propojení.
- 4) Žadatel zajistí instalaci dopravního značení dle pokynů DI, případně bude respektovat další podmínky stanovené DI.
- 5) Žadatel předem projedná provádění výkopových prací s vlastníky a uživateli objektu v dotčeném prostoru, u kterých dojde k omezení vstupu nebo vjezdu do objektu, zajistí možnost vstupu do objektů v dotčeném prostoru.
- 6) Pokud výkopem dojde k omezení průjezdnosti místní komunikace, žadatel zajistí informování Hasičského záchranného sboru a rychlé záchranné služby.
- 7) Žadatel řádně zabezpečí a ohradí výkop dle podmínek stanovených vyhláškou Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích č.324/90 sb.
- 8) Žadatel označí výkop tabulkou s uvedením násled. údajů: investor a zhotovitel akce, název a termín zahájení a dokončení akce, telef. spojení.
- 9) Žadatel zajistí vyvážení odpadových nádob v oblasti výkopových prací.
- 10) Žadatel zajistí odvoz výkopového materiálu na předem dohodnutou skládku – na vyžádání odboru MH ŽP doloží způsob jeho likvidace.
- 11) V místě křížení výkopu s vedením veřejného osvětlení bude výkop prováděn ručně. Vytyčení křížení kabelů VO je žadatel povinen provést před započatím výkopů.
- 12) **Žadatel umožní průběžnou kontrolu plnění daných podmínek tím, že nejméně 24 hod. před zahájením zásypu oznámí RMS datum a čas zásypu, tuto kontrolu si nechá zapsat do stavebního deníku.**
- 13) **Žadatel uvede výkop** A) do původního stavu (jesli-že byl technicky řádný)
B) do stavu potvrzeného u RMS, uvedeného v předávacím protokolu
C) do řádného technického stavu, (pokud byl původní stav špatný nebo havarijní, a pokud nebyla provedena dohoda dle písm. B)

Ve všech třech variantách žadatel použije odpovídající technologie:



- a) a) V případě povolení zásahu do vozovky zhotovitel po dokončení akce provede odstranění převislých asfaltových krytů na podkladní vrstvy, s tím, že poté budou podkladní vrstvy při okraji výkopu řádně dosypány a uhuštěny dle vzniklých převisů min. však 0,5 m na každou stranu. Pokud převisy asfaltové kryty budou větší než 0,5 m, proběhne měření převisu a bude nutné provést odstranění asfaltového krytu na podkladní vrstvy dle měření po celé délce výkopu.
- b) Zhotovitel provede odříznutí obrusné asfaltové vrstvy min. o 0,25 m pro vytvoření tzv. zazubení asfaltové obrusné vrstvy, toto zazubení bude provedeno po splnění bodu a) a).
- c) Pracovní spára bude ošetřena dle platných TP. U příčného překopu lze provést pokládku AB ručně. U liniových výkopů delších jak 25 bm bude pokládka AB provedena strojně.
- b) Pro zasypání použije **nový** vhodný nenamrzavý materiál. Dále požadujeme ve výkopech provést hutnící zkoušky dle normy „Kontrola zhutnění zemin a sypanin“ ČSN 73 6126-1
- c) V případě, že by výkop vycházel podélně do jednoho jízdního pruhu včetně zámku ve větší šíři než 50% tohoto pruhu, bude kobercová vrstva obnovena v celé šíři tohoto pruhu tj. na celou polovinu vozovky a to včetně konstrukčních vrstev dle vzorového řezu platného pro Roudnici n. L. tak, aby nedošlo k nerovnoměrnosti z důvodu napojení povrchů.
- d) Pokud bude šířka výkopu včetně zámku větší než 60% šíře komunikace, zajistí žadatel úpravu v celé šíři vozovky a to včetně konstrukčních vrstev dle vzorového řezu platného pro Roudnici n. L. tak, aby nedošlo k nerovnoměrnosti z důvodu napojení povrchů.
- e) Pokud bude vydán souhlas se zásahem do komunikace, která byla vybudována nebo rekonstruována v období posledních pěti let, zajistí žadatel úpravu této komunikace v celé její šíři.
- f) Stejně ustanovení jako u vozovek viz výše, platí i na komunikacích pochůzných a to i v případech jiných povrchů než asfaltových.
- 14) Žadatel garantuje záruční dobu 36 měsíců, její začátek se začíná dnem kolaudace nebo protokolárního předání dotčené části RMS.
- 15) Po skončení prací oznámí žadatel termín ukončení úprav RMS. V případě, že dotčené pozemky po výkopových pracích byly uvedeny do požadovaného stavu dle bodu 13, budou dotčené pozemky protokolárně předány zpět RMS s uvedením skutečného rozsahu prací.
- 16) Pokud nedojde k převzetí dle bodu 15) vzhledem ke špatnému technickému stavu pozemků (komunikací), bude stanoven náhradní termín konání předávacího řízení. Pokud nedojde k nápravě ani v náhradním termínu, podají RMS podnět Stavebnímu úřadu v Roudnici n. L., který bude dále postupovat dle platných zákonů.
- 17) Žadatel garantuje, že v záruční době bude průběžně a bez prodlení zabezpečovat odstraňování závad vzniklých z nedokonalého spojení konstrukčních vrstev vozovky nebo poklesem výplně výkopu a uhrazovat následné škody, které vzniknou v důsledku těchto závad.
- 18) Pracovníci RMS budou pravidelně kontrolovat stav povrchu po ukončení výkopu, kontroly budou prováděny nejméně 1x čtvrtletně po celou dobu záruční lhůty.

Uvedené podmínky může žadatel zajistit prostřednictvím svého smluvního zhotovitele akce.

Podpisem se žadatel (investor) zavazuje, že bude přesně dodržovat a naplňovat veškeré povinnosti vyplývající z výše uvedených bodů. Tento závazek je věčným břemenem stavby a přechází při změně vždy na právního nástupce (nového majitele nebo správce). Uvedené změny musí být neprodleně oznámeny majetkovému správci komunikace.

.....
Podpis pověřené osoby žadatele (razítko)

za Roudnické městské služby
ROUDNICKÉ MĚSTSKÉ SLUŽBY
Žižkova 2482
413 01 Roudnice nad Labem
IČO 16773851 DIČ CZ4677385



V Roudnici nad Labem dne: 28. 3. 2023



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.L

ODBOR DOPRAVY

Karlovo náměstí 21, 413 21 Roudnice n.L.
Tel. 416 850 111, Fax. 416 850 195, E-mail: epodatelna@roudnice.n.l.cz

Spis.zn.: 15315/2023
Č.j.: MURCE/17230/2023
Vyřizuje: Havlák

Roudnice n. L. dne 5.4.2023

Dopis ze dne: 24.3.2023

Navrhovatel: DN-SERVIS s.r.o., Ing. Jindra Drozdová, IČO 25417398, J. K. Tyla č.p. 2627, 415 01 Teplice
Stavba: **Žádost o vyjádření k PD: přípojka splaškové kanalizace č.p.431 ve Sladkovského ulici v Roudnici nad Labem**

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad v Roudnici nad Labem, odbor dopravy obdržel dne 24.3.2023 Vaši žádost o vyjádření k výše uvedené akci. Předložená akce se dotýká místní komunikace ve Sladkovského ulici v Roudnici nad Labem.

Odbor dopravy MěÚ Roudnice n.L. n e m á námitek proti plánované akci za předpokladu splnění následujících podmínek :

- Před vydáním územního souhlasu je třeba aby investor zažádal zdejší odbor dopravy o vydání povolení zvláštního užívání uvedené pozemní komunikace pro potřeby umístění podzemního vedení dle § 25, odst. 6, písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. K žádosti nutno doložit písemný souhlas majetkového správce výše uvedené pozemní komunikace.
- Min. 30 dnů před realizací stavby, zažádá investor nebo dodavatel prací u zdejšího odboru dopravy o vydání povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro potřeby provádění stavebních prací dle § 25, odst. 6, písm. c) bod. 3 citovaného zákona. K žádosti taktéž nutno doložit písemný souhlas majetkového správce dotčené pozemní komunikace.
- Pokud bude při provádění prací dotčen silniční provoz, je třeba k žádosti o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro provedení stavebních prací doložit návrh dopravního opatření odsouhlasený OR Policie ČR DI Litoměřice.


Bohuslava Jírovcová v.r.
vedoucí odboru dopravy

Obdrží:

DN-SERVIS s.r.o., IDDS: 8xwzbp3

Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 146661571681207606328



Datum vystavení: 11. 04. 2023
Konverze nejpozději: 11. 05. 2023

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 1173191635
Předmět: Vyjádření - MK: Žádost o vyjádření k PD: přípojka splaškové kanalizace
č.p.431 cve Sladkovského ulic
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 11. 4. 2023 v 12:06:33
Název přílohy: 2023-15315.pdf

Odesílatel: Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21, 41301 Roudnice nad
Labem, CZ
ID schránky: qdwbvív
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Oprávněná osoba

Adresát: DN-SERVIS s.r.o., J. K. Tyla 2627, 41501 Teplice, CZ
ID schránky: 8xwzbp3
Typ schránky: Právnícká osoba



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE NAD LABEM

Karlovo náměstí 21, Roudnice n. L., PSČ 413 21

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

DN – SERVIS s. r. o.
Ing. Jindra Drozdová
J. K. Tyla 2627
415 01 T e p l i c e

Váš dopis značky/ze dne
21. 03. 2023

Spisová značka
MURCE/15313/2023

Roudnice nad Labem
12. 04. 2023

Přípojka na splaškovou kanalizaci BD Sladkovského č.p.431 na pozemku p.č.853/20 v k.ú. Roudnice nad Labem (Dodatek č.1 z 10/2022)

Odbor životního prostředí Městského úřadu Roudnice nad Labem obdržel dne 24. 03. 2023 Vaši žádost o vyjádření k výše uvedenému z hlediska zájmů ochrany životního prostředí. K akci sdělujeme z hlediska:

- 1) **zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn a předpisů (dále jen „zákon“).** Vyřizuje: Ing. Jaroslav Pém DiS., 416 850 160, jpem@roudnicenl.cz
Akce se nedotýká zájmů ochrany přírody a krajiny.
- 2) **zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)** Vyřizuje: Ing. Jaroslav Pém DiS., 416 850 160, jpem@roudnicenl.cz
Akce se nedotýká zájmů státní správy lesů.
- 3) **zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, /ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)** Vyřizuje: Ing. Marcela Nová, 416 850 180, mnova@roudnicenl.cz
Akce se nedotýká zájmů ochrany zemědělského půdního fondu.
- 4) **zákona č.541/2020 Sb., o odpadech (dále „zákon“)** Vyřizuje: Ing. Věra Kautská Hofmanová DiS., 416 850 184, vhofmanova@roudnicenl.cz
Z hlediska nakládání s odpady není ve smyslu ust. § 146 odst. 3 zákona žádných námitek. Při realizaci stavby musí být plněny povinnosti původce odpadu vyplývající z ust. § 13 a § 15 zákona. Podle ust. § 15 odst. 2 písm. f) zákona je původce odpadu povinen při provádění stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Dále požadujeme, aby byly plněny povinnosti vyplývající z vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

5) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) Vyřizuje: Pavlína Helebrantová, 416 850 179, phelebrantova@roudnicenl.cz
Akce se nedotýká zájmů ochrany ovzduší.

6) zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“). Vyřizuje: Ing. Veronika Popa, 416 850 185, vpopa@roudnicenl.cz


Vodoprávní úřad souhlasí s výše popsanou novostavbou kanalizační přípojky. Pro stavbu bude využita stávající čistírna odpadních vod, která bude tímto odstrojena a dále využita jako čerpací jámka.

Platnost tohoto souhrnného vyjádření odboru životního prostředí je omezena na 1 rok ode dne jeho vydání.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n. L.
Odbor životního prostředí



Ing. Vladimír Drož
vedoucí odb. ŽP MěÚ Roudnice nad Labem



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE NAD LABEM

Karlovo náměstí 21, Roudnice nad Labem. 413 21 Tel. 416 850 111, Fax. 416 850 171
Stavební úřad

Datum: 25.9.2023
Spis.zn.: SU/1228/2023/Če
Č.j.: MURCE/43799/2023
Vyřizuje: Ivana Čermáková, tel: 416 850 123,
mail: icermakova@roudnicenl.cz

Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21
413 01 Roudnice nad Labem

ÚZEMNÍ SOUHLAS

Stavební úřad Městského úřadu v Roudnici nad Labem, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil podle § 96 odst. 1, 2 a 4 stavebního zákona záměr umístění stavby, který dne 28.6.2023 oznámilo

Město Roudnice nad Labem, IČO 00264334, Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem

(dále jen "oznamovatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 96 odst. 4 stavebního zákona a § 15a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

v y d á v á ú z e m n í s o u h l a s

s umístěním stavby

Přípojka na splaškovou kanalizaci

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 853/20 (ostatní plocha), parc. č. 861 (zahrada), parc. č. 853/3 (ostatní plocha), parc. č. 857 (ostatní plocha) v katastrálním území Roudnice nad Labem.

Druh a účel umísťované stavby:


- Jedná se o připojení bytového domu v ulici Sladkovského na splaškovou kanalizaci. Nyní je odkanalizování řešeno ČOV. Nově je navrženo odkanalizování do stávající ČSOV pomocí přečerpávacího systému.

Určení prostorového řešení stavby a umístění stavby na pozemku:

- Stávající ČOV se nachází na pozemku parc.č. 853/20, bude vyčištěna a osazena dvěma čerpadly. Z této povede kanalizační přípojka – výtlačné potrubí PE 100 SDR11 63*3,8 v délce 175 m. Přípojka bude umístěna v pozemcích parc.č. 853/20, 853/3, 861, 857 a ukončena ve stávající ČSOV na pozemku parc.č. 853/3 vše v k.ú. Roudnice nad Labem.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Zájmové území stavby zasahuje do ochranného pásma zařízení v provozování společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
- Zájmové území stavby zasahuje do ochranného pásma zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o podzemní síť NN.



Záměr splňuje všechny podmínky podle § 96 odst. 1, 2 a § 90 stavebního zákona.

Poučení:

Územní souhlas se doručuje oznamovateli spolu s ověřeným situačním výkresem. Dále se doručuje vlastníkově pozemku nebo stavby, pokud není oznamovatelem, osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být umístěním stavebního záměru přímo dotčeno, dotčeným orgánům, a jde-li o stavbu podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Územní souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti územního souhlasu nelze prodloužit. Územní souhlas lze změnit územním souhlasem nebo územním rozhodnutím. Územní souhlas nepozbývá platnosti v případech podle § 96 odst. 9 stavebního zákona.

Územní souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení (§96 odst.4 stavebního zákona), které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy územní souhlas nabyl právních účinků. K přezkumnému řízení je příslušný správní orgán nadřízený stavebnímu úřadu, který souhlas vydal.

Otisk úředního razítka

Městský úřad Roudnice n. L.
Stavební úřad
-8-

Ing. Zuzana Kmoníčková
vedoucí stavebního úřadu

[Handwritten signature]

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí č.p. 21, 413 01 Roudnice nad Labem

Orkla Foods Česko a Slovensko a.s., IDDS: uw2cifz

sídlo: Mělnická č.p. 133, 277 32 Byšice

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1

Roudnické městské služby, příspěvková organizace, IDDS: v89xycn

sídlo: Žižkova č.p. 2482, 413 01 Roudnice nad Labem

dotčené orgány

Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor dopravy, Karlovo náměstí č.p. 21, 413 21 Roudnice nad Labem

Městský úřad Roudnice nad Labem, Odbor životního prostředí, Karlovo náměstí č.p. 21, 413 01 Roudnice nad Labem

