



Městský úřad Roudnice nad Labem

Odbor Strategického a Projektového řízení

Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem



MURLX00O6X80

Vyřizuje: Pilařová Jana Ing.
Tel.: 416 850 258
E-mail: jpilarova@roudnicenl.cz
Internet: www.roudnicenl.cz

Č. j.: MURCE/39184/2024
Sp. Zn.: VEU/ 33/2024 23-24
Datum: 29.08.2024

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE II.

Zadavatel: **Město Roudnice nad Labem**
Zastoupené: Ing. Františkem Padělkem, starostou
IČ zadavatele: 00264334
Sídlo zadavatele: Karlovo nám. 21, 413 01 Roudnice nad Labem

tímto poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávanou postupem mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále jen „zákon“), v souladu se Směrnicí rady města Roudnice nad Labem č. 2/2022 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

„Vystrojení šachty ČSOV“

Dotaz č. 1, přijatý elektronicky dne 26. 8. 2024 (přesné znění dotazu)

1. Ve výzvě je uvedeno, že objekt je volně přístupný – zjistili jsme, že není, nemůžeme zjistit rozsah čištění a demontáže

Odpověď na dotaz č. 1

Přístup zajistí Město Roudnice nad Labem, bude stanoven nový termín prohlídky. Prohlídka místa plnění proběhne dne 3.září 2024 v ulici Sladkovského v Roudnici nad Labem od 9.00 hodin.



Městský úřad Roudnice nad Labem

Odbor Strategického a Projektového řízení

Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem

Dotaz č. 2, přijatý elektronicky dne 26. 8. 2024 (přesné znění dotazu)

2) Potrubí mezi jímkou a ČOV není zavedeno do jímek a není ani položka ve VV k nacenění zemních prací, vývrtů a segmentového těsnění

Odpověď na dotaz č. 2

V souvislosti s dotazem Zadavatel zveřejňuje opravený položkový rozpočet k ocenění I.

Dotaz č. 3, přijatý elektronicky dne 26. 8. 2024 (přesné znění dotazu)

3) Nenašel jsem nikde výkres pro zavedení potrubí do ČSOV 1-SČVK

Odpověď na dotaz č. 3

Potrubí a propojení je již provedeno. Není součástí zakázky.

Dotaz č. 4, přijatý elektronicky dne 26. 8. 2024 (přesné znění dotazu)

4) Není uvedeno, zda na přípojce je uzavírací zemní souprava či nikoli a zda má být dodána – není ve VV uvedena k nacenění:

Odpověď na dotaz č. 4

V TZ změna 2 - Kanalizační přípojka - tlaková část, bude provedena z potrubí PE HD d63 x 3,8 SDR11 s napojením do jímky stávající ČSOV 1 (SČVK). Potrubí přípojky bude v místě napojení opatřeno uzavíracím kanalizačním šoupátkem. DN50/PN16.. Délka trasy přípojky je 175 m. Tato část tlakové přípojky je již provedena a netýká se této zakázky.

Dotaz č. 5, přijatý elektronicky dne 26. 8. 2024 (přesné znění dotazu)

5) V TZ není popsána elektropřípojka – pouze že bude stávající – není popsáno technické řešení, jak a kde má být umístěn ovládací rozvaděč pro novou ČSOV (umístění v pilíři, jaký typ pilíře má být, nebo je umístění uvnitř budovy?)

Odpověď na dotaz č. 5

V TZ je uvedeno : Čerpadla budou ovládána pomocí řídicí jednotky ZPS 2. Řídicí jednotka slouží pro řízení čerpacích stanic se 2 čerpadly. Ovládání je od hladiny pomocí pneumatického snímače hladiny (eliminace poruchovosti plovákových spínačů). Předpokládá se napojení na stávající kabelovou přípojku ČOV nebo položením nového kabelu v místě stávajícího sloupku ovládání. Poznámka: V rozpočtu je i položení nového kabelu CYKY 5Cx4 z budovy BD – v délce cca 25m, v chrániče KOPOFLEX DN50, včetně výkopů. Jištění chráničem 400V/20A/0,3. Výměna stávajícího jističe v BD. Ale je možné, že stávající kabel stačí.



Městský úřad Roudnice nad Labem

Odbor Strategického a Projektového řízení

Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem

Dotaz č. 6, přijatý elektronicky dne 26. 8. 2024 (přesné znění dotazu)

6) Stávající ČOV nemůže být jen vyvezena, ale musí být i velice důkladně sanována, montáž nové technologie nemůže probíhat do jímky, která je kontaminována a hrozí trvalé zdravotní následky v případě nákazy, třeba při drobném poranění, nebo při dýchání v uzavřeném prostoru

Odpověď na dotaz č. 6

Ano bude součástí položky Demontáže a čištění stávající nádrže ČOV, která je součástí výkazu výměr. Případně jiné práce je nutné zohlednit do položky 2-03.

Dotaz č. 7, přijatý elektronicky dne 26. 8. 2024 (přesné znění dotazu)

7) Po vyčištění a sanaci nebude moc být jímka používána – jak bude zajištěn náhradní provoz – kolik dní bude na provedení všech potřebných úkonů?

Odpověď na dotaz č. 7

Předpokládalo se vyčištění a instalace čerpadel v jednom dni s tím, že v dané době dojde k uzavření vodovodu do BD a tím se OV z BD nebudou vypouštět. Takto to bylo předběžně projednáno.

Dotaz č. 8, přijatý elektronicky dne 26. 8. 2024 (přesné znění dotazu)

8) V elektročásti jsou uvedeny jen řídicí rozvaděče k čerpadlům, není dokumentace k přístrojovému vybavení a zapojení – můžeme dodat elektro projekt, ovšem není naceněn a nelze stihnout v požadovaném termínu podání.

Odpověď na dotaz č. 8

Řídicí jednotka ZPS2 pro ovládání dvou čerpadel a ZPS 1 pro ovládání čerpadla v havarijní jímce jsou typové výrobky. Budou napojeny na stávající přívod. ZPS 2 a ZPS1 budou umístěny v jedné venkovní skříni typu GFK (sloupek) Ta bude místo původní skříně ovládání ČOV.

Na základě tohoto vysvětlení zadavatel rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 12. 9. 2024 do 10:00 hodin. Byl stanoven termín prohlídky místa plnění na 3. září 2024 od 9.00 hodin v ulici Sladkovského v Roudnici nad Labem

Otevírání nabídek proběhne dne 12. 9. 2024 v 10:30 ve velké zasedací místnosti č. dv. 27 v budově Městského úřadu Roudnice nad Labem.



Městský úřad Roudnice nad Labem

Odbor Strategického a Projektového řízení

Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem

Příloha:

Aktualizovaná příloha č. 5 ZD – Opravený položkový rozpočet k ocenění I.

V Roudnici nad Labem

Bc. Tomáš Grunt
vedoucí OSPŘ



Městský úřad Roudnice nad Labem

Odbor Strategického a Projektového řízení

Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem