LEGENDA:

- Stávající zachované podzemní kabelové vedení veřejného osvětlení (VO) města Roudnice nad Labem.
- 03.04.18 — Stávající zachovaný stožár VO města Roudnice nad Labem.
- 03.04.08 — Stávající zachované svítidlo VO města Roudnice nad Labem na stávajícím konzolí nadzemního vedení NN ČEZ.
- 03.02.03 — Stávající stožár převětření přechodu pro chodce.
- 03.02.04 — Stávající stožár VO s převětřením přechodu pro chodce.
- Stávající betonový stožár se svítidlem VO.
- 02.02.07 — Nový stožár VO - řešeno v rámci jiného projektu.
- ZM VO č. 03 — Stávající zapínací místo ZM VO města Roudnice nad Labem.
- Rozvaděč VO č. 696 — Stávající rozvaděč VO ve fasádě objektu města Roudnice nad Labem.
- Demontovaný stožár veřejného osvětlení (VO) města Roudnice nad Labem, včetně svítidla, elektrovýzbroje a základu.
- Demontované kabely veřejného osvětlení (VO) města Roudnice nad Labem.
- Stávající zachovaný kabel VO města Roudnice nad Labem, který bude odkopán a stranově přeložen bez přerušení do nové pozice.
- Demontovaný veřejný rozhlas z demontovaného stožáru VO města Roudnice nad Labem.
- Hranice katastru.
- Vnitřní kresba katastru.
- Zaměření stávby.
- Nové vodorovné dopravní značení VDZ.
- Nová stavba.

POZNÁMKY:

Demontovány budou stožáry VO města Roudnice nad Labem v prostoru stavebních úprav ulic Palackého, Na Hradčanech, Prokopova, Dobrovského, Krabičická, U Hřiště, které jsou v kolizi se stavbou. Demontáž bude provedena včetně svítidla, výložníku, elektrovýzbroje, základu a přilehlých přípojovacích kabelů. Při demontáži nesmí být poškozena stávající svítidla, protože některé z nich budou přesunuty na nové stožáry VO. V případě technických obtíží a v případě, že by demontáž základu a kabelů ohrozila stávající podzemní inženýrské sítě, zůstanou v zemi jako mrtvé.
Dále se ze stožárů VO demontuje stávající veřejný rozhlas, který se přesune následně na nové stožáry VO. Při demontáži nesmí být rozhlas poškozen.
Dále se z vytvořených stávajících zachovaných stožárů VO demontuje nevyhovující elektrovýzbroj.
Při realizaci stavby vzniklé odpad dvojího druhu. Materiál z demontovaného zařízení VO a odpad z výkopů. Demontovaný materiál z VO bude ve lhůtě do 30 dnů od demontáže předán do skladu zadavatele k následnému zařazení do Ekonomických surovin. Před demontáží určí správce VO dodavateli rozsah použitelného materiálu a místo skladu. Zemina z výkopů bude použita k zámoru výkopu a přebytek zeminy bude odvezen na skládku. Likvidaci odpadů zajistí dodavatel stavby. Postup demontáže, tj. termín demontáže kabelože a stožáru a svítidel VO, navrhne montážní organizace podle zásad organizace výstavby (ZOV) a potvrdí jej správce VO.

ČÍSLO REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
2.	----	----
1.	----	----

PROJEKCE DOPRAVNÍ FILIP s.r.o.
Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem tel.: +416 831 624
IČO: 28716192, DIČ: CZ28716192
HIP: Ing. Václav Fišer

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT (TŘÍDY ZODBORNOSTI)

PŘEDANO

Ing. Josef Filip Ph.D.
AO 0401918
04.06.2026

Investor:	Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
KÚ:	Roudnice nad Labem [741647]
Zodpovědný projektant:	Ing. Josef Filip, Ph.D.
Vypracoval:	Ing. Václav Kovařík

PŘEZKOUŠEL TEST:
Ing. Václav Kovařík

Datum:	01/2025	Číslo zakázky:	23-042	Formát A4:	8	Stupeň: DUSP
Zakázka:	ROUDNICE NAD LABEM - REKONSTRUKCE ULICE PROKOPOVA				Měřítko: 1:500	Paré:
Příloha:	SITUACE VO - DEMONTÁŽ				Číslo přílohy: D401.3	