

Váš dopis zn.: ---
Ze dne: 10.10.2024
Naše zn.: POH/47423/2024-2/032400

Vyřizuje: Ing. D. Kiňovičová
Tel.: 416 707 858
Mobil:
E-mail: kinovicova@poh.cz

Datum: 17.10.2024

Projekce dopravní Filip s.r.o.
Pavla Moravcová
Švermova 1338
413 01 Roudnice nad Labem

hwdi28i

Točna v Podluskách v Roudnici nad Labem

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 10. října 2024, kterou jsme obdrželi elektronicky, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP)

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Vyjádření z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR)

Záměr se nenachází v oblasti s významným povodňovým rizikem.

III. Stanovisko správce povodí

Část předmětné stavby (terénní průleh č. 3 a část terénního průlehu č. 2) se nachází ve stanoveném záplavovém území vodního toku Čepel ve vymezené aktivní zóně. K zaplavení části stavby dochází při průtoku Q_{20} na vodním toku Čepel. Při průtoku Q_{100} bude v lokalitě předmětné stavby dosaženo kóty hladiny cca 173,20 m n. m. (Bpv).

Se záměrem souhlasíme za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Během realizace stavby nedojde ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám.
2. V záplavovém území vodního toku Čepel nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
3. V záplavovém území nedojde k trvalému navýšení úrovně stávajícího terénu.
4. Koryto vodního toku nebude znečištěno stavebním materiálem. Veškerý vybouraný i stavební materiál napadaný do koryta vodního toku musí být neprodleně odstraněn.
5. V případě dosažení povodňových průtoků na vodním toku Čepel budou stavební práce ukončeny a veškerý materiál včetně mechanizace bude odvezen mimo záplavové území.

Souřadnice v souřadnicovém systému S-JTSK jsou (orientačně): X = 1004038, Y = 751597.

IV. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik

1. Zahájení a ukončení stavebních prací bude s dostatečným časovým předstihem (min. 7 dní) oznámeno Povodí Ohře, státní podnik, provozu Terezín - Pražská 319, 411 55 Terezín - Ing. Jaroslav Porš: 416 707 845, 606 757 478, Pors@poh.cz.
2. Stavebními pracemi nedojde k narušení koryta vodního toku. Případné poškození bude neprodleně nahlášeno Povodí Ohře, státní podnik, provozu Terezín, a uvedeno do náležitého stavu na náklady investora předmětné stavby.

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219
Chomutov 430 03

tel +420 474 636 111
ID datové schránky 7ptt8gm

e-mail poh@poh.cz
web www.poh.cz

IČO 70889988
DIČ CZ70889988

Bankovní spojení
KB, a.s., Chomutov, č.ú. 9137441/0100

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

Povodí Ohře, státní podnik, neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

Předmětem vyjádření je stavba točny v Roudnici nad Labem - místní části Podluský na konci ulice Potoční v místě, kde není v současné době umožněna bezpečná jízda nákladního automobilu. Nově bude otočení možné v místě souběžných komunikací, kde dojde k jejich propojení. Podél nové asfaltové vozovky bude vybudována trojice zemních průlehů z důvodu zadržení a zasakování srážkové vody z nové vozovky a části přilehlých komunikací. Retenční prostor bude vyplněn kamenivem frakce 63/125 (pórovitost uvažována 0,4), obalen netkanou geotextilií s filtrační a separační funkcí. Byl vypočten retenční objem jednotlivých průlehů podzemní a celkový. Do žádného není započítána humózní vrstva tl. 15 cm, která výsledný retenční objem ještě zvýší. Bylo vyčísleno množství vody natékající do jednotlivých průlehů. Periodicita návrhového deště je uvažována 0,2, délka trvání srážky 15 min, intenzita návrhového deště 193 l/(s*ha) (srážkoměrná stanice Mšeno). V místě zpevněných ploch bude zemní pláň provedena v základním 3% sklonu a bude propojena štěrkovou vrstvou tl. min. 150 mm s terénním průlehem.

Stavbou nebudou dotčeny pozemky v majetku státu s právem hospodaření pro Povodí Ohře, státní podnik.

Pozemky dotčené stavbou: p. č. 335/1, 333, 326, 366/6, 335/13 a 25/2 v k. ú. Podluský

Investor: Město Roudnice nad Labem

Podklady ke stanovisku: Točna v Podluskách v Roudnici nad Labem (Projekce dopravní Filip s.r.o., Švermova 1338, Roudnice nad Labem; Ing. Vít Ondráček; 9/2024).

ČHP: 1-13-04-0651-0-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0730 - „Ohře od toku Chomutovka po ústí do Labe“. Vodní útvar podzemních vod: 45400 - „Ohářská křída“.

Ing. Václav Svejkský
vedoucí odboru VR
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

POh, s. p., provoz Terezín
243 9658 -751597, -1004038