

VZOROVÁ SCHÉMATA ČISTÍCÍCH A REVIZNÍCH ŠACHT:

ŠACHTA UMÍSTĚNÁ
V PARKOVACÍM STÁNÍ (Š1)

KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY

ZHUTNĚNÁ OBSYPOVÁ ZEMINA
(SMĚREM KE STÁVAJÍCÍMU
TERÉNU)
- 98 % PS
- max. fr. 15 mm
- hutněno po vrstvách

ZHUTNĚNÁ OBSYPOVÁ ZEMINA
(SMĚREM K NÁVAZUJÍCÍMU
VSAKOVACÍMU TUNELU)
- materiál s
mezerovitostí min.
30% (stěrk fr. 8/16)

PÍSKOVÉ LOŽE 10–15 cm
ZHUTNĚNÉ DNO VÝKOPU 98 % PS

SROVNÁVACÍ ROVINA 160,00 B.P.V.

LITINOVÝ POKLOP Ø600 S ODVĚTRÁNÍM, TŘ. ZATÍŽENÍ D400
BETONOVÝ ROZNAŠECÍ PRSTENEC
TĚSNĚNÍ

OBRUČ PRO UCHYCENÍ ŽEBŘÍKU

PŘECHODOVÝ KONUS Ø600–Ø1000 VČETNĚ TĚSNĚNÍ (2 ks)

KORUGOVANÁ ROURA Ø1000 z PP

POJISTKA PRO UCHYCENÍ
ŽEBŘÍKU NA OBRUČ

SPOJKA IN-SITU PRO TRUBKU DN100 – ODVĚTRÁNÍ
VSAKOVACÍHO TUNELU

SPOJKA IN-SITU PRO PŘÍTOK DN160 – Z DRENÁŽE
Z ULICE PROKOPOVA

SPOJKA IN-SITU PRO ODTOK DN 200 – PROPOJENÍ
JEDNOTLIVÝCH ŘAD TUNELŮ

SPOJKA IN-SITU PRO ODTOK DN 200 –
DO VSAKOVACÍHO TUNELU

SLEPÉ DNO Ø1000
VČETNĚ TĚSNĚNÍ

ŠACHTA UMÍSTĚNÁ VE VOZOVCE (Š2)

KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY

ZHUTNĚNÁ OBSYPOVÁ ZEMINA
(SMĚREM KE STÁVAJÍCÍMU
TERÉNU)
- 98 % PS
- max. fr. 15 mm
- hutněno po vrstvách

ZHUTNĚNÁ OBSYPOVÁ ZEMINA
(SMĚREM K NÁVAZUJÍCÍMU
VSAKOVACÍMU TUNELU)
- materiál s
mezerovitostí min.
30% (stěrk fr. 8/16)

PÍSKOVÉ LOŽE 10–15 cm
ZHUTNĚNÉ DNO VÝKOPU 98 % PS

SROVNÁVACÍ ROVINA 160,00 B.P.V.

LITINOVÝ POKLOP Ø600 S ODVĚTRÁNÍM, TŘ. ZATÍŽENÍ D400
BETONOVÝ ROZNAŠECÍ PRSTENEC
TĚSNĚNÍ

OBRUČ PRO UCHYCENÍ ŽEBŘÍKU

PŘECHODOVÝ KONUS Ø600–Ø1000 VČETNĚ TĚSNĚNÍ (2 ks)

KORUGOVANÁ ROURA Ø1000 z PP

POJISTKA PRO UCHYCENÍ
ŽEBŘÍKU NA OBRUČ

SPOJKA IN-SITU PRO TRUBKU DN100 – ODVĚTRÁNÍ
VSAKOVACÍHO TUNELU

SPOJKA IN-SITU PRO ODTOK DN 200 –
PROPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH ŘAD TUNELŮ

SPOJKA IN-SITU PRO ODTOK DN 200 –
DO VSAKOVACÍHO TUNELU

SLEPÉ DNO Ø1000
VČETNĚ TĚSNĚNÍ

ŠACHTA UMÍSTĚNÁ V ZELENÍ (Š3)

KONSTRUKCE NEZPEVNĚNÉ
PLOCHY

ZHUTNĚNÁ OBSYPOVÁ ZEMINA
(SMĚREM KE STÁVAJÍCÍMU
TERÉNU)
- 98 % PS
- max. fr. 15 mm
- hutněno po vrstvách

ZHUTNĚNÁ OBSYPOVÁ ZEMINA
(SMĚREM K NÁVAZUJÍCÍMU
VSAKOVACÍMU TUNELU)
- materiál s
mezerovitostí min.
30% (stěrk fr. 8/16)

PÍSKOVÉ LOŽE 10–15 cm
ZHUTNĚNÉ DNO VÝKOPU 98 % PS

SROVNÁVACÍ ROVINA 160,00 B.P.V.

LITINOVÝ POKLOP Ø600 S ODVĚTRÁNÍM, TŘ. ZATÍŽENÍ B125
BETONOVÝ ROZNAŠECÍ PRSTENEC
TĚSNĚNÍ

OBRUČ PRO UCHYCENÍ ŽEBŘÍKU

PŘECHODOVÝ KONUS Ø600–Ø1000 VČETNĚ TĚSNĚNÍ (2 ks)

KORUGOVANÁ ROURA Ø1000 z PP

POJISTKA PRO UCHYCENÍ
ŽEBŘÍKU NA OBRUČ

SPOJKA IN-SITU PRO TRUBKU DN100 – ODVĚTRÁNÍ
VSAKOVACÍHO TUNELU

SPOJKA IN-SITU PRO ODTOK DN 200 – PROPOJENÍ
JEDNOTLIVÝCH ŘAD TUNELŮ

SPOJKA IN-SITU PRO ODTOK DN 200 –
DO VSAKOVACÍHO TUNELU

SLEPÉ DNO Ø1000
VČETNĚ TĚSNĚNÍ

POZNÁMKY:

- S OHLEDEM NA ODLIŠNOSTI V SORTIMENTU OD RŮZNÝCH VÝROBCŮ UPRAVIT DLE KONKRÉTNÍHO VÝROBCE.
- DŮLEŽITÉ JE DODRŽET TŘÍDU ZATÍŽENÍ, SVĚTLOU ŠÍŘKU ŠACHTY A DALE POSTUPOVAT DLE MONTÁŽNÍCH POKYNŮ DANÉHO VÝROBCE.
- V PŘÍPADĚ VÝSKY ODTOKU MOŽNÁ DROBNÁ KOREKCE, ALE VŽDY PŘI DODRŽENÍ PARAMETRŮ DANÝCH NORMAMI (ZEJMÉNA SKLON PŘÍPOJKY A JEJÍ KRYTÍ).

ČÍSLO REVIZE	DATUM REVIZE	POPIS REVIZE
2.	----	----
1.	----	----

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: PROJEKCE DOPRAVNÍ FILIP s.r.o. Švermova 1338, 413 01 Roudnice nad Labem tel.: 416 831 624 IČO: 28714792, DIČ: CZ28714792		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V.	OTISK RAŽITKA:
HIP: Ing. Václav Fišer			

Investor:	Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem
KÚ:	Roudnice nad Labem (741647)

Zodpovědný projektant:	Ing. Josef Filip, Ph.D.	ZPRACOVATEL ČÁSTI: PROJEKCE DOPRAVNÍ
Vypracoval:	Ing. Václav Fišer	

Datum:	12/2025	Číslo zakázky:	23-042	Formátů A4:	4	Stupeň:	DPS	Paré:
Zakázka:	ROUDNICE NAD LABEM - REKONSTRUKCE ULICE PROKOPOVA					Měřítko:	1:25	
Příloha:	DETAILY A SPECIFIKACE - ODVODNĚNÍ (ŠACHTY)					Číslo přílohy:	D.101.8.3	