



Město Roudnice nad Labem

Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem

OBJEDNÁVKA č. DO202600266

Objednavatel:

Město Roudnice nad Labem

Karlovo nám. 21, 413 01 Roudnice nad Labem

IČO: 00264334

DIČ: CZ00264334

Objednávku vystavil: Živec Václav, Spravaomrm1

Dodavatel:

LT-BAU s.r.o.

Děčínská 726/55 40003

IČ: 28703995

DIČ: CZ28703995

Předmět dodávky:

Objednáváme u Vás opravu altánu ve Tyršově parku v Roudnici nad Labem, dle přiložené cenové nabídky.

Přílohy: 1) cenová nabídka

O	pol.	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Celková cena
	HSV	Práce a dodávky HSV				
	1	Zemní práce				
	1	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	6,000		
	2	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	85,000		
	3	Svislé a kompletní konstrukce				
	3	Nosná zeď z tvárnic ztraceného bednění z EPS, U=0,28 W/(m2K), včetně výplně z betonu tř. C 20/25 tl 250 mm	m2	2,500		
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
	4	Penetrační nátěr vnějších pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	18,000		
	5	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	18,000		
	6	Příplatek k vápenné omítce vnějších sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	36,000		
	7	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,800		
	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
	8	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,9 do 2,5 m	sada	8,000		
	9	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v přes 1,9 do 2,5 m za každý den použití	sada	30,000		
	10	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,9 do 2,5 m	sada	8,000		



Město Roudnice nad Labem

Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem

PSV	Práce a dodávky PSV			
762	Konstrukce tesařské			
11	Vyřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva do 120 cm2 dl do 3 m	m	36,000	
12	Heverování a podepření tesařských konstrukcí krovů, plná vazba do 9 m	kus	2,000	
13	Vyřezání části záklopu nebo podbíjení stropu z prken tl do 32 mm pl jednotlivě přes 4 m2	m	85,000	
14	Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry zakryté (štít)	m2	16,000	
15	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	1,600	
764	Konstrukce klempířské			
16	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti	m2	36,000	
17	Strukturovaná rohož pod plechové krytiny	m2	40,000	
17	Krytina střechy oblé drážkováním ze svitků z Pz hnědá plechu rš 500 mm	m2	36,000	
1	Dokončovací práce - nátěry			
18	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	42,000	
19	Napouštěcí jednonásobný syntetický biocidní nátěr tesařských prvků nezabudovaných do konstrukce	m2	42,000	
20	Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	42,000	
21	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí	m2	42,000	
22	Antigraffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti hladkých betonových povrchů	m2	16,000	
	Ostatní			
23	Vnitrostaveništní přesun hmot ručně stavební kolečko	t	12,000	
24	Přesuny hmot na stavenišťě	t	12,000	
25	Odvoz suti na skládku	t	1,200	
26	Poplatek za skládku směsný odpad	t	1,200	
27	Poplatek za skládku dřevěný odpad	t	0,400	
28	Poplatek za skládku asfaltové pásy	t	0,200	
	Součet celkem bez DPH			367 469,00
	DPH			77 168,49
	Celkem vč DPH			444 637,49

Termín provedení: 15.9.2026

Cena bez DPH: 367.469,-
Cena vč. DPH: 444.637.5,-

Nelze uplatnit režim přenesené daňové povinnosti



Město Roudnice nad Labem

Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem

Datum a místo vystavení: 30.06.2026 00:00:00, Roudnice nad Labem

Za Město Roudnice nad Labem – vedoucí odboru: Robert Mann DiS.



OBCHODNÍ PODMÍNKY

Způsob platby:

Bankovním převodem, fakturace po odsouhlasení investora a objednavatele s provedenými pracemi. Součástí vystavené faktury bude přiložená objednávka, soupisy skut.provedených prací (oboustranně odsouhlasený), v případě závěrečné fakturace předávací protokol bez vad a nedodělků. V případě že tyto náležitosti nebudou splněny, faktura nemusí být přijata do účetnictví a bude vrácena zpět na adresu zasilatele.

Splatnost:

30 dní od dodání a zaevidování na podatelně městského úřadu v Roudnici n. L.

Záruky:

60 měsíců na kompletní dílo a 24 měsíců na dodávky materiálů.

Penále:

1.000,-Kč bez DPH za každý započatý den prodlení s konečným termínem dokončení a předání.

V případě nedodržení dohodnutých dílčích termínů za každý započatý den prodlení činí penále 1.000,-Kč bez DPH. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo domáhat se náhrady škody vzniklé z nesplnění podmínek této objednávky.

Ostatní:

Veškeré práce budou probíhat v souladu s platnými ČSN a všemi příslušnými normami. Zhotovitel předá před započítím díla objednateli kontrolně zkušební plán, soupis bezpečnostních rizik, jejich vyhodnocení a technologické postupy prací. Dále zhotovitel dodá k veškerým použitým materiálům příslušná prohlášení o shodě a certifikaci. Zhotovitel si prověřil PD z hlediska souladu výkazu výměr, projektu a skutečnosti. Případné rozdíly zohlednil v ceně za dílo. Rozdíly zjištěné po datu podpisu této objednávky jdou k tíži zhotovitele.